

 **Kolla även senaste utskick, klicka på gembilaga**

Övriga landet
Nybyggnad Ombyggnad

Stockholm
Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön: **330 %** **380 %** **370 %** **420 %**

Tapet

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
11-01004T	Bredsp Puts						
151M	Avslipning	0,57		2,45	2,74	2,68	2,96
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	37,48	40,89	40,21	43,61
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	12,01	13,00	12,81	13,80
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	53,35	58,99	57,86	63,51
	Summa:	22,12	16,50	111,61	122,68	120,47	131,52

		Grundlön	Material				
11-01004T	Handbredsp Puts						
151M	Avslipning	0,57		2,45	2,74	2,68	2,96
131M	Bredspackling	10,68	13,40	59,32	64,66	63,60	68,94
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	12,01	13,00	12,81	13,80
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	53,35	58,99	57,86	63,51
	Summa:	25,99	21,70	133,45	146,45	143,86	156,85

		Grundlön	Material				
11-01104T	Bredspr Puts						
151M	Avslipning	0,57		2,45	2,74	2,68	2,96
123M	Ispackling	1,46	3,20	9,48	10,21	10,06	10,79
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	37,48	40,89	40,21	43,61
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	12,01	13,00	12,81	13,80
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	53,35	58,99	57,86	63,51
	Summa:	23,58	19,70	121,09	132,89	130,53	142,31

			Övriga landet		Stockholm	
			Nybyggnad	Ombyggnad	Nybyggnad	Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön: **330 %** **380 %** **370 %** **420 %**

Tapet

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
11-01104T	Handbredsp Puts						
151M	Avslipning	0,57		2,45	2,74	2,68	2,96
123M	Ispackling	1,46	3,20	9,48	10,21	10,06	10,79
131M	Bredspackling	10,68	13,40	59,32	64,66	63,60	68,94
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	12,01	13,00	12,81	13,80
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	53,35	58,99	57,86	63,51
	Summa:	27,45	24,90	142,93	156,66	153,92	167,64
11-01104T	Handbr våtrum						
151M	Avslipning	0,57		2,45	2,74	2,68	2,96
123M*	I- el påspackl våtr	1,43	3,50	9,65	10,36	10,22	10,94
131M*	Bredspackling våtrum	10,68	14,00	59,92	65,26	64,20	69,54
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	12,01	13,00	12,81	13,80
203	Uppsättn tap klass3	15,85	7,80	75,96	83,88	82,30	90,22
	Summa:	31,98	28,80	166,31	182,30	179,12	195,10
11-01504T	Bredspr Puts						
151M	Avslipning	0,57		2,45	2,74	2,68	2,96
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	37,48	40,89	40,21	43,61
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	37,48	40,89	40,21	43,61
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	12,01	13,00	12,81	13,80
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	53,35	58,99	57,86	63,51
	Summa:	28,93	24,70	149,09	163,57	160,68	175,13
11-01504T	Handbredsp Puts						
151M	Avslipning	0,57		2,45	2,74	2,68	2,96
131M	Bredspackling	10,68	13,40	59,32	64,66	63,60	68,94
131M	Bredspackling	10,68	13,40	59,32	64,66	63,60	68,94
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	12,01	13,00	12,81	13,80
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	53,35	58,99	57,86	63,51
	Summa:	36,67	35,10	192,77	211,11	207,46	225,79

Övriga landet
Nybyggnad Ombyggnad

Stockholm
Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön: **330 %** **380 %** **370 %** **420 %**

Tapet

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
11-01505T Bredspr Puts							
151M	Avslipning	0,57		2,45	2,74	2,68	2,96
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	37,48	40,89	40,21	43,61
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	37,48	40,89	40,21	43,61
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
122M	Grundning	2,94	11,60	24,24	25,71	25,42	26,89
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	53,35	58,99	57,86	63,51
	Summa:	29,89	32,80	161,32	176,28	173,29	188,22
11-01505T Handbredsp Puts							
151M	Avslipning	0,57		2,45	2,74	2,68	2,96
131M	Bredspackling	10,68	13,40	59,32	64,66	63,60	68,94
131M	Bredspackling	10,68	13,40	59,32	64,66	63,60	68,94
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
122M	Grundning	2,94	11,60	24,24	25,71	25,42	26,89
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	53,35	58,99	57,86	63,51
	Summa:	37,63	43,20	205,00	223,82	220,07	238,88
21-00704T Betong							
151M	Avslipning	0,57		2,45	2,74	2,68	2,96
123M	Ispackling	1,46	3,20	9,48	10,21	10,06	10,79
125M	Utspackl skarv	1,49	4,70	11,11	11,85	11,70	12,45
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	12,01	13,00	12,81	13,80
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	53,35	58,99	57,86	63,51
	Summa:	18,26	16,20	94,72	103,85	102,02	111,15
21-01204T Bredspr Betong							
151M	Avslipning	0,57		2,45	2,74	2,68	2,96
125M	Utspackl skarv	1,49	4,70	11,11	11,85	11,70	12,45
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	37,48	40,89	40,21	43,61
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	12,01	13,00	12,81	13,80
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	53,35	58,99	57,86	63,51
	Summa:	23,61	21,20	122,72	134,53	132,17	143,97

Övriga landet
Nybyggnad Ombyggnad

Stockholm
Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön: **330 %** **380 %** **370 %** **420 %**

Tapet

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material	Övriga landet		Stockholm	
21-01204T Handbredsp Betong							
151M	Avslipning	0,57		2,45	2,74	2,68	2,96
125M	Utspackl skarv	1,49	4,70	11,11	11,85	11,70	12,45
131M	Bredspackling	10,68	13,40	59,32	64,66	63,60	68,94
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	12,01	13,00	12,81	13,80
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	53,35	58,99	57,86	63,51
	Summa:	27,48	26,40	144,56	158,30	155,56	169,30
21-01304T Betong vinyltapet							
151M	Avslipning	0,57		2,45	2,74	2,68	2,96
123M	Ispackling	1,46	3,20	9,48	10,21	10,06	10,79
125M	Utspackl skarv	1,49	4,70	11,11	11,85	11,70	12,45
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	37,48	40,89	40,21	43,61
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	12,01	13,00	12,81	13,80
202	Uppsättn tap klass2	12,99	5,20	61,06	67,55	66,25	72,75
	Summa:	26,77	24,80	139,91	153,30	150,62	164,00
21-01304T Handbr Btg våtrum							
151M	Avslipning	0,57		2,45	2,74	2,68	2,96
123M*	I- el påspackl våtr	1,43	3,50	9,65	10,36	10,22	10,94
125M*	Utspackl skarv våtr	1,49	4,90	11,31	12,05	11,90	12,65
131M*	Bredspackling våtrum	10,68	14,00	59,92	65,26	64,20	69,54
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	12,01	13,00	12,81	13,80
523	ACK 30%	5,29		22,75	25,39	24,86	27,51
	Summa:	22,91	25,90	124,41	135,86	133,58	145,04
21-01304T Handbredsp Betong							
151M	Avslipning	0,57		2,45	2,74	2,68	2,96
123M	Ispackling	1,46	3,20	9,48	10,21	10,06	10,79
125M	Utspackl skarv	1,49	4,70	11,11	11,85	11,70	12,45
131M	Bredspackling	10,68	13,40	59,32	64,66	63,60	68,94
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	12,01	13,00	12,81	13,80
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	53,35	58,99	57,86	63,51
	Summa:	28,94	29,60	154,04	168,51	165,62	180,09

Övriga landet Stockholm
Nybyggnad Ombyggnad Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön: 330 % 380 % 370 % 420 %

Tapet

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
21-01304T	Bredspr Betong						
151M	Avslipning	0,57		2,45	2,74	2,68	2,96
123M	Ispackling	1,46	3,20	9,48	10,21	10,06	10,79
125M	Utspackl skarv	1,49	4,70	11,11	11,85	11,70	12,45
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	37,48	40,89	40,21	43,61
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	12,01	13,00	12,81	13,80
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	53,35	58,99	57,86	63,51
	Summa:	25,07	24,40	132,20	144,74	142,23	154,76
21-01305TH	Handbredsp Betong						
151M	Avslipning	0,57		2,45	2,74	2,68	2,96
123M	Ispackling	1,46	3,20	9,48	10,21	10,06	10,79
125M	Utspackl skarv	1,49	4,70	11,11	11,85	11,70	12,45
131M	Bredspackling	10,68	13,40	59,32	64,66	63,60	68,94
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
122M	Grundning	2,94	11,60	24,24	25,71	25,42	26,89
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	53,35	58,99	57,86	63,51
	Summa:	29,90	37,70	166,27	181,22	178,23	193,18
21-01305TS	Bredspr Betong						
151M	Avslipning	0,57		2,45	2,74	2,68	2,96
123M	Ispackling	1,46	3,20	9,48	10,21	10,06	10,79
125M	Utspackl skarv	1,49	4,70	11,11	11,85	11,70	12,45
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	37,48	40,89	40,21	43,61
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
122M	Grundning	2,94	11,60	24,24	25,71	25,42	26,89
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	53,35	58,99	57,86	63,51
	Summa:	26,03	32,50	144,43	157,45	154,84	167,85
21-01504T	Bredspr Betong						
151M	Avslipning	0,57		2,45	2,74	2,68	2,96
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	37,48	40,89	40,21	43,61
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	37,48	40,89	40,21	43,61
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	12,01	13,00	12,81	13,80
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	53,35	58,99	57,86	63,51
	Summa:	28,93	24,70	149,09	163,57	160,68	175,13

Övriga landet
Nybyggnad Ombyggnad

Stockholm
Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön: **330 %** **380 %** **370 %** **420 %**

Tapet

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
21-01504T	Handbredsp Betong						
151M	Avslipning	0,57		2,45	2,74	2,68	2,96
131M	Bredspackling	10,68	13,40	59,32	64,66	63,60	68,94
131M	Bredspackling	10,68	13,40	59,32	64,66	63,60	68,94
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	12,01	13,00	12,81	13,80
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	53,35	58,99	57,86	63,51
	Summa:	36,67	35,10	192,77	211,11	207,46	225,79
21-01504T	Bredspr LBTg stav						
151M	Avslipning	0,57		2,45	2,74	2,68	2,96
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	37,48	40,89	40,21	43,61
502□	25%	1,70		7,31	8,16	7,99	8,84
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	37,48	40,89	40,21	43,61
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	12,01	13,00	12,81	13,80
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	53,35	58,99	57,86	63,51
	Summa:	30,63	24,70	156,40	171,73	168,67	183,97
21-01504T	Handbredsp LBTg stav						
151M	Avslipning	0,57		2,45	2,74	2,68	2,96
131M	Bredspackling	10,68	13,40	59,32	64,66	63,60	68,94
502□	25%	2,67		11,48	12,82	12,55	13,88
131M	Bredspackling	10,68	13,40	59,32	64,66	63,60	68,94
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	12,01	13,00	12,81	13,80
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	53,35	58,99	57,86	63,51
	Summa:	39,34	35,10	204,25	223,93	220,01	239,67
21-01704T	Bredspr Betong						
151M	Avslipning	0,57		2,45	2,74	2,68	2,96
125M	Utspackl skarv	1,49	4,70	11,11	11,85	11,70	12,45
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	37,48	40,89	40,21	43,61
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	37,48	40,89	40,21	43,61
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	12,01	13,00	12,81	13,80
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	53,35	58,99	57,86	63,51
	Summa:	30,42	29,40	160,20	175,42	172,38	187,58

Övriga landet
Nybyggnad Ombyggnad

Stockholm
Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön: **330 %** **380 %** **370 %** **420 %**

Tapet

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
21-01704T	Handpredsp	Betong					
151M	Avslipning	0,57		2,45	2,74	2,68	2,96
125M	Utspackl skarv	1,49	4,70	11,11	11,85	11,70	12,45
131M	Bredspackling	10,68	13,40	59,32	64,66	63,60	68,94
131M	Bredspackling	10,68	13,40	59,32	64,66	63,60	68,94
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	12,01	13,00	12,81	13,80
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	53,35	58,99	57,86	63,51
	Summa:	38,16	39,80	203,88	222,96	219,16	238,24
21-01804T	Bredspr	Betong					
151M	Avslipning	0,57		2,45	2,74	2,68	2,96
123M	Ispackling	1,46	3,20	9,48	10,21	10,06	10,79
125M	Utspackl skarv	1,49	4,70	11,11	11,85	11,70	12,45
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	37,48	40,89	40,21	43,61
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	37,48	40,89	40,21	43,61
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	12,01	13,00	12,81	13,80
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	53,35	58,99	57,86	63,51
	Summa:	31,88	32,60	169,68	185,63	182,44	198,37
21-01804T	Handbredsp	Betong					
151M	Avslipning	0,57		2,45	2,74	2,68	2,96
123M	Ispackling	1,46	3,20	9,48	10,21	10,06	10,79
125M	Utspackl skarv	1,49	4,70	11,11	11,85	11,70	12,45
131M	Bredspackling	10,68	13,40	59,32	64,66	63,60	68,94
131M	Bredspackling	10,68	13,40	59,32	64,66	63,60	68,94
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	12,01	13,00	12,81	13,80
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	53,35	58,99	57,86	63,51
	Summa:	39,62	43,00	213,36	233,17	229,22	249,03
21-01805T	Bredspr	Betong					
151M	Avslipning	0,57		2,45	2,74	2,68	2,96
123M	Ispackling	1,46	3,20	9,48	10,21	10,06	10,79
125M	Utspackl skarv	1,49	4,70	11,11	11,85	11,70	12,45
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	37,48	40,89	40,21	43,61
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	37,48	40,89	40,21	43,61
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
122M	Grundning	2,94	11,60	24,24	25,71	25,42	26,89
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	53,35	58,99	57,86	63,51
	Summa:	32,84	40,70	181,91	198,34	195,05	211,46

Övriga landet
Nybyggnad Ombyggnad

Stockholm
Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön: **330 %** **380 %** **370 %** **420 %**

Tapet

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material	Övriga landet		Stockholm	
21-01805T	Handbredsp Betong						
151M	Avslipning	0,57		2,45	2,74	2,68	2,96
123M	Ispackling	1,46	3,20	9,48	10,21	10,06	10,79
125M	Utspackl skarv	1,49	4,70	11,11	11,85	11,70	12,45
131M	Bredspackling	10,68	13,40	59,32	64,66	63,60	68,94
131M	Bredspackling	10,68	13,40	59,32	64,66	63,60	68,94
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
122M	Grundning	2,94	11,60	24,24	25,71	25,42	26,89
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	53,35	58,99	57,86	63,51
	Summa:	40,58	51,10	225,59	245,88	241,83	262,12

21-02004T	Handbtrdsp LBTg stav						
151M	Avslipning	0,57		2,45	2,74	2,68	2,96
131M	Bredspackling	10,68	13,40	59,32	64,66	63,60	68,94
502□	25%	2,67		11,48	12,82	12,55	13,88
131M	Bredspackling	10,68	13,40	59,32	64,66	63,60	68,94
131M	Bredspackling	10,68	13,40	59,32	64,66	63,60	68,94
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	12,01	13,00	12,81	13,80
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	53,35	58,99	57,86	63,51
	Summa:	50,02	48,50	263,57	288,59	283,61	308,61

21-02004T	Bredspr LBTg stav						
151M	Avslipning	0,57		2,45	2,74	2,68	2,96
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	37,48	40,89	40,21	43,61
502□	25%	1,70		7,31	8,16	7,99	8,84
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	37,48	40,89	40,21	43,61
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	37,48	40,89	40,21	43,61
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	12,01	13,00	12,81	13,80
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	53,35	58,99	57,86	63,51
	Summa:	37,44	32,90	193,88	212,62	208,88	227,58

21-02005T	Bredspr LBTg stav						
151M	Avslipning	0,57		2,45	2,74	2,68	2,96
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	37,48	40,89	40,21	43,61
502□	25%	1,70		7,31	8,16	7,99	8,84
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	37,48	40,89	40,21	43,61
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	37,48	40,89	40,21	43,61
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
122M	Grundning	2,94	11,60	24,24	25,71	25,42	26,89
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	53,35	58,99	57,86	63,51
	Summa:	38,40	41,00	206,11	225,33	221,49	240,67

	Övriga landet	Stockholm	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön: **330 %** **380 %** **370 %** **420 %**

Tapet

Obs! Rullmaterial tillkommer

Grundlön Material

● Å-pris Övriga landet
● Å-pris Stockholm

21-02005T Handbredsp LBTg stav

151M	Avslipning	0,57		2,45	2,74	2,68	2,96
131M	Bredspackling	10,68	13,40	59,32	64,66	63,60	68,94
502□	25%	2,67		11,48	12,82	12,55	13,88
131M	Bredspackling	10,68	13,40	59,32	64,66	63,60	68,94
131M	Bredspackling	10,68	13,40	59,32	64,66	63,60	68,94
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
122M	Grundning	2,94	11,60	24,24	25,71	25,42	26,89
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	53,35	58,99	57,86	63,51
	Summa:	50,98	56,60	275,80	301,30	296,22	321,70

51-02602T Skivor

124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	53,35	58,99	57,86	63,51
	Summa:	20,80	21,60	111,03	121,45	119,37	129,75

51-02604T Skivor

124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	12,01	13,00	12,81	13,80
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	53,35	58,99	57,86	63,51
	Summa:	22,78	25,10	123,04	134,45	132,18	143,55

51-02702T Skivor

124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	53,35	58,99	57,86	63,51
	Summa:	18,79	17,40	98,19	107,60	105,72	115,10

Övriga landet
Nybyggnad Ombyggnad

Stockholm
Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön: **330 %** **380 %** **370 %** **420 %**

Tapet

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material	Övriga landet		Stockholm	
51-02704T Skivor							
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	12,01	13,00	12,81	13,80
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	53,35	58,99	57,86	63,51
	Summa:	20,77	20,90	110,20	120,60	118,53	128,90
51-02802T Skivor							
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	53,35	58,99	57,86	63,51
	Summa:	20,80	21,60	111,03	121,45	119,37	129,75
51-02804T Skivor våtrum							
124M*	I- el påspackl våtr	2,01	4,30	12,94	13,95	13,75	14,75
124M*	I- el påspackl våtr	2,01	4,30	12,94	13,95	13,75	14,75
124M*	I- el påspackl våtr	2,01	4,30	12,94	13,95	13,75	14,75
124M*	I- el påspackl våtr	2,01	4,30	12,94	13,95	13,75	14,75
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	12,01	13,00	12,81	13,80
202	Uppsättn tap klass2	12,99	5,20	61,06	67,55	66,25	72,75
523	ACK 30%	7,34		31,56	35,23	34,50	38,17
	Summa:	31,82	25,90	162,71	178,64	175,47	191,36
51-03202T Skivor							
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
126M	Inl remsa lim/spack	3,41	5,20	19,86	21,57	21,23	22,93
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	53,35	58,99	57,86	63,51
	Summa:	20,19	18,40	105,21	115,32	113,30	123,38

	Övriga landet	Stockholm	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön: **330 %** **380 %** **370 %** **420 %**

Tapet

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
51-03204T Skivor							
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
126M	Inl remsa lim/spack	3,41	5,20	19,86	21,57	21,23	22,93
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	12,01	13,00	12,81	13,80
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	53,35	58,99	57,86	63,51
	Summa:	22,17	21,90	117,22	128,32	126,11	137,18
51-03302T Skivor							
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
126M	Inl remsa lim/spack	3,41	5,20	19,86	21,57	21,23	22,93
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	53,35	58,99	57,86	63,51
	Summa:	22,20	22,60	118,05	129,17	126,95	138,03
51-03304T Skivor							
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
126M	Inl remsa lim/spack	3,41	5,20	19,86	21,57	21,23	22,93
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	12,01	13,00	12,81	13,80
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	53,35	58,99	57,86	63,51
	Summa:	24,18	26,10	130,06	142,17	139,76	151,83
51-03402T Skivor							
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
126M	Inl remsa lim/spack	3,41	5,20	19,86	21,57	21,23	22,93
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	53,35	58,99	57,86	63,51
	Summa:	22,20	22,60	118,05	129,17	126,95	138,03

Övriga landet
Nybyggnad Ombyggnad

Stockholm
Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön: **330 %** **380 %** **370 %** **420 %**

Tapet

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material	Övriga landet		Stockholm	
51-03404T Skivor							
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
126M	Inl remsa lim/spack	3,41	5,20	19,86	21,57	21,23	22,93
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	12,01	13,00	12,81	13,80
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	53,35	58,99	57,86	63,51
Summa:		24,18	26,10	130,06	142,17	139,76	151,83
51-03502T Skivor							
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
126M	Inl remsa lim/spack	3,41	5,20	19,86	21,57	21,23	22,93
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	53,35	58,99	57,86	63,51
Summa:		24,21	26,80	130,89	143,02	140,60	152,68
51-03502T* Skivor vinyltapet							
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
126M	Inl remsa lim/spack	3,41	5,20	19,86	21,57	21,23	22,93
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
203	Uppsättn tap klass3	15,85	7,80	75,96	83,88	82,30	90,22
Summa:		28,77	29,80	153,50	167,91	165,04	179,39
51-03504T Skivor							
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
126M	Inl remsa lim/spack	3,41	5,20	19,86	21,57	21,23	22,93
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	12,01	13,00	12,81	13,80
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	53,35	58,99	57,86	63,51
Summa:		26,19	30,30	142,90	156,02	153,41	166,48

Övriga landet
Nybyggnad Ombyggnad

Stockholm
Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön: **330 %** **380 %** **370 %** **420 %**

Tapet

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
51-03505T Skivor							
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
126M	Inl remsa lim/spack	3,41	5,20	19,86	21,57	21,23	22,93
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
122M	Grundning	2,94	11,60	24,24	25,71	25,42	26,89
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	53,35	58,99	57,86	63,51
	Summa:	27,15	38,40	155,13	168,73	166,02	179,57
51-03702T Skivor							
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
126M	Inl remsa lim/spack	3,41	5,20	19,86	21,57	21,23	22,93
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	53,35	58,99	57,86	63,51
	Summa:	22,20	22,60	118,05	129,17	126,95	138,03
51-03704T Skivor							
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
126M	Inl remsa lim/spack	3,41	5,20	19,86	21,57	21,23	22,93
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	12,01	13,00	12,81	13,80
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	53,35	58,99	57,86	63,51
	Summa:	24,18	26,10	130,06	142,17	139,76	151,83
51-03902T Skivor							
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
126M	Inl remsa lim/spack	3,41	5,20	19,86	21,57	21,23	22,93
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	53,35	58,99	57,86	63,51
	Summa:	24,21	26,80	130,89	143,02	140,60	152,68

	Övriga landet	Stockholm	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön: **330 %** **380 %** **370 %** **420 %**

Tapet

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
51-03904T Skivor							
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
126M	Inl remsa lim/spack	3,41	5,20	19,86	21,57	21,23	22,93
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	12,01	13,00	12,81	13,80
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	53,35	58,99	57,86	63,51
	Summa:	26,19	30,30	142,90	156,02	153,41	166,48
51-04002T Skivor							
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
126M	Inl remsa lim/spack	3,41	5,20	19,86	21,57	21,23	22,93
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	53,35	58,99	57,86	63,51
	Summa:	26,22	31,00	143,73	156,87	154,25	167,33
51-04004T Skivor							
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
126M	Inl remsa lim/spack	3,41	5,20	19,86	21,57	21,23	22,93
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	12,01	13,00	12,81	13,80
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	53,35	58,99	57,86	63,51
	Summa:	28,20	34,50	155,74	169,87	167,06	181,13
51-04005T Skivor							
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
126M	Inl remsa lim/spack	3,41	5,20	19,86	21,57	21,23	22,93
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
122M	Grundning	2,94	11,60	24,24	25,71	25,42	26,89
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	53,35	58,99	57,86	63,51
	Summa:	29,16	42,60	167,97	182,58	179,67	194,22

	Övriga landet	Stockholm	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön: **330 % 380 % 370 % 420 %**

Tapet

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet
● Å-pris Stockholm

Grundlön Material

911-15104T Bredpr bef tapet Mur

112M	Tap nedskrpn 3 lager	19,94	9,20	104,91	112,89
113M	Tap nedskr mer 3 lag	29,88	8,90	152,32	164,28
151M	Avslipning	0,57		2,74	2,96
105M	Uppskrapning	0,78		3,74	4,06
122M	Grundning	2,94	11,60	25,71	26,89
123M	Ispackling	1,46	3,20	10,21	10,79
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	40,89	43,61
152M	Avslipning	1,47		7,06	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	13,00	13,80
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	58,99	63,51
	Summa:	77,12	49,40	381,00	419,57
				411,88	450,43

911-15104T Handbredsp bef tapet Mur

112M	Tap nedskrpn 3 lager	19,94	9,20	104,91	112,89
151M	Avslipning	0,57		2,74	2,96
105M	Uppskrapning	0,78		3,74	4,06
122M	Grundning	2,94	11,60	25,71	26,89
123M	Ispackling	1,46	3,20	10,21	10,79
131M	Bredspackling	10,68	13,40	64,66	68,94
152M	Avslipning	1,47		7,06	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	13,00	13,80
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	58,99	63,51
	Summa:	51,11	45,70	265,46	291,02
				285,93	311,48

911-15204T Bredspr bef tapet Mur

112M	Tap nedskrpn 3 lager	19,94	9,20	104,91	112,89
151M	Avslipning	0,57		2,74	2,96
105M	Uppskrapning	0,78		3,74	4,06
122M	Grundning	2,94	11,60	25,71	26,89
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	40,89	43,61
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	40,89	43,61
152M	Avslipning	1,47		7,06	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	13,00	13,80
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	58,99	63,51
	Summa:	52,59	45,50	271,62	297,93
				292,69	318,97

	Övriga landet	Stockholm	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön: **330 % 380 % 370 % 420 %**

Tapet

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
911-15204T Handbredsp bef tapet Mur							
112M	Tap nedskrpn 3 lager	19,94	9,20	104,91		112,89	
151M	Avslipning	0,57		2,74		2,96	
105M	Uppskrapning	0,78		3,74		4,06	
122M	Grundning	2,94	11,60	25,71		26,89	
131M	Bredspackling	10,68	13,40	64,66		68,94	
131M	Bredspackling	10,68	13,40	64,66		68,94	
152M	Avslipning	1,47		7,06		7,64	
116M	Limning	1,98	3,50	13,00		13,80	
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	58,99		63,51	
	Summa:	60,33	55,90	315,30	345,47	339,47	369,63
911-27902T Bef tapet Mur							
002M	Reng fast u-lag	5,60	2,10	28,98		31,22	
105M	Uppskrapning	0,78		3,74		4,06	
125M	Utspackl skarv	1,49	4,70	11,85		12,45	
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	58,99		63,51	
	Summa:	19,16	11,60	93,99	103,56	101,65	111,24
911-27903T Bef tapet Mur							
002M	Reng fast u-lag	5,60	2,10	28,98		31,22	
105M	Uppskrapning	0,78		3,74		4,06	
125M	Utspackl skarv	1,49	4,70	11,85		12,45	
115M	Kantlimning	0,52	1,00	3,50		3,70	
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	58,99		63,51	
	Summa:	19,68	12,60	97,23	107,06	105,09	114,94
911-27904T Bef tapet Mur							
002M	Reng fast u-lag	5,60	2,10	28,98		31,22	
105M	Uppskrapning	0,78		3,74		4,06	
125M	Utspackl skarv	1,49	4,70	11,85		12,45	
116M	Limning	1,98	3,50	13,00		13,80	
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	58,99		63,51	
	Summa:	21,14	15,10	106,00	116,56	114,46	125,04
911-27905T Bef tapet Mur							
002M	Reng fast u-lag	5,60	2,10	28,98		31,22	
105M	Uppskrapning	0,78		3,74		4,06	
125M	Utspackl skarv	1,49	4,70	11,85		12,45	
122M	Grundning	2,94	11,60	25,71		26,89	
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	58,99		63,51	
	Summa:	22,10	23,20	118,23	129,27	127,07	138,13

	Övriga landet	Stockholm	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön: **330 %** **380 %** **370 %** **420 %**

Tapet

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet
● Å-pris Stockholm

Grundlön Material

911-28004TB Bredspr bef tapet Mur

002M	Reng fast u-lag	5,60	2,10	28,98	31,22
105M	Uppskrapning	0,78		3,74	4,06
151M	Avslipning	0,57		2,74	2,96
125M	Utspackl skarv	1,49	4,70	11,85	12,45
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	40,89	43,61
152M	Avslipning	1,47		7,06	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	13,00	13,80
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	58,99	63,51
	Summa:	29,99	23,30	152,25	167,25
				164,26	179,25

911-28004TH Handbredsp bef tapet Mur

002M	Reng fast u-lag	5,60	2,10	28,98	31,22
105M	Uppskrapning	0,78		3,74	4,06
151M	Avslipning	0,57		2,74	2,96
125M	Utspackl skarv	1,49	4,70	11,85	12,45
131M	Bredspackling	10,68	13,40	64,66	68,94
152M	Avslipning	1,47		7,06	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	13,00	13,80
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	58,99	63,51
	Summa:	33,86	28,50	174,09	191,02
				187,65	204,58

911-28005TB Bredspr bef tapet Mur

002M	Reng fast u-lag	5,60	2,10	28,98	31,22
105M	Uppskrapning	0,78		3,74	4,06
151M	Avslipning	0,57		2,74	2,96
125M	Utspackl skarv	1,49	4,70	11,85	12,45
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	40,89	43,61
152M	Avslipning	1,47		7,06	7,64
122M	Grundning	2,94	11,60	25,71	26,89
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	58,99	63,51
	Summa:	30,95	31,40	164,48	179,96
				176,87	192,34

911-28005TH Handbredsp bef tapet Mur

002M	Reng fast u-lag	5,60	2,10	28,98	31,22
105M	Uppskrapning	0,78		3,74	4,06
151M	Avslipning	0,57		2,74	2,96
125M	Utspackl skarv	1,49	4,70	11,85	12,45
131M	Bredspackling	10,68	13,40	64,66	68,94
152M	Avslipning	1,47		7,06	7,64
122M	Grundning	2,94	11,60	25,71	26,89
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	58,99	63,51
	Summa:	34,82	36,60	186,32	203,73
				200,26	217,67

	Övriga landet	Stockholm	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön: **330 %** **380 %** **370 %** **420 %**

Tapet

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
911-28104TB Bredspr bef tapet Mur							
002M	Reng fast u-lag	5,60	2,10		28,98		31,22
105M	Uppskrapning	0,78			3,74		4,06
151M	Avslipning	0,57			2,74		2,96
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20		40,89		43,61
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20		40,89		43,61
152M	Avslipning	1,47			7,06		7,64
116M	Limning	1,98	3,50		13,00		13,80
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80		58,99		63,51
	Summa:	35,31	26,80		178,62	196,29	192,77 210,41

911-28104TH Handbredsp bef tapet Mur							
002M	Reng fast u-lag	5,60	2,10		28,98		31,22
105M	Uppskrapning	0,78			3,74		4,06
151T	Avslipning	1,22			5,86		6,34
125M	Utspackl skarv	1,49	4,70		11,85		12,45
131M	Bredspackling	10,68	13,40		64,66		68,94
131M	Bredspackling	10,68	13,40		64,66		68,94
152M	Avslipning	1,47			7,06		7,64
116M	Limning	1,98	3,50		13,00		13,80
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80		58,99		63,51
	Summa:	45,19	41,90		236,21	258,80	254,30 276,90

911-28105TB Bredspr bef tapet Mur							
002M	Reng fast u-lag	5,60	2,10		28,98		31,22
105M	Uppskrapning	0,78			3,74		4,06
151M	Avslipning	0,57			2,74		2,96
125M	Utspackl skarv	1,49	4,70		11,85		12,45
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20		40,89		43,61
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20		40,89		43,61
152M	Avslipning	1,47			7,06		7,64
122M	Grundning	2,94	11,60		25,71		26,89
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80		58,99		63,51
	Summa:	37,76	39,60		201,96	220,85	217,08 235,95

	Övriga landet	Stockholm	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön: **330 %** **380 %** **370 %** **420 %**

Tapet

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
911-28105TH Handbredsp bef tapet Mur							
002M	Reng fast u-lag	5,60	2,10		28,98		31,22
105M	Uppskrapning	0,78			3,74		4,06
151M	Avslipning	0,57			2,74		2,96
125M	Utspackl skarv	1,49	4,70		11,85		12,45
131M	Bredspackling	10,68	13,40		64,66		68,94
131M	Bredspackling	10,68	13,40		64,66		68,94
152M	Avslipning	1,47			7,06		7,64
122M	Grundning	2,94	11,60		25,71		26,89
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80		58,99		63,51
	Summa:	45,50	50,00		245,64	268,39	263,86 286,61
911-28204TB Bredspr bef tapet Mur							
002M	Reng fast u-lag	5,60	2,10		28,98		31,22
105M	Uppskrapning	0,78			3,74		4,06
125M	Utspackl skarv	1,49	4,70		11,85		12,45
122M	Grundning	2,94	11,60		25,71		26,89
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20		40,89		43,61
152M	Avslipning	1,47			7,06		7,64
116M	Limning	1,98	3,50		13,00		13,80
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80		58,99		63,51
	Summa:	32,36	34,90		174,04	190,22	187,00 203,18
911-28204TH Handbredsp bef tapet Mur							
002M	Reng fast u-lag	5,60	2,10		28,98		31,22
105M	Uppskrapning	0,78			3,74		4,06
151M	Avslipning	0,57			2,74		2,96
125M	Utspackl skarv	1,49	4,70		11,85		12,45
122M	Grundning	2,94	11,60		25,71		26,89
131M	Bredspackling	10,68	13,40		64,66		68,94
152M	Avslipning	1,47			7,06		7,64
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80		58,99		63,51
	Summa:	34,82	36,60		186,32	203,73	200,26 217,67
911-28205TB Bredspr bef tapet Mur							
002M	Reng fast u-lag	5,60	2,10		28,98		31,22
105M	Uppskrapning	0,78			3,74		4,06
151M	Avslipning	0,57			2,74		2,96
125M	Utspackl skarv	1,49	4,70		11,85		12,45
122M	Grundning	2,94	11,60		25,71		26,89
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20		40,89		43,61
152M	Avslipning	1,47			7,06		7,64
122M	Grundning	2,94	11,60		25,71		26,89
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80		58,99		63,51
	Summa:	33,89	43,00		188,72	205,67	202,29 219,23

	Övriga landet	Stockholm	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön: **330 %** **380 %** **370 %** **420 %**

Tapet

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet
● Å-pris Stockholm

Grundlön Material

911-28205TH Handbredsp bef tapet Mur

002M	Reng fast u-lag	5,60	2,10	28,98	31,22
105M	Uppskrapning	0,78		3,74	4,06
151M	Avslipning	0,57		2,74	2,96
125M	Utspackl skarv	1,49	4,70	11,85	12,45
122M	Grundning	2,94	11,60	25,71	26,89
131M	Bredspackling	10,68	13,40	64,66	68,94
152M	Avslipning	1,47		7,06	7,64
122M	Grundning	2,94	11,60	25,71	26,89
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	58,99	63,51
	Summa:	37,76	48,20	210,56	229,44

911-28304TB Bredspr bef tapet Mur

002M	Reng fast u-lag	5,60	2,10	28,98	31,22
105M	Uppskrapning	0,78		3,74	4,06
151M	Avslipning	0,57		2,74	2,96
125M	Utspackl skarv	1,49	4,70	11,85	12,45
122M	Grundning	2,94	11,60	25,71	26,89
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	40,89	43,61
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	40,89	43,61
152M	Avslipning	1,47		7,06	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	13,00	13,80
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	58,99	63,51
	Summa:	39,74	43,10	213,97	233,85

911-28304TH Handbredsp bef tapet Mur

002M	Reng fast u-lag	5,60	2,10	28,98	31,22
105M	Uppskrapning	0,78		3,74	4,06
151M	Avslipning	0,57		2,74	2,96
125M	Utspackl skarv	1,49	4,70	11,85	12,45
122M	Grundning	2,94	11,60	25,71	26,89
131M	Bredspackling	10,68	13,40	64,66	68,94
131M	Bredspackling	10,68	13,40	64,66	68,94
152M	Avslipning	1,47		7,06	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	13,00	13,80
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	58,99	63,51
	Summa:	47,48	53,50	257,65	281,39

	Övriga landet	Stockholm	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön: **330 % 380 % 370 % 420 %**

Tapet

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet
● Å-pris Stockholm

	Grundlön	Material				
911-28305TB Bredspr bef tapet Mur						
105M	Uppskrapning	0,78		3,74		4,06
151M	Avslipning	0,57		2,74		2,96
125M	Utspackl skarv	1,49	4,70	11,85		12,45
122M	Grundning	2,94	11,60	25,71		26,89
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	40,89		43,61
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	40,89		43,61
152M	Avslipning	1,47		7,06		7,64
122M	Grundning	2,94	11,60	25,71		26,89
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	58,99		63,51
	Summa:	35,10	49,10	200,02	217,58	214,08 231,62
911-28305TH Handbredsp bef tapet Mur						
105M	Uppskrapning	0,78		3,74		4,06
151M	Avslipning	0,57		2,74		2,96
125M	Utspackl skarv	1,49	4,70	11,85		12,45
122M	Grundning	2,94	11,60	25,71		26,89
131M	Bredspackling	10,68	13,40	64,66		68,94
131M	Bredspackling	10,68	13,40	64,66		68,94
152M	Avslipning	1,47		7,06		7,64
122M	Grundning	2,94	11,60	25,71		26,89
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	58,99		63,51
	Summa:	42,84	59,50	243,70	265,12	260,86 282,28
911-37902T Bef tapet Mur						
105M	Uppskrapning	0,78		3,74		4,06
125M	Utspackl skarv	1,49	4,70	11,85		12,45
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	58,99		63,51
	Summa:	13,56	9,50	67,81	74,58	73,23 80,02
911-37903T Bef tapet Mur						
105M	Uppskrapning	0,78		3,74		4,06
125M	Utspackl skarv	1,49	4,70	11,85		12,45
115M	Kantlimning	0,52	1,00	3,50		3,70
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	58,99		63,51
	Summa:	14,08	10,50	71,05	78,08	76,67 83,72
911-37904T Bef tapet Mur						
105M	Uppskrapning	0,78		3,74		4,06
125M	Utspackl skarv	1,49	4,70	11,85		12,45
116M	Limning	1,98	3,50	13,00		13,80
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	58,99		63,51
	Summa:	15,54	13,00	79,82	87,58	86,04 93,82

	Övriga landet	Stockholm	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön: **330 %** **380 %** **370 %** **420 %**

Tapet

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
911-37905T Bef tapet Mur							
105M	Uppskrapning	0,78		3,74		4,06	
125M	Utspackl skarv	1,49	4,70	11,85		12,45	
122M	Grundning	2,94	11,60	25,71		26,89	
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	58,99		63,51	
	Summa:	16,50	21,10	92,05	100,29	98,65	106,91
911-38004T Bredspr bef tapet Mur							
105M	Uppskrapning	0,78		3,74		4,06	
151M	Avslipning	0,57		2,74		2,96	
125M	Utspackl skarv	1,49	4,70	11,85		12,45	
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	40,89		43,61	
152M	Avslipning	1,47		7,06		7,64	
116M	Limning	1,98	3,50	13,00		13,80	
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	58,99		63,51	
	Summa:	24,39	21,20	126,07	138,27	135,84	148,03
911-38004T Handbredsp bef tapet Mur							
105M	Uppskrapning	0,78		3,74		4,06	
151M	Avslipning	0,57		2,74		2,96	
125M	Utspackl skarv	1,49	4,70	11,85		12,45	
131M	Bredspackling	10,68	13,40	64,66		68,94	
152M	Avslipning	1,47		7,06		7,64	
116M	Limning	1,98	3,50	13,00		13,80	
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	58,99		63,51	
	Summa:	28,26	26,40	147,91	162,04	159,23	173,36
911-38004T Handbredsp bef tapet Mur							
105M	Uppskrapning	0,78		3,74		4,06	
151M	Avslipning	0,57		2,74		2,96	
125M	Utspackl skarv	1,49	4,70	11,85		12,45	
131M	Bredspackling	10,68	13,40	64,66		68,94	
152M	Avslipning	1,47		7,06		7,64	
116M	Limning	1,98	3,50	13,00		13,80	
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	58,99		63,51	
	Summa:	28,26	26,40	147,91	162,04	159,23	173,36

Övriga landet
Nybyggnad Ombyggnad

Stockholm
Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön: **330 %** **380 %** **370 %** **420 %**

Tapet

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet
● Å-pris Stockholm

		Grundlön Material					
911-38005T Bredspr bef tapet Mur							
105M	Uppskrapning	0,78		3,74		4,06	
151M	Avslipning	0,57		2,74		2,96	
125M	Utspackl skarv	1,49	4,70	11,85		12,45	
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	40,89		43,61	
152M	Avslipning	1,47		7,06		7,64	
122M	Grundning	2,94	11,60	25,71		26,89	
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	58,99		63,51	
	Summa:	25,35	29,30	138,30	150,98	148,45	161,12
911-38005T Handbredsp bef tapet Mur							
105M	Uppskrapning	0,78		3,74		4,06	
151M	Avslipning	0,57		2,74		2,96	
125M	Utspackl skarv	1,49	4,70	11,85		12,45	
131M	Bredspackling	10,68	13,40	64,66		68,94	
152M	Avslipning	1,47		7,06		7,64	
122M	Grundning	2,94	11,60	25,71		26,89	
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	58,99		63,51	
	Summa:	29,22	34,50	160,14	174,75	171,84	186,45
911-38104T Bredspr bef tapet Mur							
105M	Uppskrapning	0,78		3,74		4,06	
151M	Avslipning	0,57		2,74		2,96	
125M	Utspackl skarv	1,49	4,70	11,85		12,45	
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	40,89		43,61	
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	40,89		43,61	
152M	Avslipning	1,47		7,06		7,64	
116M	Limning	1,98	3,50	13,00		13,80	
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	58,99		63,51	
	Summa:	31,20	29,40	163,55	179,16	176,05	191,64
911-38104T Handbredsp bef tapet Mur							
105M	Uppskrapning	0,78		3,74		4,06	
151M	Avslipning	0,57		2,74		2,96	
125M	Utspackl skarv	1,49	4,70	11,85		12,45	
131M	Bredspackling	10,68	13,40	64,66		68,94	
131M	Bredspackling	10,68	13,40	64,66		68,94	
152M	Avslipning	1,47		7,06		7,64	
116M	Limning	1,98	3,50	13,00		13,80	
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	58,99		63,51	
	Summa:	38,94	39,80	207,23	226,70	222,83	242,30

	Övriga landet	Stockholm
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön: **330 %** **380 %** **370 %** **420 %**

Tapet

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
911-38105T	Bredspr bef tapet Mur						
002M	Reng fast u-lag	5,60	2,10		28,98		31,22
105M	Uppskrapning	0,78			3,74		4,06
151M	Avslipning	0,57			2,74		2,96
125M	Utspackl skarv	1,49	4,70		11,85		12,45
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20		40,89		43,61
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20		40,89		43,61
152M	Avslipning	1,47			7,06		7,64
122M	Grundning	2,94	11,60		25,71		26,89
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80		58,99		63,51
	Summa:	37,76	39,60		201,96	220,85	217,08 235,95
911-38105T	Handbredsp bef tapet Mur						
105M	Uppskrapning	0,78			3,74		4,06
151M	Avslipning	0,57			2,74		2,96
125M	Utspackl skarv	1,49	4,70		11,85		12,45
131M	Bredspackling	10,68	13,40		64,66		68,94
131M	Bredspackling	10,68	13,40		64,66		68,94
152M	Avslipning	1,47			7,06		7,64
122M	Grundning	2,94	11,60		25,71		26,89
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80		58,99		63,51
	Summa:	39,90	47,90		219,46	239,41	235,44 255,39
911-38204T	Bredspr bef tapet Mur						
105M	Uppskrapning	0,78			3,74		4,06
151M	Avslipning	0,57			2,74		2,96
125M	Utspackl skarv	1,49	4,70		11,85		12,45
122M	Grundning	2,94	11,60		25,71		26,89
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20		40,89		43,61
152M	Avslipning	1,47			7,06		7,64
116M	Limning	1,98	3,50		13,00		13,80
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80		58,99		63,51
	Summa:	27,33	32,80		150,31	163,98	161,26 174,92
911-38204T	Handbredsp bef tapet Mur						
105M	Uppskrapning	0,78			3,74		4,06
151M	Avslipning	0,57			2,74		2,96
125M	Utspackl skarv	1,49	4,70		11,85		12,45
122M	Grundning	2,94	11,60		25,71		26,89
131M	Bredspackling	10,68	13,40		64,66		68,94
152M	Avslipning	1,47			7,06		7,64
116M	Limning	1,98	3,50		13,00		13,80
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80		58,99		63,51
	Summa:	31,20	38,00		172,15	187,75	184,65 200,25

Övriga landet
Nybyggnad Ombyggnad

Stockholm
Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön: **330 %** **380 %** **370 %** **420 %**

Tapet

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
911-38205T		Bredspr bef tapet Mur					
105M	Uppskrapning	0,78		3,74		4,06	
151M	Avslipning	0,57		2,74		2,96	
125M	Utspackl skarv	1,49	4,70	11,85		12,45	
122M	Grundning	2,94	11,60	25,71		26,89	
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	40,89		43,61	
152M	Avslipning	1,47		7,06		7,64	
122M	Grundning	2,94	11,60	25,71		26,89	
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	58,99		63,51	
Summa:		28,29	40,90	162,54	176,69	173,87	188,01

911-38205T		Handbredsp bef tapet Mur					
105M	Uppskrapning	0,78		3,74		4,06	
151M	Avslipning	0,57		2,74		2,96	
125M	Utspackl skarv	1,49	4,70	11,85		12,45	
122M	Grundning	2,94	11,60	25,71		26,89	
131M	Bredspackling	10,68	13,40	64,66		68,94	
152M	Avslipning	1,47		7,06		7,64	
122M	Grundning	2,94	11,60	25,71		26,89	
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	58,99		63,51	
Summa:		32,16	46,10	184,38	200,46	197,26	213,34

911-38304T		Bredspr bef tapet Mur					
105M	Uppskrapning	0,78		3,74		4,06	
151M	Avslipning	0,57		2,74		2,96	
125M	Utspackl skarv	1,49	4,70	11,85		12,45	
122M	Grundning	2,94	11,60	25,71		26,89	
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	40,89		43,61	
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	40,89		43,61	
152M	Avslipning	1,47		7,06		7,64	
116M	Limning	1,98	3,50	13,00		13,80	
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	58,99		63,51	
Summa:		34,14	41,00	187,79	204,87	201,47	218,53

911-38304T		Handbredsp bef tapet Mur					
105M	Uppskrapning	0,78		3,74		4,06	
151M	Avslipning	0,57		2,74		2,96	
125M	Utspackl skarv	1,49	4,70	11,85		12,45	
122M	Grundning	2,94	11,60	25,71		26,89	
131M	Bredspackling	10,68	13,40	64,66		68,94	
131M	Bredspackling	10,68	13,40	64,66		68,94	
152M	Avslipning	1,47		7,06		7,64	
116M	Limning	1,98	3,50	13,00		13,80	
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	58,99		63,51	
Summa:		41,88	51,40	231,47	252,41	248,25	269,19

	Övriga landet	Stockholm	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön: **330 %** **380 %** **370 %** **420 %**

Tapet

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet
● Å-pris Stockholm

	Grundlön	Material				
911-38305T	Bredspr bef tapet Mur					
105M	Uppskrapning	0,78		3,74		4,06
151M	Avslipning	0,57		2,74		2,96
125M	Utspackl skarv	1,49	4,70	11,85		12,45
122M	Grundning	2,94	11,60	25,71		26,89
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	40,89		43,61
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	40,89		43,61
152M	Avslipning	1,47		7,06		7,64
122M	Grundning	2,94	11,60	25,71		26,89
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	58,99		63,51
	Summa:	35,10	49,10	200,02	217,58	214,08 231,62

911-38305T	Handbredsp bef tapet Mur					
105M	Uppskrapning	0,78		3,74		4,06
151M	Avslipning	0,57		2,74		2,96
125M	Utspackl skarv	1,49	4,70	11,85		12,45
122M	Grundning	2,94	11,60	25,71		26,89
131M	Bredspackling	10,68	13,40	64,66		68,94
131M	Bredspackling	10,68	13,40	64,66		68,94
152M	Avslipning	1,47		7,06		7,64
122M	Grundning	2,94	11,60	25,71		26,89
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	58,99		63,51
	Summa:	42,84	59,50	243,70	265,12	260,86 282,28

961-11104T	Bredspr bef målning Mur					
001M	Bortagn färg+tap	15,40	5,20	79,12		85,28
151M	Avslipning	0,57		2,74		2,96
105M	Uppskrapning	0,78		3,74		4,06
123M	Ispackling	1,46	3,20	10,21		10,79
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	40,89		43,61
152M	Avslipning	1,47		7,06		7,64
116M	Limning	1,98	3,50	13,00		13,80
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	58,99		63,51
	Summa:	39,76	24,90	195,86	215,75	211,78 231,65

961-11104T	Handpredsp bef målning Mur					
001M	Bortagn färg+tap	15,40	5,20	79,12		85,28
151M	Avslipning	0,57		2,74		2,96
105M	Uppskrapning	0,78		3,74		4,06
123M	Ispackling	1,46	3,20	10,21		10,79
131M	Bredspackling	10,68	13,40	64,66		68,94
152M	Avslipning	1,47		7,06		7,64
116M	Limning	1,98	3,50	13,00		13,80
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	58,99		63,51
	Summa:	43,63	30,10	217,70	239,52	235,17 256,98

	Övriga landet	Stockholm	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön: **330 %** **380 %** **370 %** **420 %**

Tapet

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
961-11504T		Bredspr bef målning Mur					
001M	Bortagn färg+tap	15,40	5,20	79,12		85,28	
151M	Avslipning	0,57		2,74		2,96	
105M	Uppskrapning	0,78		3,74		4,06	
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	40,89		43,61	
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	40,89		43,61	
152M	Avslipning	1,47		7,06		7,64	
116M	Limning	1,98	3,50	13,00		13,80	
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	58,99		63,51	
	Summa:	45,11	29,90	223,86	246,43	241,93	264,47

961-11504T		Handbredsp bef målning Mur					
001M	Bortagn färg+tap	15,40	5,20	79,12		85,28	
151M	Avslipning	0,57		2,74		2,96	
105M	Uppskrapning	0,78		3,74		4,06	
131M	Bredspackling	10,68	13,40	64,66		68,94	
131M	Bredspackling	10,68	13,40	64,66		68,94	
152M	Avslipning	1,47		7,06		7,64	
116M	Limning	1,98	3,50	13,00		13,80	
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	58,99		63,51	
	Summa:	52,85	40,30	267,54	293,97	288,71	315,13

961-15104T		Bredspr bef målning Mur					
001M	Bortagn färg+tap	15,40	5,20	79,12		85,28	
151M	Avslipning	0,57		2,74		2,96	
105M	Uppskrapning	0,78		3,74		4,06	
122M	Grundning	2,94	11,60	25,71		26,89	
123M	Ispackling	1,46	3,20	10,21		10,79	
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	40,89		43,61	
152M	Avslipning	1,47		7,06		7,64	
116M	Limning	1,98	3,50	13,00		13,80	
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	58,99		63,51	
	Summa:	42,70	36,50	220,10	241,46	237,20	258,54

Övriga landet
Nybyggnad Ombyggnad

Stockholm
Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön: **330 %** **380 %** **370 %** **420 %**

Tapet

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
961-15104T Handbersp våtrum							
001M	Bortagn färg+tap	15,40	5,20	79,12		85,28	
151M	Avslipning	0,57		2,74		2,96	
105M	Uppskrapning	0,78		3,74		4,06	
122M*	Grundning våtrum	2,94	13,40	27,51		28,69	
123M*	I- el påspackl våtr	1,43	3,50	10,36		10,94	
131M*	Bredspackling våtrum	10,68	14,00	65,26		69,54	
152M	Avslipning	1,47		7,06		7,64	
116M	Limning	1,98	3,50	13,00		13,80	
203	Uppsättn tap klass3	15,85	7,80	83,88		90,22	
523	ACK 30%	15,33		73,58		79,72	
Summa:		66,43	47,40	333,04	366,25	359,64	392,85

961-15104T Handbredsp bef målning Mur							
001M	Bortagn färg+tap	15,40	5,20	79,12		85,28	
151M	Avslipning	0,57		2,74		2,96	
105M	Uppskrapning	0,78		3,74		4,06	
122M	Grundning	2,94	11,60	25,71		26,89	
123M	Ispackling	1,46	3,20	10,21		10,79	
131M	Bredspackling	10,68	13,40	64,66		68,94	
152M	Avslipning	1,47		7,06		7,64	
116M	Limning	1,98	3,50	13,00		13,80	
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	58,99		63,51	
Summa:		46,57	41,70	241,94	265,23	260,59	283,87

961-15105T Bredspr bef målning Mur							
001M	Bortagn färg+tap	15,40	5,20	79,12		85,28	
151M	Avslipning	0,57		2,74		2,96	
105M	Uppskrapning	0,78		3,74		4,06	
122M	Grundning	2,94	11,60	25,71		26,89	
123M	Ispackling	1,46	3,20	10,21		10,79	
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	40,89		43,61	
152M	Avslipning	1,47		7,06		7,64	
122M	Grundning	2,94	11,60	25,71		26,89	
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	58,99		63,51	
Summa:		43,66	44,60	232,33	254,17	249,81	271,63

Övriga landet Stockholm
Nybyggnad Ombyggnad Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön: 330 % 380 % 370 % 420 %

Tapet

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet
● Å-pris Stockholm

		Grundlön		Material			
961-15105T Handbr bef målning Mur							
001M	Bortagn färg+tap	15,40	5,20		79,12		85,28
151M	Avslipning	0,57			2,74		2,96
105M	Uppskrapning	0,78			3,74		4,06
122M	Grundning	2,94	11,60		25,71		26,89
123M	Ispackling	1,46	3,20		10,21		10,79
131M	Bredspackling	10,68	13,40		64,66		68,94
152M	Avslipning	1,47			7,06		7,64
122M	Grundning	2,94	11,60		25,71		26,89
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80		58,99		63,51
Summa:		47,53	49,80		254,17	277,94	273,20 296,96
961-15204T Bredspr bef målning Mur							
001M	Bortagn färg+tap	15,40	5,20		79,12		85,28
151M	Avslipning	0,57			2,74		2,96
105M	Uppskrapning	0,78			3,74		4,06
122M	Grundning	2,94	11,60		25,71		26,89
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20		40,89		43,61
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20		40,89		43,61
152M	Avslipning	1,47			7,06		7,64
116M	Limning	1,98	3,50		13,00		13,80
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80		58,99		63,51
Summa:		48,05	41,50		248,10	272,14	267,35 291,36
961-15204T Handbredsp våtrum							
001M	Bortagn färg+tap	15,40	5,20		79,12		85,28
151M	Avslipning	0,57			2,74		2,96
105M	Uppskrapning	0,78			3,74		4,06
122M*	Grundning våtrum	2,94	13,40		27,51		28,69
131M*	Bredspackling våtrum	10,68	14,00		65,26		69,54
131M*	Bredspackling våtrum	10,68	14,00		65,26		69,54
152M	Avslipning	1,47			7,06		7,64
116M	Limning	1,98	3,50		13,00		13,80
523	ACK 30%	13,35			64,08		69,42
Summa:		57,85	50,10		298,84	327,77	322,02 350,93

	Övriga landet	Stockholm	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön: **330 % 380 % 370 % 420 %**

Tapet

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
961-15204T Handbredsp bef målning Mur							
001M	Bortagn färg+tap	15,40	5,20		79,12		85,28
151M	Avslipning	0,57			2,74		2,96
105M	Uppskrapning	0,78			3,74		4,06
122M	Grundning	2,94	11,60		25,71		26,89
131M	Bredspackling	10,68	13,40		64,66		68,94
131M	Bredspackling	10,68	13,40		64,66		68,94
152M	Avslipning	1,47			7,06		7,64
116M	Limning	1,98	3,50		13,00		13,80
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80		58,99		63,51
	Summa:	55,79	51,90		291,78	319,68	314,13 342,02
961-15205T Bredspr bef målning Mur							
001M	Bortagn färg+tap	15,40	5,20		79,12		85,28
151M	Avslipning	0,57			2,74		2,96
105M	Uppskrapning	0,78			3,74		4,06
122M	Grundning	2,94	11,60		25,71		26,89
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20		40,89		43,61
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20		40,89		43,61
152M	Avslipning	1,47			7,06		7,64
122M	Grundning	2,94	11,60		25,71		26,89
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80		58,99		63,51
	Summa:	49,01	49,60		260,33	284,85	279,96 304,45
961-15205T Handbredsp bef målning Mur							
001M	Bortagn färg+tap	15,40	5,20		79,12		85,28
151M	Avslipning	0,57			2,74		2,96
105M	Uppskrapning	0,78			3,74		4,06
122M	Grundning	2,94	11,60		25,71		26,89
131M	Bredspackling	10,68	13,40		64,66		68,94
131M	Bredspackling	10,68	13,40		64,66		68,94
152M	Avslipning	1,47			7,06		7,64
122M	Grundning	2,94	11,60		25,71		26,89
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80		58,99		63,51
	Summa:	56,75	60,00		304,01	332,39	326,74 355,11
961-20402T Tapet bef mur							
002M	Reng fast u-lag	5,60	2,10		28,98		31,22
101M	Tvättn för ommålning	2,00	1,20		10,80		11,60
105M	Uppskrapning	0,78			3,74		4,06
123M	Ispackling	1,46	3,20		10,21		10,79
151M	Avslipning	0,57			2,74		2,96
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80		58,99		63,51
	Summa:	21,70	11,30		104,61	115,46	113,29 124,14

	Övriga landet	Stockholm	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön: **330 % 380 % 370 % 420 %**

Tapet

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
961-20404T Tapet bef mur							
002M	Reng fast u-lag	5,60	2,10	28,98		31,22	
101M	Tvättn för ommålning	2,00	1,20	10,80		11,60	
105M	Uppskrapning	0,78		3,74		4,06	
123M	Ispackling	1,46	3,20	10,21		10,79	
151M	Avslipning	0,57		2,74		2,96	
116M	Limning	1,98	3,50	13,00		13,80	
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	58,99		63,51	
	Summa:	23,68	14,80	116,62	128,46	126,10	137,94
961-20405T Tapet bef mur							
002M	Reng fast u-lag	5,60	2,10	28,98		31,22	
101M	Tvättn för ommålning	2,00	1,20	10,80		11,60	
105T	Uppskrapning	1,22		5,86		6,34	
123M	Ispackling	1,46	3,20	10,21		10,79	
151M	Avslipning	0,57		2,74		2,96	
122M	Grundning	2,94	11,60	25,71		26,89	
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	58,99		63,51	
	Summa:	25,08	22,90	130,75	143,29	140,77	153,31
961-20502T Tapet bef mur							
002M	Reng fast u-lag	5,60	2,10	28,98		31,22	
101M	Tvättn för ommålning	2,00	1,20	10,80		11,60	
105M	Uppskrapning	0,78		3,74		4,06	
123M	Ispackling	1,46	3,20	10,21		10,79	
123M	Ispackling	1,46	3,20	10,21		10,79	
151M	Avslipning	0,57		2,74		2,96	
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	58,99		63,51	
	Summa:	23,16	14,50	114,09	125,67	123,35	134,93
961-20504T Tapet bef mur							
002M	Reng fast u-lag	5,60	2,10	28,98		31,22	
101M	Tvättn för ommålning	2,00	1,20	10,80		11,60	
105M	Uppskrapning	0,78		3,74		4,06	
123M	Ispackling	1,46	3,20	10,21		10,79	
123M	Ispackling	1,46	3,20	10,21		10,79	
151T	Avslipning	1,22		5,86		6,34	
116M	Limning	1,98	3,50	13,00		13,80	
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	58,99		63,51	
	Summa:	25,79	18,00	128,90	141,79	139,21	152,11

	Övriga landet	Stockholm	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön: **330 %** **380 %** **370 %** **420 %**

Tapet

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet
● Å-pris Stockholm

Grundlön Material

961-21104TH Handbredsp bef målning Mur

002M	Reng fast u-lag	5,60	2,10	28,98	31,22
151M	Avslipning	0,57		2,74	2,96
101M	Tvättn för ommålning	2,00	1,20	10,80	11,60
105M	Uppskrapning	0,78		3,74	4,06
123M	Ispackling	1,46	3,20	10,21	10,79
131M	Bredspackling	10,68	13,40	64,66	68,94
152M	Avslipning	1,47		7,06	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	13,00	13,80
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	58,99	63,51
	Summa:	35,83	28,20	182,26	200,18
				196,61	214,52

961-21105TB Bredspr bef målning Mur

002M	Reng fast u-lag	5,60	2,10	28,98	31,22
151M	Avslipning	0,57		2,74	2,96
101M	Tvättn för ommålning	2,00	1,20	10,80	11,60
105M	Uppskrapning	0,78		3,74	4,06
123M	Ispackling	1,46	3,20	10,21	10,79
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	40,89	43,61
152M	Avslipning	1,47		7,06	7,64
122M	Grundning	2,94	11,60	25,71	26,89
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	58,99	63,51
	Summa:	32,92	31,10	172,65	189,12
				185,83	202,28

961-21105TH Handbredsp bef målning Mur

002M	Reng fast u-lag	5,60	2,10	28,98	31,22
151M	Avslipning	0,57		2,74	2,96
101M	Tvättn för ommålning	2,00	1,20	10,80	11,60
105M	Uppskrapning	0,78		3,74	4,06
123M	Ispackling	1,46	3,20	10,21	10,79
131M	Bredspackling	10,68	13,40	64,66	68,94
152M	Avslipning	1,47		7,06	7,64
122M	Grundning	2,94	11,60	25,71	26,89
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	58,99	63,51
	Summa:	36,79	36,30	194,49	212,89
				209,22	227,61

	Övriga landet	Stockholm	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön: **330 %** **380 %** **370 %** **420 %**

Tapet

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet
● Å-pris Stockholm

Grundlön Material

961-21504TB Bredspr Bef målning Mur

002M	Reng fast u-lag	5,60	2,10	28,98	31,22
151M	Avslipning	0,57		2,74	2,96
101M	Tvättn för ommålning	2,00	1,20	10,80	11,60
105M	Uppskrapning	0,78		3,74	4,06
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	40,89	43,61
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	40,89	43,61
152M	Avslipning	1,47		7,06	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	13,00	13,80
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	58,99	63,51
	Summa:	37,31	28,00	188,42	207,09
				203,37	222,01

961-21504TH Handbredsp bef målning Mur

002M	Reng fast u-lag	5,60	2,10	28,98	31,22
151M	Avslipning	0,57		2,74	2,96
101M	Tvättn för ommålning	2,00	1,20	10,80	11,60
105M	Uppskrapning	0,78		3,74	4,06
131M	Bredspackling	10,68	13,40	64,66	68,94
131M	Bredspackling	10,68	13,40	64,66	68,94
152M	Avslipning	1,47		7,06	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	13,00	13,80
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	58,99	63,51
	Summa:	45,05	38,40	232,10	254,63
				250,15	272,67

961-21505TB Bredspr bef målning Mur

002M	Reng fast u-lag	5,60	2,10	28,98	31,22
151M	Avslipning	0,57		2,74	2,96
101M	Tvättn för ommålning	2,00	1,20	10,80	11,60
105M	Uppskrapning	0,78		3,74	4,06
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	40,89	43,61
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	40,89	43,61
152M	Avslipning	1,47		7,06	7,64
122M	Grundning	2,94	11,60	25,71	26,89
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	58,99	63,51
	Summa:	38,27	36,10	200,65	219,80
				215,98	235,10

	Övriga landet	Stockholm	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön: **330 % 380 % 370 % 420 %**

Tapet

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet
● Å-pris Stockholm

Grundlön Material

961-21505TH Handbredsp bef målning Mur

002M	Reng fast u-lag	5,60	2,10	28,98	31,22
151M	Avslipning	0,57		2,74	2,96
101M	Tvätttn för ommålning	2,00	1,20	10,80	11,60
105M	Uppskrapning	0,78		3,74	4,06
131M	Bredspackling	10,68	13,40	64,66	68,94
131M	Bredspackling	10,68	13,40	64,66	68,94
152M	Avslipning	1,47		7,06	7,64
122M	Grundning	2,94	11,60	25,71	26,89
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	58,99	63,51
	Summa:	46,01	46,50	244,33	267,34
				262,76	285,76

961-25104T Bredspr bef målning Mur

151M	Avslipning	0,57		2,74	2,96
002M	Reng fast u-lag	5,60	2,10	28,98	31,22
101M	Tvätttn för ommålning	2,00	1,20	10,80	11,60
105M	Uppskrapning	0,78		3,74	4,06
122M	Grundning	2,94	11,60	25,71	26,89
123M	Ispackling	1,46	3,20	10,21	10,79
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	40,89	43,61
152M	Avslipning	1,47		7,06	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	13,00	13,80
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	58,99	63,51
	Summa:	34,90	34,60	184,66	202,12
				198,64	216,08

961-25104T Handbredsp våtrum

002M	Reng fast u-lag	5,60	2,10	28,98	31,22
151M	Avslipning	0,57		2,74	2,96
105M	Uppskrapning	0,78		3,74	4,06
122M*	Grundning våtrum	2,94	13,40	27,51	28,69
123M*	I- el påspackl våtr	1,43	3,50	10,36	10,94
131M*	Bredspackling våtrum	10,68	14,00	65,26	69,54
152M	Avslipning	1,47		7,06	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	13,00	13,80
523	ACK 30%	7,64		36,67	39,73
	Summa:	33,09	36,50	178,77	195,32
				192,04	208,58

	Övriga landet	Stockholm	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön: **330 % 380 % 370 % 420 %**

Tapet

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet
● Å-pris Stockholm

		Grundlön		Material			
961-25104T Handbredsp bef målning Mur							
151M	Avslipning	0,57			2,74		2,96
002M	Reng fast u-lag	5,60	2,10		28,98		31,22
105M	Uppskrapning	0,78			3,74		4,06
122M	Grundning	2,94	11,60		25,71		26,89
123M	Ispackling	1,46	3,20		10,21		10,79
131M	Bredspackling	10,68	13,40		64,66		68,94
152M	Avslipning	1,47			7,06		7,64
116M	Limning	1,98	3,50		13,00		13,80
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80		58,99		63,51
	Summa:	36,77	38,60		196,70	215,09	211,43 229,81

961-25204T Bredspr bef målning Mur							
151M	Avslipning	0,57			2,74		2,96
002M	Reng fast u-lag	5,60	2,10		28,98		31,22
105M	Uppskrapning	0,78			3,74		4,06
122M	Grundning	2,94	11,60		25,71		26,89
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20		40,89		43,61
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20		40,89		43,61
152M	Avslipning	1,47			7,06		7,64
116M	Limning	1,98	3,50		13,00		13,80
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80		58,99		63,51
	Summa:	38,25	38,40		202,86	222,00	218,19 237,30

961-25204T Handberdsp bef målning Mur							
151M	Avslipning	0,57			2,74		2,96
002M	Reng fast u-lag	5,60	2,10		28,98		31,22
101M	Tvätttn för ommålning	2,00	1,20		10,80		11,60
105M	Uppskrapning	0,78			3,74		4,06
122M	Grundning	2,94	11,60		25,71		26,89
131M	Bredspackling	10,68	13,40		64,66		68,94
131M	Bredspackling	10,68	13,40		64,66		68,94
152M	Avslipning	1,47			7,06		7,64
116M	Limning	1,98	3,50		13,00		13,80
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80		58,99		63,51
	Summa:	47,99	50,00		256,34	280,34	275,57 299,56

Övriga landet
Nybyggnad Ombyggnad

Stockholm
Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön: **330 %** **380 %** **370 %** **420 %**

Tapet

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet
● Å-pris Stockholm

961-25205T	Bredspr bef målning Mur	Grundlön	Material				
151M	Avslipning	0,57		2,74		2,96	
002M	Reng fast u-lag	5,60	2,10	28,98		31,22	
101M	Tvättn för ommålning	2,00	1,20	10,80		11,60	
105M	Uppskrapning	0,78		3,74		4,06	
122M	Grundning	2,94	11,60	25,71		26,89	
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	40,89		43,61	
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	40,89		43,61	
152M	Avslipning	1,47		7,06		7,64	
122M	Grundning	2,94	11,60	25,71		26,89	
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	58,99		63,51	
Summa:		41,21	47,70	224,89	245,51	241,40	261,99

961-25205T	Handbredsp bef målning Mur						
151M	Avslipning	0,57		2,74		2,96	
002M	Reng fast u-lag	5,60	2,10	28,98		31,22	
101M	Tvättn för ommålning	2,00	1,20	10,80		11,60	
105M	Uppskrapning	0,78		3,74		4,06	
122M	Grundning	2,94	11,60	25,71		26,89	
131M	Bredspackling	10,68	13,40	64,66		68,94	
131M	Bredspackling	10,68	13,40	64,66		68,94	
152M	Avslipning	1,47		7,06		7,64	
122M	Grundning	2,94	11,60	25,71		26,89	
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	58,99		63,51	
Summa:		48,95	58,10	268,57	293,05	288,18	312,65

961-30402T	Bef målning Mur						
101M	Tvättn för ommålning	2,00	1,20	10,80		11,60	
105M	Uppskrapning	0,78		3,74		4,06	
123M	Ispackling	1,46	3,20	10,21		10,79	
151M	Avslipning	0,57		2,74		2,96	
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	58,99		63,51	
Summa:		16,10	9,20	78,43	86,48	84,87	92,92

961-30404T	Bef målning Mur						
101M	Tvättn för ommålning	2,00	1,20	10,80		11,60	
105M	Uppskrapning	0,78		3,74		4,06	
123M	Ispackling	1,46	3,20	10,21		10,79	
151M	Avslipning	0,57		2,74		2,96	
116M	Limning	1,98	3,50	13,00		13,80	
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	58,99		63,51	
Summa:		18,08	12,70	90,44	99,48	97,68	106,72

	Övriga landet		Stockholm	
	Nybyggnad	Ombyggnad	Nybyggnad	Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön: **330 %** **380 %** **370 %** **420 %**

Tapet

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
961-30405T Bef målning Mur							
101M	Tvättn för ommålning	2,00	1,20	10,80		11,60	
105M	Uppskrapning	0,78		3,74		4,06	
123M	Ispackling	1,46	3,20	10,21		10,79	
151M	Avslipning	0,57		2,74		2,96	
122M	Grundning	2,94	11,60	25,71		26,89	
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	58,99		63,51	
	Summa:	19,04	20,80	102,67	112,19	110,29	119,81
961-30502T Bef målning Mur							
101M	Tvättn för ommålning	2,00	1,20	10,80		11,60	
105M	Uppskrapning	0,78		3,74		4,06	
123M	Ispackling	1,46	3,20	10,21		10,79	
123M	Ispackling	1,46	3,20	10,21		10,79	
151M	Avslipning	0,57		2,74		2,96	
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	58,99		63,51	
	Summa:	17,56	12,40	87,91	96,69	94,93	103,71
961-30504T Bef målning Mur							
101M	Tvättn för ommålning	2,00	1,20	10,80		11,60	
105M	Uppskrapning	0,78		3,74		4,06	
123M	Ispackling	1,46	3,20	10,21		10,79	
123M	Ispackling	1,46	3,20	10,21		10,79	
151M	Avslipning	0,57		2,74		2,96	
116M	Limning	1,98	3,50	13,00		13,80	
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	58,99		63,51	
	Summa:	19,54	15,90	99,92	109,69	107,74	117,51
961-30505T Bef målning Mur							
101M	Tvättn för ommålning	2,00	1,20	10,80		11,60	
105M	Uppskrapning	0,78		3,74		4,06	
123M	Ispackling	1,46	3,20	10,21		10,79	
123M	Ispackling	1,46	3,20	10,21		10,79	
151M	Avslipning	0,57		2,74		2,96	
122M	Grundning	2,94	11,60	25,71		26,89	
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	58,99		63,51	
	Summa:	20,50	24,00	112,15	122,40	120,35	130,60

Övriga landet
Nybyggnad Ombyggnad

Stockholm
Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön: 330 % 380 % 370 % 420 %

Tapet

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet
● Å-pris Stockholm

Grundlön Material

961-31004T Bredspr bef målning Mur

151M	Avslipning	0,57		2,74	2,96
101M	Tvättn för ommålning	2,00	1,20	10,80	11,60
105M	Uppskrapning	0,78		3,74	4,06
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	40,89	43,61
152M	Avslipning	1,47		7,06	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	13,00	13,80
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	58,99	63,51
Summa:		24,90	17,70	124,76	137,22
				134,74	147,18

961-31004T Handbredsp bef målning Mur

151M	Avslipning	0,57		2,74	2,96
101M	Tvättn för ommålning	2,00	1,20	10,80	11,60
105M	Uppskrapning	0,78		3,74	4,06
131M	Bredspackling	10,68	13,40	64,66	68,94
152M	Avslipning	1,47		7,06	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	13,00	13,80
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	58,99	63,51
Summa:		28,77	22,90	146,60	160,99
				158,13	172,51

961-31104T Bredspr bef målning Mur

151M	Avslipning	0,57		2,74	2,96
101M	Tvättn för ommålning	2,00	1,20	10,80	11,60
105M	Uppskrapning	0,78		3,74	4,06
123M	Ispackling	1,46	3,20	10,21	10,79
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	40,89	43,61
152M	Avslipning	1,47		7,06	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	13,00	13,80
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	58,99	63,51
Summa:		26,36	20,90	134,24	147,43
				144,80	157,97

961-31104T Handbredsp bef målning Mur

151M	Avslipning	0,57		2,74	2,96
101M	Tvättn för ommålning	2,00	1,20	10,80	11,60
105M	Uppskrapning	0,78		3,74	4,06
123M	Ispackling	1,46	3,20	10,21	10,79
131M	Bredspackling	10,68	13,40	64,66	68,94
152T	Avslipning	3,40		16,32	17,68
116M	Limning	1,98	3,50	13,00	13,80
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	58,99	63,51
Summa:		32,16	26,10	164,38	180,46
				177,26	193,34

	Övriga landet	Stockholm	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön: **330 % 380 % 370 % 420 %**

Tapet

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet
● Å-pris Stockholm

Grundlön Material

961-31105T Bredspr bef målning Mur

151M	Avslipning	0,57		2,74	2,96
101M	Tvättn för ommålning	2,00	1,20	10,80	11,60
105M	Uppskrapning	0,78		3,74	4,06
123M	Ispackling	1,46	3,20	10,21	10,79
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	40,89	43,61
152M	Avslipning	1,47		7,06	7,64
122M	Grundning	2,94	11,60	25,71	26,89
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	58,99	63,51
	Summa:	27,32	29,00	146,47	160,14
				157,41	171,06

961-31105T Handbredsp bef målning Mur

151M	Avslipning	0,57		2,74	2,96
101M	Tvättn för ommålning	2,00	1,20	10,80	11,60
105M	Uppskrapning	0,78		3,74	4,06
123M	Ispackling	1,46	3,20	10,21	10,79
131M	Bredspackling	10,68	13,40	64,66	68,94
152M	Avslipning	1,47		7,06	7,64
122M	Grundning	2,94	11,60	25,71	26,89
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	58,99	63,51
	Summa:	31,19	34,20	168,31	183,91
				180,80	196,39

961-31504T Bredspr Bef målning Mur

151M	Avslipning	0,57		2,74	2,96
101M	Tvättn för ommålning	2,00	1,20	10,80	11,60
105M	Uppskrapning	0,78		3,74	4,06
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	40,89	43,61
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	40,89	43,61
152M	Avslipning	1,47		7,06	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	13,00	13,80
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	58,99	63,51
	Summa:	31,71	25,90	162,24	178,11
				174,95	190,79

961-31504T Handbredsp bef målning Mur

151M	Avslipning	0,57		2,74	2,96
101M	Tvättn för ommålning	2,00	1,20	10,80	11,60
105M	Uppskrapning	0,78		3,74	4,06
131M	Bredspackling	10,68	13,40	64,66	68,94
131M	Bredspackling	10,68	13,40	64,66	68,94
152M	Avslipning	1,47		7,06	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	13,00	13,80
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	58,99	63,51
	Summa:	39,45	36,30	205,92	225,65
				221,73	241,45

	Övriga landet	Stockholm	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön: **330 % 380 % 370 % 420 %**

Tapet

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet
● Å-pris Stockholm

Grundlön Material

961-31505T Bredspr bef målning Mur

151M	Avslipning	0,57		2,74	2,96
101M	Tvätttn för ommålning	2,00	1,20	10,80	11,60
105M	Uppskrapning	0,78		3,74	4,06
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	40,89	43,61
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	40,89	43,61
152M	Avslipning	1,47		7,06	7,64
122M	Grundning	2,94	11,60	25,71	26,89
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	58,99	63,51
	Summa:	32,67	34,00	174,47	190,82
				187,56	203,88

961-31505T Handbredsp bef målning Mur

151M	Avslipning	0,57		2,74	2,96
101M	Tvätttn för ommålning	2,00	1,20	10,80	11,60
105M	Uppskrapning	0,78		3,74	4,06
131M	Bredspackling	10,68	13,40	64,66	68,94
131M	Bredspackling	10,68	13,40	64,66	68,94
152M	Avslipning	1,47		7,06	7,64
122M	Grundning	2,94	11,60	25,71	26,89
201	Uppsättn tap klass1	11,29	4,80	58,99	63,51
	Summa:	40,41	44,40	218,15	238,36
				234,34	254,54