

 **Kolla även senaste utskick, klicka på gembilaga**

Övriga landet
Nybyggnad Ombyggnad

Stockholm
Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön: **330 %** **380 %** **370 %** **420 %**

Väv

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
16-01025	Bredspr nymålning						
151M	Avslipning	0,57		2,45	2,74	2,68	2,96
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	37,48	40,89	40,21	43,61
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	12,01	13,00	12,81	13,80
205V	Uppsättn väv kant+k	8,65	10,20	47,40	51,72	50,86	55,18
302MV	Strykning väv	3,30	14,20	28,39	30,04	29,71	31,36
303MV	Styrkning väv	4,38	15,40	34,23	36,42	35,99	38,18
	Summa:	27,16	51,50	168,28	181,87	179,17	192,73

16-01025	Bredspr ommålning						
151M	Avslipning	0,57		2,45	2,74	2,68	2,96
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	37,48	40,89	40,21	43,61
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	12,01	13,00	12,81	13,80
206V	Uppsättn väv G-100	11,35	10,40	59,21	64,88	63,75	69,42
302MV	Strykning väv	3,30	14,20	28,39	30,04	29,71	31,36
303MV	Styrkning väv	4,38	15,40	34,23	36,42	35,99	38,18
	Summa:	29,86	51,70	180,09	195,03	192,06	206,97

16-01025	Handbredsp nymålning						
151M	Avslipning	0,57		2,45	2,74	2,68	2,96
131M	Bredspackling	10,68	13,40	59,32	64,66	63,60	68,94
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	12,01	13,00	12,81	13,80
205V	Uppsättn väv kant+k	8,65	10,20	47,40	51,72	50,86	55,18
302MV	Strykning väv	3,30	14,20	28,39	30,04	29,71	31,36
303MV	Styrkning väv	4,38	15,40	34,23	36,42	35,99	38,18
	Summa:	31,03	56,70	190,12	205,64	202,56	218,06

	Övriga landet	Stockholm
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön: **330 %** **380 %** **370 %** **420 %**

Väv

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
16-01025	Handbredsp ommålning						
151M	Avslipning	0,57		2,45	2,74	2,68	2,96
131M	Bredspackling	10,68	13,40	59,32	64,66	63,60	68,94
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	12,01	13,00	12,81	13,80
206V	Uppsättn väv G-100	11,35	10,40	59,21	64,88	63,75	69,42
302MV	Strykning väv	3,30	14,20	28,39	30,04	29,71	31,36
303MV	Styrkning väv	4,38	15,40	34,23	36,42	35,99	38,18
	Summa:	33,73	56,90	201,93	218,80	215,45	232,30

16-01125	Bredspr nymålning						
151M	Avslipning	0,57		2,45	2,74	2,68	2,96
123M	Ispackling	1,46	3,20	9,48	10,21	10,06	10,79
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	37,48	40,89	40,21	43,61
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	12,01	13,00	12,81	13,80
205V	Uppsättn väv kant+k	8,65	10,20	47,40	51,72	50,86	55,18
302MV	Strykning väv	3,30	14,20	28,39	30,04	29,71	31,36
303MV	Styrkning väv	4,38	15,40	34,23	36,42	35,99	38,18
	Summa:	28,62	54,70	177,76	192,08	189,23	203,52

16-01125	Bredspr ommålning						
151M	Avslipning	0,57		2,45	2,74	2,68	2,96
123M	Ispackling	1,46	3,20	9,48	10,21	10,06	10,79
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	37,48	40,89	40,21	43,61
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	12,01	13,00	12,81	13,80
206V	Uppsättn väv G-100	11,35	10,40	59,21	64,88	63,75	69,42
302MV	Strykning väv	3,30	14,20	28,39	30,04	29,71	31,36
303MV	Styrkning väv	4,38	15,40	34,23	36,42	35,99	38,18
	Summa:	31,32	54,90	189,57	205,24	202,12	217,76

16-01125	Handbredsp nymålning						
151M	Avslipning	0,57		2,45	2,74	2,68	2,96
123M	Ispackling	1,46	3,20	9,48	10,21	10,06	10,79
131M	Bredspackling	10,68	13,40	59,32	64,66	63,60	68,94
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	12,01	13,00	12,81	13,80
205V	Uppsättn väv kant+k	8,65	10,20	47,40	51,72	50,86	55,18
302MV	Strykning väv	3,30	14,20	28,39	30,04	29,71	31,36
303MV	Styrkning väv	4,38	15,40	34,23	36,42	35,99	38,18
	Summa:	32,49	59,90	199,60	215,85	212,62	228,85

Övriga landet
Nybyggnad Ombyggnad

Stockholm
Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön: **330 %** **380 %** **370 %** **420 %**

Väv

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet
● Å-pris Stockholm

Grundlön Material

16-01125 Handbredsp ommålning							
151M	Avslipning	0,57		2,45	2,74	2,68	2,96
123M	Ispackling	1,46	3,20	9,48	10,21	10,06	10,79
131M	Bredspackling	10,68	13,40	59,32	64,66	63,60	68,94
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	12,01	13,00	12,81	13,80
206V	Uppsättn väv G-100	11,35	10,40	59,21	64,88	63,75	69,42
302MV	Strykning väv	3,30	14,20	28,39	30,04	29,71	31,36
303MV	Styrkning väv	4,38	15,40	34,23	36,42	35,99	38,18
	Summa:	35,19	60,10	211,41	229,01	225,51	243,09

16-01127 Handbredsp våtrum nymålning							
151M	Avslipning	0,57		2,45	2,74	2,68	2,96
123M*	I- el påspackl våtr	1,43	3,50	9,65	10,36	10,22	10,94
131M*	Bredspackling våtrum	10,68	14,00	59,92	65,26	64,20	69,54
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116MV	Limning väv	1,98	4,60	13,11	14,10	13,91	14,90
205V*	Uppsättn väv våtr	8,65	10,30	47,50	51,82	50,96	55,28
122MV*	Grundning väv våtrum	2,94	17,10	29,74	31,21	30,92	32,39
302MV*	Strykning väv våtrum	3,30	16,30	30,49	32,14	31,81	33,46
303MV*	Färdigstr väv våtrum	4,38	15,30	34,13	36,32	35,89	38,08
523	ACK 30%	10,62		45,67	50,98	49,91	55,22
	Summa:	46,02	81,10	278,98	301,99	297,41	320,41

16-01127 Handbredsp våtrum ommålning							
151M	Avslipning	0,57		2,45	2,74	2,68	2,96
123M*	I- el påspackl våtr	1,43	3,50	9,65	10,36	10,22	10,94
131M*	Bredspackling våtrum	10,68	14,00	59,92	65,26	64,20	69,54
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116MV	Limning väv	1,98	4,60	13,11	14,10	13,91	14,90
206V*	Uppsätt G-100 våtr	11,35	11,60	60,41	66,08	64,95	70,62
122MV*	Grundning väv våtrum	2,94	17,10	29,74	31,21	30,92	32,39
302MV*	Strykning väv våtrum	3,30	16,30	30,49	32,14	31,81	33,46
303MV*	Färdigstr väv våtrum	4,38	15,30	34,13	36,32	35,89	38,08
523	ACK 30%	11,43		49,15	54,86	53,72	59,44
	Summa:	49,53	82,40	295,37	320,13	315,21	339,97

Övriga landet
Nybyggnad Ombyggnad

Stockholm
Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön: 330 % 380 % 370 % 420 %

Väv

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
16-01525	Bredspr nymålning						
151M	Avslipning	0,57		2,45	2,74	2,68	2,96
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	37,48	40,89	40,21	43,61
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	37,48	40,89	40,21	43,61
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	12,01	13,00	12,81	13,80
205V	Uppsättn väv kant+k	8,65	10,20	47,40	51,72	50,86	55,18
302MV	Strykning väv	3,30	14,20	28,39	30,04	29,71	31,36
303MV	Styrkning väv	4,38	15,40	34,23	36,42	35,99	38,18
	Summa:	33,97	59,70	205,76	222,76	219,38	236,34

16-01525	Bredspr ommålning						
151M	Avslipning	0,57		2,45	2,74	2,68	2,96
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	37,48	40,89	40,21	43,61
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	37,48	40,89	40,21	43,61
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	12,01	13,00	12,81	13,80
206V	Uppsättn väv G-100	11,35	10,40	59,21	64,88	63,75	69,42
302MV	Strykning väv	3,30	14,20	28,39	30,04	29,71	31,36
303MV	Styrkning väv	4,38	15,40	34,23	36,42	35,99	38,18
	Summa:	36,67	59,90	217,57	235,92	232,27	250,58

16-01525	Handbredsp nymålning						
151M	Avslipning	0,57		2,45	2,74	2,68	2,96
131M	Bredspackling	10,68	13,40	59,32	64,66	63,60	68,94
131M	Bredspackling	10,68	13,40	59,32	64,66	63,60	68,94
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	12,01	13,00	12,81	13,80
205V	Uppsättn väv kant+k	8,65	10,20	47,40	51,72	50,86	55,18
302MV	Strykning väv	3,30	14,20	28,39	30,04	29,71	31,36
303MV	Styrkning väv	4,38	15,40	34,23	36,42	35,99	38,18
	Summa:	41,71	70,10	249,44	270,30	266,16	287,00

16-01525	Handbredsp ommålning						
151M	Avslipning	0,57		2,45	2,74	2,68	2,96
131M	Bredspackling	10,68	13,40	59,32	64,66	63,60	68,94
131M	Bredspackling	10,68	13,40	59,32	64,66	63,60	68,94
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	12,01	13,00	12,81	13,80
206V	Uppsättn väv G-100	11,35	10,40	59,21	64,88	63,75	69,42
302MV	Strykning väv	3,30	14,20	28,39	30,04	29,71	31,36
303MV	Styrkning väv	4,38	15,40	34,23	36,42	35,99	38,18
	Summa:	44,41	70,30	261,25	283,46	279,05	301,24

Övriga landet
Nybyggnad Ombyggnad

Stockholm
Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön: **330 %** **380 %** **370 %** **420 %**

Väv

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet
● Å-pris Stockholm

Grundlön Material

16-01627**Handbersp nymålning**

151M	Avslipning	0,57		2,45	2,74	2,68	2,96
123M*	I- el påspackl våtr	1,43	3,50	9,65	10,36	10,22	10,94
131M*	Bredspackling våtrum	10,68	14,00	59,92	65,26	64,20	69,54
131M*	Bredspackling våtrum	10,68	14,00	59,92	65,26	64,20	69,54
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116MV	Limning väv	1,98	4,60	13,11	14,10	13,91	14,90
205V*	Uppsättn väv våtr	8,65	10,30	47,50	51,82	50,96	55,28
122MV*	Grundning väv våtrum	2,94	17,10	29,74	31,21	30,92	32,39
302MV*	Strykning väv våtrum	3,30	16,30	30,49	32,14	31,81	33,46
303MV*	Färdigstr väv våtrum	4,38	15,30	34,13	36,32	35,89	38,08
523	ACK 30%	13,82		59,43	66,34	64,95	71,86
	Summa:	59,90	95,10	352,66	382,61	376,65	406,59

16-01627**Handbredsp ommålning våtrum**

151M	Avslipning	0,57		2,45	2,74	2,68	2,96
123M*	I- el påspackl våtr	1,43	3,50	9,65	10,36	10,22	10,94
131M*	Bredspackling våtrum	10,68	14,00	59,92	65,26	64,20	69,54
131M*	Bredspackling våtrum	10,68	14,00	59,92	65,26	64,20	69,54
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116MV	Limning väv	1,98	4,60	13,11	14,10	13,91	14,90
206V*	Uppsätt G-100 våtr	11,35	11,60	60,41	66,08	64,95	70,62
122MV*	Grundning väv våtrum	2,94	17,10	29,74	31,21	30,92	32,39
302MV*	Strykning väv våtrum	3,30	16,30	30,49	32,14	31,81	33,46
303MV*	Färdigstr väv våtrum	4,38	15,30	34,13	36,32	35,89	38,08
523	ACK 30%	14,63		62,91	70,22	68,76	76,08
	Summa:	63,41	96,40	369,05	400,75	394,45	426,15

26-01323B**Bredspr nymålning**

151M	Avslipning	0,57		2,45	2,74	2,68	2,96
123M	Ispackling	1,46	3,20	9,48	10,21	10,06	10,79
125M	Utspackl skarv	1,49	4,70	11,11	11,85	11,70	12,45
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	37,48	40,89	40,21	43,61
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	12,01	13,00	12,81	13,80
205V	Uppsättn väv kant+k	8,65	10,20	47,40	51,72	50,86	55,18
302MV	Strykning väv	3,30	14,20	28,39	30,04	29,71	31,36
303MV	Styrkning väv	4,38	15,40	34,23	36,42	35,99	38,18
	Summa:	30,11	59,40	188,87	203,93	200,93	215,97

	Övriga landet	Stockholm	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön: **330 % 380 % 370 % 420 %**

Väv

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
26-01323B*	Bredspr ommålning						
151M	Avslipning	0,57		2,45	2,74	2,68	2,96
123M	Ispackling	1,46	3,20	9,48	10,21	10,06	10,79
125M	Utspackl skarv	1,49	4,70	11,11	11,85	11,70	12,45
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	37,48	40,89	40,21	43,61
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	12,01	13,00	12,81	13,80
206V	Uppsättn väv G-100	11,35	10,40	59,21	64,88	63,75	69,42
302MV	Strykning väv	3,30	14,20	28,39	30,04	29,71	31,36
303MV	Styrkning väv	4,38	15,40	34,23	36,42	35,99	38,18
	Summa:	32,81	59,60	200,68	217,09	213,82	230,21

		Grundlön	Material				
26-01323H	Handbredsp nymålning						
151M	Avslipning	0,57		2,45	2,74	2,68	2,96
123M	Ispackling	1,46	3,20	9,48	10,21	10,06	10,79
125M	Utspackl skarv	1,49	4,70	11,11	11,85	11,70	12,45
131M	Bredspackling	10,68	13,40	59,32	64,66	63,60	68,94
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	12,01	13,00	12,81	13,80
205V	Uppsättn väv kant+k	8,65	10,20	47,40	51,72	50,86	55,18
302MV	Strykning väv	3,30	14,20	28,39	30,04	29,71	31,36
303MV	Styrkning väv	4,38	15,40	34,23	36,42	35,99	38,18
	Summa:	33,98	64,60	210,71	227,70	224,32	241,30

		Grundlön	Material				
26-01323H*	Handbredsp ommålning						
151M	Avslipning	0,57		2,45	2,74	2,68	2,96
123M	Ispackling	1,46	3,20	9,48	10,21	10,06	10,79
125M	Utspackl skarv	1,49	4,70	11,11	11,85	11,70	12,45
131M	Bredspackling	10,68	13,40	59,32	64,66	63,60	68,94
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	12,01	13,00	12,81	13,80
206V	Uppsättn väv G-100	11,35	10,40	59,21	64,88	63,75	69,42
302MV	Strykning väv	3,30	14,20	28,39	30,04	29,71	31,36
303MV	Styrkning väv	4,38	15,40	34,23	36,42	35,99	38,18
	Summa:	36,68	64,80	222,52	240,86	237,21	255,54

	Övriga landet	Stockholm	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön: **330 %** **380 %** **370 %** **420 %**

Väv

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
26-01325	Bredspr nymålning						
151M	Avslipning	0,57		2,45	2,74	2,68	2,96
123M	Ispackling	1,46	3,20	9,48	10,21	10,06	10,79
125M	Utspackl skarv	1,49	4,70	11,11	11,85	11,70	12,45
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	37,48	40,89	40,21	43,61
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	12,01	13,00	12,81	13,80
205V	Uppsättn väv kant+k	8,65	10,20	47,40	51,72	50,86	55,18
302MV	Strykning väv	3,30	14,20	28,39	30,04	29,71	31,36
303MV	Styrkning väv	4,38	15,40	34,23	36,42	35,99	38,18
	Summa:	30,11	59,40	188,87	203,93	200,93	215,97

26-01325	Bredspr ommålning						
151M	Avslipning	0,57		2,45	2,74	2,68	2,96
123M	Ispackling	1,46	3,20	9,48	10,21	10,06	10,79
125M	Utspackl skarv	1,49	4,70	11,11	11,85	11,70	12,45
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	37,48	40,89	40,21	43,61
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	12,01	13,00	12,81	13,80
206V	Uppsättn väv G-100	11,35	10,40	59,21	64,88	63,75	69,42
302MV	Strykning väv	3,30	14,20	28,39	30,04	29,71	31,36
303MV	Styrkning väv	4,38	15,40	34,23	36,42	35,99	38,18
	Summa:	32,81	59,60	200,68	217,09	213,82	230,21

26-01325	Handbredsp nymålning						
151M	Avslipning	0,57		2,45	2,74	2,68	2,96
123M	Ispackling	1,46	3,20	9,48	10,21	10,06	10,79
125M	Utspackl skarv	1,49	4,70	11,11	11,85	11,70	12,45
131M	Bredspackling	10,68	13,40	59,32	64,66	63,60	68,94
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	12,01	13,00	12,81	13,80
205V	Uppsättn väv kant+k	8,65	10,20	47,40	51,72	50,86	55,18
302MV	Strykning väv	3,30	14,20	28,39	30,04	29,71	31,36
303MV	Styrkning väv	4,38	15,40	34,23	36,42	35,99	38,18
	Summa:	33,98	64,60	210,71	227,70	224,32	241,30

Övriga landet
Nybyggnad Ombyggnad

Stockholm
Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön: **330 %** **380 %** **370 %** **420 %**

Väv

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet
● Å-pris Stockholm

Grundlön Material

26-01325 Handbredsp ommålning							
151M	Avslipning	0,57		2,45	2,74	2,68	2,96
123M	Ispackling	1,46	3,20	9,48	10,21	10,06	10,79
125M	Utspackl skarv	1,49	4,70	11,11	11,85	11,70	12,45
131M	Bredspackling	10,68	13,40	59,32	64,66	63,60	68,94
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	12,01	13,00	12,81	13,80
206V	Uppsättn väv G-100	11,35	10,40	59,21	64,88	63,75	69,42
302MV	Strykning väv	3,30	14,20	28,39	30,04	29,71	31,36
303MV	Styrkning väv	4,38	15,40	34,23	36,42	35,99	38,18
	Summa:	36,68	64,80	222,52	240,86	237,21	255,54

26-01327 Handbredsp nymålning våtrum							
151M	Avslipning	0,57		2,45	2,74	2,68	2,96
123M*	I- el påspackl våtr	1,43	3,50	9,65	10,36	10,22	10,94
125M*	Utspackl skarv våtr	1,49	4,90	11,31	12,05	11,90	12,65
131M*	Bredspackling våtrum	10,68	14,00	59,92	65,26	64,20	69,54
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116MV	Limning väv	1,98	4,60	13,11	14,10	13,91	14,90
205V*	Uppsättn väv våtr	8,65	10,30	47,50	51,82	50,96	55,28
122M*	Grundning våtrum	2,94	13,40	26,04	27,51	27,22	28,69
302MV*	Strykning väv våtrum	3,30	16,30	30,49	32,14	31,81	33,46
303MV*	Färdigstr väv våtrum	4,38	15,30	34,13	36,32	35,89	38,08
523	ACK 30%	11,07		47,60	53,14	52,03	57,56
	Summa:	47,96	82,30	288,52	312,50	307,73	331,70

26-01327 Handbredsp ommålning våtrum							
151M	Avslipning	0,57		2,45	2,74	2,68	2,96
123M*	I- el påspackl våtr	1,43	3,50	9,65	10,36	10,22	10,94
125M*	Utspackl skarv våtr	1,49	4,90	11,31	12,05	11,90	12,65
131M*	Bredspackling våtrum	10,68	14,00	59,92	65,26	64,20	69,54
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116MV	Limning väv	1,98	4,60	13,11	14,10	13,91	14,90
206V*	Uppsätt G-100 våtr	11,35	11,60	60,41	66,08	64,95	70,62
122MV*	Grundning väv våtrum	2,94	17,10	29,74	31,21	30,92	32,39
302MV*	Strykning väv våtrum	3,30	16,30	30,49	32,14	31,81	33,46
303MV*	Färdigstr väv våtrum	4,38	15,30	34,13	36,32	35,89	38,08
523	ACK 30%	11,88		51,08	57,02	55,84	61,78
	Summa:	51,47	87,30	308,61	334,34	329,23	354,96

			Övriga landet	Stockholm
			Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön: **330 %** **380 %** **370 %** **420 %**

Väv

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
26-01525	Bredspr LBTg stav nymålning						
151M	Avslipning	0,57		2,45	2,74	2,68	2,96
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	37,48	40,89	40,21	43,61
502□	25%	1,70		7,31	8,16	7,99	8,84
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	37,48	40,89	40,21	43,61
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	12,01	13,00	12,81	13,80
205V	Uppsättn väv kant+k	8,65	10,20	47,40	51,72	50,86	55,18
302MV	Strykning väv	3,30	14,20	28,39	30,04	29,71	31,36
303MV	Styrkning väv	4,38	15,40	34,23	36,42	35,99	38,18
	Summa:	35,67	59,70	213,07	230,92	227,37	245,18

		Grundlön	Material				
26-01525	Bredspr LBTg stav ommålning						
151M	Avslipning	0,57		2,45	2,74	2,68	2,96
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	37,48	40,89	40,21	43,61
502□	25%	1,70		7,31	8,16	7,99	8,84
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	37,48	40,89	40,21	43,61
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	12,01	13,00	12,81	13,80
206V	Uppsättn väv G-100	11,35	10,40	59,21	64,88	63,75	69,42
302MV	Strykning väv	3,30	14,20	28,39	30,04	29,71	31,36
303MV	Styrkning väv	4,38	15,40	34,23	36,42	35,99	38,18
	Summa:	38,37	59,90	224,88	244,08	240,26	259,42

		Grundlön	Material				
26-01525	Handbredsp LBTg stav nymålning						
151M	Avslipning	0,57		2,45	2,74	2,68	2,96
131M	Bredspackling	10,68	13,40	59,32	64,66	63,60	68,94
502□	25%	2,67		11,48	12,82	12,55	13,88
131M	Bredspackling	10,68	13,40	59,32	64,66	63,60	68,94
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	12,01	13,00	12,81	13,80
205V	Uppsättn väv kant+k	8,65	10,20	47,40	51,72	50,86	55,18
302MV	Strykning väv	3,30	14,20	28,39	30,04	29,71	31,36
303MV	Styrkning väv	4,38	15,40	34,23	36,42	35,99	38,18
	Summa:	44,38	70,10	260,92	283,12	278,71	300,88

	Övriga landet	Stockholm	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön: **330 % 380 % 370 % 420 %**

Väv

Obs! Rullmaterial tillkommer

Grundlön Material

● Å-pris Övriga landet
● Å-pris Stockholm

26-01525 Handbredsp LBtg stav ommålning

151M	Avslipning	0,57		2,45	2,74	2,68	2,96
131M	Bredspackling	10,68	13,40	59,32	64,66	63,60	68,94
502□	25%	2,67		11,48	12,82	12,55	13,88
131M	Bredspackling	10,68	13,40	59,32	64,66	63,60	68,94
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	12,01	13,00	12,81	13,80
206V	Uppsättn väv G-100	11,35	10,40	59,21	64,88	63,75	69,42
302MV	Strykning väv	3,30	14,20	28,39	30,04	29,71	31,36
303MV	Styrkning väv	4,38	15,40	34,23	36,42	35,99	38,18
	Summa:	47,08	70,30	272,73	296,28	291,60	315,12

26-01825 Bredspr nymålning

151M	Avslipning	0,57		2,45	2,74	2,68	2,96
123M	Ispackling	1,46	3,20	9,48	10,21	10,06	10,79
125M	Utspackl skarv	1,49	4,70	11,11	11,85	11,70	12,45
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	37,48	40,89	40,21	43,61
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	37,48	40,89	40,21	43,61
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	12,01	13,00	12,81	13,80
205V	Uppsättn väv kant+k	8,65	10,20	47,40	51,72	50,86	55,18
302MV	Strykning väv	3,30	14,20	28,39	30,04	29,71	31,36
303MV	Styrkning väv	4,38	15,40	34,23	36,42	35,99	38,18
	Summa:	36,92	67,60	226,35	244,82	241,14	259,58

26-01825 Bredspr ommålning

151M	Avslipning	0,57		2,45	2,74	2,68	2,96
123M	Ispackling	1,46	3,20	9,48	10,21	10,06	10,79
125M	Utspackl skarv	1,49	4,70	11,11	11,85	11,70	12,45
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	37,48	40,89	40,21	43,61
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	37,48	40,89	40,21	43,61
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	12,01	13,00	12,81	13,80
206V	Uppsättn väv G-100	11,35	10,40	59,21	64,88	63,75	69,42
302MV	Strykning väv	3,30	14,20	28,39	30,04	29,71	31,36
303MV	Styrkning väv	4,38	15,40	34,23	36,42	35,99	38,18
	Summa:	39,62	67,80	238,16	257,98	254,03	273,82

Övriga landet
Nybyggnad Ombyggnad

Stockholm
Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön: **330 %** **380 %** **370 %** **420 %**

Väv

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet
● Å-pris Stockholm

Grundlön Material

26-01825**Handbredsp nymålning**

151M	Avslipning	0,57		2,45	2,74	2,68	2,96
123M	Ispackling	1,46	3,20	9,48	10,21	10,06	10,79
125M	Utspackl skarv	1,49	4,70	11,11	11,85	11,70	12,45
131M	Bredspackling	10,68	13,40	59,32	64,66	63,60	68,94
131M	Bredspackling	10,68	13,40	59,32	64,66	63,60	68,94
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	12,01	13,00	12,81	13,80
205V	Uppsättn väv kant+k	8,65	10,20	47,40	51,72	50,86	55,18
302MV	Strykning väv	3,30	14,20	28,39	30,04	29,71	31,36
303MV	Styrkning väv	4,38	15,40	34,23	36,42	35,99	38,18
	Summa:	44,66	78,00	270,03	292,36	287,92	310,24

26-01825**Handbredsp ommålning**

151M	Avslipning	0,57		2,45	2,74	2,68	2,96
123M	Ispackling	1,46	3,20	9,48	10,21	10,06	10,79
125M	Utspackl skarv	1,49	4,70	11,11	11,85	11,70	12,45
131M	Bredspackling	10,68	13,40	59,32	64,66	63,60	68,94
131M	Bredspackling	10,68	13,40	59,32	64,66	63,60	68,94
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	12,01	13,00	12,81	13,80
206V	Uppsättn väv G-100	11,35	10,40	59,21	64,88	63,75	69,42
302MV	Strykning väv	3,30	14,20	28,39	30,04	29,71	31,36
303MV	Styrkning väv	4,38	15,40	34,23	36,42	35,99	38,18
	Summa:	47,36	78,20	281,84	305,52	300,81	324,48

26-01827**Handbrdsp nymålning våtrum**

151M	Avslipning	0,57		2,45	2,74	2,68	2,96
123M*	I- el påspackl våtr	1,43	3,50	9,65	10,36	10,22	10,94
125M*	Utspackl skarv våtr	1,49	4,90	11,31	12,05	11,90	12,65
131M*	Bredspackling våtrum	10,68	14,00	59,92	65,26	64,20	69,54
131M*	Bredspackling våtrum	10,68	14,00	59,92	65,26	64,20	69,54
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116MV	Limning väv	1,98	4,60	13,11	14,10	13,91	14,90
205V*	Uppsättn väv våtr	8,65	10,30	47,50	51,82	50,96	55,28
122M*	Grundning våtrum	2,94	13,40	26,04	27,51	27,22	28,69
302MV*	Strykning väv våtrum	3,30	16,30	30,49	32,14	31,81	33,46
303MV*	Färdigstr väv våtrum	4,38	15,30	34,13	36,32	35,89	38,08
523	ACK 30%	14,27		61,36	68,50	67,07	74,20
	Summa:	61,84	96,30	362,20	393,12	386,97	417,88

Övriga landet
Nybyggnad Ombyggnad

Stockholm
Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön: **330 %** **380 %** **370 %** **420 %**

Väv

Obs! Rullmaterial tillkommer

Grundlön Material

● Å-pris Övriga landet
● Å-pris Stockholm

26-01827 Handbredsp ommålning våtrum

151M	Avslipning	0,57		2,45	2,74	2,68	2,96
123M*	I- el påspackl våtr	1,43	3,50	9,65	10,36	10,22	10,94
125M*	Utspackl skarv våtr	1,49	4,90	11,31	12,05	11,90	12,65
131M*	Bredspackling våtrum	10,68	14,00	59,92	65,26	64,20	69,54
131M*	Bredspackling våtrum	10,68	14,00	59,92	65,26	64,20	69,54
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116MV	Limning väv	1,98	4,60	13,11	14,10	13,91	14,90
206V*	Uppsätt G-100 våtr	11,35	11,60	60,41	66,08	64,95	70,62
122MV*	Grundning väv våtrum	2,94	17,10	29,74	31,21	30,92	32,39
302MV*	Strykning väv våtrum	3,30	16,30	30,49	32,14	31,81	33,46
303MV*	Färdigstr väv våtrum	4,38	15,30	34,13	36,32	35,89	38,08
523	ACK 30%	15,08		64,84	72,38	70,88	78,42
	Summa:	65,35	101,30	382,29	414,96	408,47	441,14

26-02025 Bredspr LBTg stav nymålning

151M	Avslipning	0,57		2,45	2,74	2,68	2,96
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	37,48	40,89	40,21	43,61
502□	25%	1,70		7,31	8,16	7,99	8,84
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	37,48	40,89	40,21	43,61
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	37,48	40,89	40,21	43,61
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	12,01	13,00	12,81	13,80
205V	Uppsättn väv kant+k	8,65	10,20	47,40	51,72	50,86	55,18
302MV	Strykning väv	3,30	14,20	28,39	30,04	29,71	31,36
303MV	Styrkning väv	4,38	15,40	34,23	36,42	35,99	38,18
	Summa:	42,48	67,90	250,55	271,81	267,58	288,79

26-02025 Bredspr LBTg stav ommålning

151M	Avslipning	0,57		2,45	2,74	2,68	2,96
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	37,48	40,89	40,21	43,61
502□	25%	1,70		7,31	8,16	7,99	8,84
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	37,48	40,89	40,21	43,61
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	37,48	40,89	40,21	43,61
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	12,01	13,00	12,81	13,80
206V	Uppsättn väv G-100	11,35	10,40	59,21	64,88	63,75	69,42
302MV	Strykning väv	3,30	14,20	28,39	30,04	29,71	31,36
303MV	Styrkning väv	4,38	15,40	34,23	36,42	35,99	38,18
	Summa:	45,18	68,10	262,36	284,97	280,47	303,03

Övriga landet
Nybyggnad Ombyggnad

Stockholm
Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön: **330 %** **380 %** **370 %** **420 %**

Väv

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet
● Å-pris Stockholm

Grundlön Material

26-02025 Handbredsp LBtg stav nymålning

151M	Avslipning	0,57		2,45	2,74	2,68	2,96
131M	Bredspackling	10,68	13,40	59,32	64,66	63,60	68,94
502□	25%	2,67		11,48	12,82	12,55	13,88
131M	Bredspackling	10,68	13,40	59,32	64,66	63,60	68,94
131M	Bredspackling	10,68	13,40	59,32	64,66	63,60	68,94
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	12,01	13,00	12,81	13,80
205V	Uppsättn väv kant+k	8,65	10,20	47,40	51,72	50,86	55,18
302MV	Strykning väv	3,30	14,20	28,39	30,04	29,71	31,36
303MV	Styrkning väv	4,38	15,40	34,23	36,42	35,99	38,18
	Summa:	55,06	83,50	320,24	347,78	342,31	369,82

26-02025 Handbredsp LBtg stav ommålning

151M	Avslipning	0,57		2,45	2,74	2,68	2,96
131M	Bredspackling	10,68	13,40	59,32	64,66	63,60	68,94
502□	25%	2,67		11,48	12,82	12,55	13,88
131M	Bredspackling	10,68	13,40	59,32	64,66	63,60	68,94
131M	Bredspackling	10,68	13,40	59,32	64,66	63,60	68,94
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	12,01	13,00	12,81	13,80
206V	Uppsättn väv G-100	11,35	10,40	59,21	64,88	63,75	69,42
302MV	Strykning väv	3,30	14,20	28,39	30,04	29,71	31,36
303MV	Styrkning väv	4,38	15,40	34,23	36,42	35,99	38,18
	Summa:	57,76	83,70	332,05	360,94	355,20	384,06

26-02027 Handbredsp LBtg stav nymålning våtrum

151M	Avslipning	0,57		2,45	2,74	2,68	2,96
131M*	Bredspackling våtrum	10,68	14,00	59,92	65,26	64,20	69,54
502□	25%	2,67		11,48	12,82	12,55	13,88
131M*	Bredspackling våtrum	10,68	14,00	59,92	65,26	64,20	69,54
131M*	Bredspackling våtrum	10,68	14,00	59,92	65,26	64,20	69,54
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116MV	Limning väv	1,98	4,60	13,11	14,10	13,91	14,90
205V*	Uppsättn väv våtr	8,65	10,30	47,50	51,82	50,96	55,28
122M*	Grundning våtrum	2,94	13,40	26,04	27,51	27,22	28,69
302MV*	Strykning väv våtrum	3,30	16,30	30,49	32,14	31,81	33,46
303MV*	Färdigstr väv våtrum	4,38	15,30	34,13	36,32	35,89	38,08
523	ACK 30%	17,40		74,82	83,52	81,78	90,48
	Summa:	75,40	101,90	426,10	463,81	456,31	493,99

Övriga landet
Nybyggnad Ombyggnad

Stockholm
Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön: **330 %** **380 %** **370 %** **420 %**

Väv

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet
● Å-pris Stockholm

Grundlön Material

26-02027**Handbredsp LBtg stav ommålning våtrum**

151M	Avslipning	0,57		2,45	2,74	2,68	2,96
131M*	Bredspackling våtrum	10,68	14,00	59,92	65,26	64,20	69,54
502□	25%	2,67		11,48	12,82	12,55	13,88
131M*	Bredspackling våtrum	10,68	14,00	59,92	65,26	64,20	69,54
131M*	Bredspackling våtrum	10,68	14,00	59,92	65,26	64,20	69,54
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116MV	Limning väv	1,98	4,60	13,11	14,10	13,91	14,90
206V*	Uppsätt G-100 våtr	11,35	11,60	60,41	66,08	64,95	70,62
122MV*	Grundning väv våtrum	2,94	17,10	29,74	31,21	30,92	32,39
302MV*	Strykning väv våtrum	3,30	16,30	30,49	32,14	31,81	33,46
303MV*	Färdigstr väv våtrum	4,38	15,30	34,13	36,32	35,89	38,08
523	ACK 30%	18,21		78,30	87,41	85,59	94,69
	Summa:	78,91	106,90	446,19	485,66	477,81	517,24

56-02719**Skivor nymålning**

124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
205V	Uppsättn väv kant+k	8,65	10,20	47,40	51,72	50,86	55,18
302MV	Strykning väv	3,30	14,20	28,39	30,04	29,71	31,36
303MV	Styrkning väv	4,38	15,40	34,23	36,42	35,99	38,18
	Summa:	23,83	52,40	154,86	166,79	164,42	176,31

56-02719**Skivor ommålning**

124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
206V	Uppsättn väv G-100	11,35	10,40	59,21	64,88	63,75	69,42
302MV	Strykning väv	3,30	14,20	28,39	30,04	29,71	31,36
303MV	Styrkning väv	4,38	15,40	34,23	36,42	35,99	38,18
	Summa:	26,53	52,60	166,67	179,95	177,31	190,55

56-02819**Skivor nymålning**

124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
205V	Uppsättn väv kant+k	8,65	10,20	47,40	51,72	50,86	55,18
302MV	Strykning väv	3,30	14,20	28,39	30,04	29,71	31,36
303MV	Styrkning väv	4,38	15,40	34,23	36,42	35,99	38,18
	Summa:	25,84	56,60	167,70	180,64	178,07	190,96

Övriga landet
Nybyggnad Ombyggnad

Stockholm
Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön: **330 %** **380 %** **370 %** **420 %**

Väv

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
56-02819	Skivor ommålning						
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
206V	Uppsättn väv G-100	11,35	10,40	59,21	64,88	63,75	69,42
302MV	Strykning väv	3,30	14,20	28,39	30,04	29,71	31,36
303MV	Styrkning väv	4,38	15,40	34,23	36,42	35,99	38,18
	Summa:	26,53	52,60	166,67	179,95	177,31	190,55
56-02825	Skivor nymålning						
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	12,01	13,00	12,81	13,80
205V	Uppsättn väv kant+k	8,65	10,20	47,40	51,72	50,86	55,18
302MV	Strykning väv	3,30	14,20	28,39	30,04	29,71	31,36
303MV	Styrkning väv	4,38	15,40	34,23	36,42	35,99	38,18
	Summa:	27,82	60,10	179,71	193,64	190,88	204,76
56-02825	Skivor ommålning						
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	12,01	13,00	12,81	13,80
206V	Uppsättn väv G-100	11,35	10,40	59,21	64,88	63,75	69,42
302MV	Strykning väv	3,30	14,20	28,39	30,04	29,71	31,36
303MV	Styrkning väv	4,38	15,40	34,23	36,42	35,99	38,18
	Summa:	30,52	60,30	191,52	206,80	203,77	219,00

	Övriga landet	Stockholm	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön: **330 % 380 % 370 % 420 %**

Väv

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet
● Å-pris Stockholm

Grundlön Material

56-02827**Skivor nymålning våtrum**

124M*	I- el påspackl våtr	2,01	4,30	12,94	13,95	13,75	14,75
124M*	I- el påspackl våtr	2,01	4,30	12,94	13,95	13,75	14,75
124M*	I- el påspackl våtr	2,01	4,30	12,94	13,95	13,75	14,75
124M*	I- el påspackl våtr	2,01	4,30	12,94	13,95	13,75	14,75
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116MV	Limning väv	1,98	4,60	13,11	14,10	13,91	14,90
205V*	Uppsättn väv våtr	8,65	10,30	47,50	51,82	50,96	55,28
122MV*	Grundning väv våtrum	2,94	17,10	29,74	31,21	30,92	32,39
302MV*	Strykning väv våtrum	3,30	16,30	30,49	32,14	31,81	33,46
303MV*	Färdigstr väv våtrum	4,38	15,30	34,13	36,32	35,89	38,08
523	ACK 30%	9,23		39,69	44,30	43,38	48,00
	Summa:	39,99	80,80	252,74	272,75	268,78	288,75

56-02827**Skivor ommålning våtrum**

124M*	I- el påspackl våtr	2,01	4,30	12,94	13,95	13,75	14,75
124M*	I- el påspackl våtr	2,01	4,30	12,94	13,95	13,75	14,75
124M*	I- el påspackl våtr	2,01	4,30	12,94	13,95	13,75	14,75
124M*	I- el påspackl våtr	2,01	4,30	12,94	13,95	13,75	14,75
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116MV	Limning väv	1,98	4,60	13,11	14,10	13,91	14,90
206V*	Uppsätt G-100 våtr	11,35	11,60	60,41	66,08	64,95	70,62
122MV*	Grundning väv våtrum	2,94	17,10	29,74	31,21	30,92	32,39
302MV*	Strykning väv våtrum	3,30	16,30	30,49	32,14	31,81	33,46
303MV*	Färdigstr väv våtrum	4,38	15,30	34,13	36,32	35,89	38,08
523	ACK 30%	10,04		43,17	48,19	47,19	52,21
	Summa:	43,50	82,10	269,13	290,90	286,58	308,30

56-03519**Skivor nymålning**

124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
126MS	Remsa i spackel	3,41	4,40	19,06	20,77	20,43	22,13
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
205V	Uppsättn väv kant+k	8,65	10,20	47,40	51,72	50,86	55,18
302MV	Strykning väv	3,30	14,20	28,39	30,04	29,71	31,36
303MV	Styrkning väv	4,38	15,40	34,23	36,42	35,99	38,18
	Summa:	29,25	61,00	186,76	201,41	198,50	213,09

	Övriga landet	Stockholm	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön: **330 % 380 % 370 % 420 %**

Väv

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
56-03519	Skivor ommålning						
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
126MS	Remsa i spackel	3,41	4,40	19,06	20,77	20,43	22,13
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
206V	Uppsättn väv G-100	11,35	10,40	59,21	64,88	63,75	69,42
302MV	Strykning väv	3,30	14,20	28,39	30,04	29,71	31,36
303MV	Styrkning väv	4,38	15,40	34,23	36,42	35,99	38,18
	Summa:	31,95	61,20	198,57	214,57	211,39	227,33

56-03523S	Skivor nymålning						
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
126M	Inl remsa lim/spack	3,41	5,20	19,86	21,57	21,23	22,93
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	12,01	13,00	12,81	13,80
205V	Uppsättn väv kant+k	8,65	10,20	47,40	51,72	50,86	55,18
302MV	Strykning väv	3,30	14,20	28,39	30,04	29,71	31,36
303MV	Styrkning väv	4,38	15,40	34,23	36,42	35,99	38,18
	Summa:	31,23	65,30	199,57	215,21	212,11	227,69

56-03523S*	Skivor ommålning						
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
126M	Inl remsa lim/spack	3,41	5,20	19,86	21,57	21,23	22,93
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	12,01	13,00	12,81	13,80
206V	Uppsättn väv G-100	11,35	10,40	59,21	64,88	63,75	69,42
302MV	Strykning väv	3,30	14,20	28,39	30,04	29,71	31,36
303MV	Styrkning väv	4,38	15,40	34,23	36,42	35,99	38,18
	Summa:	33,93	65,50	211,38	228,37	225,00	241,93

Övriga landet
Nybyggnad Ombyggnad

Stockholm
Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön: **330 %** **380 %** **370 %** **420 %**

Väv

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
56-03525		Skivor nymålning					
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
126M	Inl remsa lim/spack	3,41	5,20	19,86	21,57	21,23	22,93
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	12,01	13,00	12,81	13,80
205V	Uppsättn väv kant+k	8,65	10,20	47,40	51,72	50,86	55,18
302MV	Strykning väv	3,30	14,20	28,39	30,04	29,71	31,36
303MV	Styrkning väv	4,38	15,40	34,23	36,42	35,99	38,18
Summa:		31,23	65,30	199,57	215,21	212,11	227,69

56-03525		Skivor ommålning					
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
126M	Inl remsa lim/spack	3,41	5,20	19,86	21,57	21,23	22,93
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
124M	Ispackl el påspackl	2,01	4,20	12,84	13,85	13,65	14,65
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	12,01	13,00	12,81	13,80
206V	Uppsättn väv G-100	11,35	10,40	59,21	64,88	63,75	69,42
302MV	Strykning väv	3,30	14,20	28,39	30,04	29,71	31,36
303MV	Styrkning väv	4,38	15,40	34,23	36,42	35,99	38,18
Summa:		33,93	65,50	211,38	228,37	225,00	241,93

56-04827		Skivor nymålning våtrum					
124M*	I- el påspackl våtr	2,01	4,30	12,94	13,95	13,75	14,75
124M*	I- el påspackl våtr	2,01	4,30	12,94	13,95	13,75	14,75
124M*	I- el påspackl våtr	2,01	4,30	12,94	13,95	13,75	14,75
124M*	I- el påspackl våtr	2,01	4,30	12,94	13,95	13,75	14,75
124M*	I- el påspackl våtr	2,01	4,30	12,94	13,95	13,75	14,75
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	12,01	13,00	12,81	13,80
205V*	Uppsättn väv våtr	8,65	10,30	47,50	51,82	50,96	55,28
122MV*	Grundning väv våtrum	2,94	17,10	29,74	31,21	30,92	32,39
302MV*	Strykning väv våtrum	3,30	16,30	30,49	32,14	31,81	33,46
303MV*	Färdigstr väv våtrum	4,38	15,30	34,13	36,32	35,89	38,08
523	ACK 30%	9,83		42,27	47,18	46,20	51,12
Summa:		42,60	84,00	267,16	288,48	284,25	305,52

Övriga landet
Nybyggnad Ombyggnad

Stockholm
Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön: **330 %** **380 %** **370 %** **420 %**

Väv

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet
● Å-pris Stockholm

Grundlön Material

56-04827**Skivor ommålning våtrum**

124M*	I- el påspackl våtr	2,01	4,30	12,94	13,95	13,75	14,75
124M*	I- el påspackl våtr	2,01	4,30	12,94	13,95	13,75	14,75
124M*	I- el påspackl våtr	2,01	4,30	12,94	13,95	13,75	14,75
124M*	I- el påspackl våtr	2,01	4,30	12,94	13,95	13,75	14,75
124M*	I- el påspackl våtr	2,01	4,30	12,94	13,95	13,75	14,75
152M	Avslipning	1,47		6,32	7,06	6,91	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	12,01	13,00	12,81	13,80
206V*	Uppsätt G-100 våtr	11,35	11,60	60,41	66,08	64,95	70,62
122MV*	Grundning väv våtrum	2,94	17,10	29,74	31,21	30,92	32,39
302MV*	Strykning väv våtrum	3,30	16,30	30,49	32,14	31,81	33,46
303MV*	Färdigstr väv våtrum	4,38	15,30	34,13	36,32	35,89	38,08
523	ACK 30%	10,64		45,75	51,07	50,01	55,33

Summa: 46,11 85,30 283,55 306,63 302,05 325,07

916-15125**Bredspr bef tapet**

112M	Tap nedskrpn 3 lager	19,94	9,20		104,91		112,89
113M	Tap nedskr mer 3 lag	29,88	8,90		152,32		164,28
151M	Avslipning	0,57			2,74		2,96
122M	Grundning	2,94	11,60		25,71		26,89
123M	Ispackling	1,46	3,20		10,21		10,79
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20		40,89		43,61
152M	Avslipning	1,47			7,06		7,64
116M	Limning	1,98	3,50		13,00		13,80
206V	Uppsättn väv G-100	11,35	10,40		64,88		69,42
302MV	Strykning väv	3,30	14,20		30,04		31,36
303MV	Styrkning väv	4,38	15,40		36,42		38,18

Summa: 84,08 84,60 446,13 488,18 479,80 521,82

916-15125**Handbredsp bef tapet**

112M	Tap nedskrpn 3 lager	19,94	9,20		104,91		112,89
113M	Tap nedskr mer 3 lag	29,88	8,90		152,32		164,28
151M	Avslipning	0,57			2,74		2,96
122M	Grundning	2,94	11,60		25,71		26,89
123M	Ispackling	1,46	3,20		10,21		10,79
131M	Bredspackling	10,68	13,40		64,66		68,94
152M	Avslipning	1,47			7,06		7,64
116M	Limning	1,98	3,50		13,00		13,80
206V	Uppsättn väv G-100	11,35	10,40		64,88		69,42
302MV	Strykning väv	3,30	14,20		30,04		31,36
303MV	Styrkning väv	4,38	15,40		36,42		38,18

Summa: 87,95 89,80 467,97 511,95 503,19 547,15

Övriga landet Stockholm
Nybyggnad Ombyggnad Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön: 330 % 380 % 370 % 420 %

Väv

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
916-15127 Handpresp våtrum							
112M	Tap nedskrpn 3 lager	19,94	9,20	104,91		112,89	
113M	Tap nedskr mer 3 lag	29,88	8,90	152,32		164,28	
151M	Avslipning	0,57		2,74		2,96	
122M*	Grundning våtrum	2,94	13,40	27,51		28,69	
123M*	I- el påspackl våtr	1,43	3,50	10,36		10,94	
131M*	Bredspackling våtrum	10,68	14,00	65,26		69,54	
152M	Avslipning	1,47		7,06		7,64	
116MV	Limning väv	1,98	4,60	14,10		14,90	
206V*	Uppsätt G-100 våtr	11,35	11,60	66,08		70,62	
122M*	Grundning våtrum	2,94	13,40	27,51		28,69	
302MV*	Strykning väv våtrum	3,30	16,30	32,14		33,46	
303MV*	Färdigstr väv våtrum	4,38	15,30	36,32		38,08	
523	ACK 30%	27,26	0,00	130,85		141,75	
	Summa:	118,12	110,20	618,10	677,16	665,39	724,44

916-15223B Bredspr bef tapet							
112M	Tap nedskrpn 3 lager	19,94	9,20	104,91		112,89	
113M	Tap nedskr mer 3 lag	29,88	8,90	152,32		164,28	
151M	Avslipning	0,57		2,74		2,96	
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	40,89		43,61	
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	40,89		43,61	
152M	Avslipning	1,47		7,06		7,64	
116M	Limning	1,98	3,50	13,00		13,80	
206V	Uppsättn väv G-100	11,35	10,40	64,88		69,42	
302MV	Strykning väv	3,30	14,20	30,04		31,36	
303MV	Styrkning väv	4,38	15,40	36,42		38,18	
303MV	Styrkning väv	4,38	15,40	36,42		38,18	
	Summa:	90,87	93,40	484,12	529,57	520,52	565,93

916-15223H Handpredsp bef tapet							
112M	Tap nedskrpn 3 lager	19,94	9,20	104,91		112,89	
113M	Tap nedskr mer 3 lag	29,88	8,90	152,32		164,28	
151M	Avslipning	0,57		2,74		2,96	
131M	Bredspackling	10,68	13,40	64,66		68,94	
131M	Bredspackling	10,68	13,40	64,66		68,94	
152M	Avslipning	1,47		7,06		7,64	
116M	Limning	1,98	3,50	13,00		13,80	
206V	Uppsättn väv G-100	11,35	10,40	64,88		69,42	
302MV	Strykning väv	3,30	14,20	30,04		31,36	
303MV	Styrkning väv	4,38	15,40	36,42		38,18	
303MV	Styrkning väv	4,38	15,40	36,42		38,18	
	Summa:	98,61	103,80	527,80	577,11	567,30	616,59

Övriga landet
Nybyggnad Ombyggnad

Stockholm
Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön: **330 %** **380 %** **370 %** **420 %**

Väv

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
916-15225	Bredspr bef tapet						
112M	Tap nedskrpn 3 lager	19,94	9,20	104,91		112,89	
113M	Tap nedskr mer 3 lag	29,88	8,90	152,32		164,28	
151M	Avslipning	0,57		2,74		2,96	
122M	Grundning	2,94	11,60	25,71		26,89	
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	40,89		43,61	
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	40,89		43,61	
152M	Avslipning	1,47		7,06		7,64	
116M	Limning	1,98	3,50	13,00		13,80	
206V	Uppsättn väv G-100	11,35	10,40	64,88		69,42	
302MV	Strykning väv	3,30	14,20	30,04		31,36	
303MV	Styrkning väv	4,38	15,40	36,42		38,18	
	Summa:	89,43	89,60	474,13	518,86	509,95	554,64

916-15225	Handpredsp bef tapet						
112M	Tap nedskrpn 3 lager	19,94	9,20	104,91		112,89	
113M	Tap nedskr mer 3 lag	29,88	8,90	152,32		164,28	
151M	Avslipning	0,57		2,74		2,96	
122M	Grundning	2,94	11,60	25,71		26,89	
131M	Bredspackling	10,68	13,40	64,66		68,94	
131M	Bredspackling	10,68	13,40	64,66		68,94	
152M	Avslipning	1,47		7,06		7,64	
116M	Limning	1,98	3,50	13,00		13,80	
206V	Uppsättn väv G-100	11,35	10,40	64,88		69,42	
302MV	Strykning väv	3,30	14,20	30,04		31,36	
303MV	Styrkning väv	4,38	15,40	36,42		38,18	
	Summa:	97,17	100,00	517,81	566,40	556,73	605,30

916-15227	Handpredsp bef tapet våtrum						
112M	Tap nedskrpn 3 lager	19,94	9,20	104,91		112,89	
113M	Tap nedskr mer 3 lag	29,88	8,90	152,32		164,28	
151M	Avslipning	0,57		2,74		2,96	
122M*	Grundning våtrum	2,94	13,40	27,51		28,69	
131M*	Bredspackling våtrum	10,68	14,00	65,26		69,54	
131M*	Bredspackling våtrum	10,68	14,00	65,26		69,54	
152M	Avslipning	1,47		7,06		7,64	
116MV	Limning väv	1,98	4,60	14,10		14,90	
206V*	Uppsätt G-100 våtr	11,35	11,60	66,08		70,62	
122MV*	Grundning väv våtrum	2,94	17,10	31,21		32,39	
302MV*	Strykning väv våtrum	3,30	16,30	32,14		33,46	
303MV*	Färdigstr väv våtrum	4,38	15,30	36,32		38,08	
523	ACK 30%	30,03	0,00	144,14		156,16	
	Summa:	130,14	124,40	683,98	749,05	736,09	801,15

Övriga landet
Nybyggnad Ombyggnad

Stockholm
Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön: **330 %** **380 %** **370 %** **420 %**

Väv

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
916-37919	Bef tapet						
105M	Uppskrapning	0,78			3,74		4,06
125M	Utspackl skarv	1,49	4,70		11,85		12,45
206V	Uppsättn väv G-100	11,35	10,40		64,88		69,42
302MV	Strykning väv	3,30	14,20		30,04		31,36
303MV	Styrkning väv	4,38	15,40		36,42		38,18
	Summa:	21,30	44,70		136,29	146,93	144,82 155,47
916-37930	Bef tapet						
105M	Uppskrapning	0,78			3,74		4,06
125M	Utspackl skarv	1,49	4,70		11,85		12,45
122M	Grundning	2,94	11,60		25,71		26,89
206V	Uppsättn väv G-100	11,35	10,40		64,88		69,42
302MV	Strykning väv	3,30	14,20		30,04		31,36
303MV	Styrkning väv	4,38	15,40		36,42		38,18
	Summa:	24,24	56,30		160,53	172,64	170,24 182,36
916-38030	Handbredsp bef tapet						
105M	Uppskrapning	0,78			3,74		4,06
151M	Avslipning	0,57			2,74		2,96
125M	Utspackl skarv	1,49	4,70		11,85		12,45
131M	Bredspackling	10,68	13,40		64,66		68,94
152M	Avslipning	1,47			7,06		7,64
122M	Grundning	2,94	11,60		25,71		26,89
206V	Uppsättn väv G-100	11,35	10,40		64,88		69,42
302MV	Strykning väv	3,30	14,20		30,04		31,36
303MV	Styrkning väv	4,38	15,40		36,42		38,18
	Summa:	36,96	69,70		228,62	247,10	243,43 261,90
916-38125	Handbredsp bef tapet						
105M	Uppskrapning	0,78			3,74		4,06
151M	Avslipning	0,57			2,74		2,96
125M	Utspackl skarv	1,49	4,70		11,85		12,45
131M	Bredspackling	10,68	13,40		64,66		68,94
131M	Bredspackling	10,68	13,40		64,66		68,94
152M	Avslipning	1,47			7,06		7,64
116M	Limning	1,98	3,50		13,00		13,80
206V	Uppsättn väv G-100	11,35	10,40		64,88		69,42
302MV	Strykning väv	3,30	14,20		30,04		31,36
303MV	Styrkning väv	4,38	15,40		36,42		38,18
	Summa:	46,68	75,00		275,71	299,05	294,42 317,75

Övriga landet
Nybyggnad Ombyggnad

Stockholm
Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön: **330 %** **380 %** **370 %** **420 %**

Väv

Obs! Rullmaterial tillkommer

Grundlön Material

● Å-pris Övriga landet
● Å-pris Stockholm

916-38225 Handbredsp bef tapet

105M	Uppskrapning	0,78		3,74	4,06
151M	Avslipning	0,57		2,74	2,96
125M	Utspackl skarv	1,49	4,70	11,85	12,45
122M	Grundning	2,94	11,60	25,71	26,89
131M	Bredspackling	10,68	13,40	64,66	68,94
152M	Avslipning	1,47		7,06	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	13,00	13,80
206V	Uppsättn väv G-100	11,35	10,40	64,88	69,42
302MV	Strykning väv	3,30	14,20	30,04	31,36
303MV	Styrkning väv	4,38	15,40	36,42	38,18
	Summa:	38,94	73,20	240,63	260,10
				256,24	275,70

916-38325 Handbredsp bef tapet

105M	Uppskrapning	0,78		3,74	4,06
151M	Avslipning	0,57		2,74	2,96
125M	Utspackl skarv	1,49	4,70	11,85	12,45
122M	Grundning	2,94	11,60	25,71	26,89
131M	Bredspackling	10,68	13,40	64,66	68,94
131M	Bredspackling	10,68	13,40	64,66	68,94
152M	Avslipning	1,47		7,06	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	13,00	13,80
206V	Uppsättn väv G-100	11,35	10,40	64,88	69,42
302MV	Strykning väv	3,30	14,20	30,04	31,36
303MV	Styrkning väv	4,38	15,40	36,42	38,18
	Summa:	49,62	86,60	299,95	324,76
				319,84	344,64

966-15125 Bredspr bef målning

001M	Bortagn färg+tap	15,40	5,20	79,12	85,28
151M	Avslipning	0,57		2,74	2,96
105M	Uppskrapning	0,78		3,74	4,06
122M	Grundning	2,94	11,60	25,71	26,89
123M	Ispackling	1,46	3,20	10,21	10,79
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	40,89	43,61
152M	Avslipning	1,47		7,06	7,64
116MV	Limning väv	1,98	4,60	14,10	14,90
206V	Uppsättn väv G-100	11,35	10,40	64,88	69,42
302MV	Strykning väv	3,30	14,20	30,04	31,36
303MV	Styrkning väv	4,38	15,40	36,42	38,18
	Summa:	50,44	72,80	289,68	314,91
				309,89	335,09

Övriga landet
Nybyggnad Ombyggnad

Stockholm
Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön: **330 %** **380 %** **370 %** **420 %**

Väv

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet
● Å-pris Stockholm

Grundlön Material

966-15125 Handbredsp bef målning

001M	Bortagn färg+tap	15,40	5,20	79,12	85,28
151M	Avslipning	0,57		2,74	2,96
105M	Uppskrapning	0,78		3,74	4,06
122M	Grundning	2,94	11,60	25,71	26,89
123M	Ispackling	1,46	3,20	10,21	10,79
131M	Bredspackling	10,68	13,40	64,66	68,94
152M	Avslipning	1,47		7,06	7,64
116MV	Limning väv	1,98	4,60	14,10	14,90
206V	Uppsättn väv G-100	11,35	10,40	64,88	69,42
302MV	Strykning väv	3,30	14,20	30,04	31,36
303MV	Styrkning väv	4,38	15,40	36,42	38,18
	Summa:	54,31	78,00	311,52	338,68
				333,28	360,42

966-15127 Handbredsp målning våtrum

001M	Bortagn färg+tap	15,40	5,20	79,12	85,28
151M	Avslipning	0,57		2,74	2,96
105M	Uppskrapning	0,78		3,74	4,06
122M*	Grundning våtrum	2,94	13,40	27,51	28,69
123M*	I- el påspackl våtr	1,43	3,50	10,36	10,94
131M*	Bredspackling våtrum	10,68	14,00	65,26	69,54
152M	Avslipning	1,47		7,06	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	13,00	13,80
206V*	Uppsätt G-100 våtr	11,35	11,60	66,08	70,62
122M*	Grundning våtrum	2,94	13,40	27,51	28,69
302MV*	Strykning väv våtrum	3,30	16,30	32,14	33,46
303MV*	Färdigstr väv våtrum	4,38	15,30	36,32	38,08
523	ACK 30%	17,17	0,00	82,42	89,28
	Summa:	74,39	96,20	416,06	453,26
				445,86	483,04

966-15225 Bedspr bef målning

001M	Bortagn färg+tap	15,40	5,20	79,12	85,28
151M	Avslipning	0,57		2,74	2,96
105M	Uppskrapning	0,78		3,74	4,06
122M	Grundning	2,94	11,60	25,71	26,89
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	40,89	43,61
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	40,89	43,61
152M	Avslipning	1,47		7,06	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	13,00	13,80
206V	Uppsättn väv G-100	11,35	10,40	64,88	69,42
302MV	Strykning väv	3,30	14,20	30,04	31,36
303MV	Styrkning väv	4,38	15,40	36,42	38,18
	Summa:	55,79	76,70	316,58	344,49
				338,94	366,81

Övriga landet
Nybyggnad Ombyggnad

Stockholm
Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön: **330 %** **380 %** **370 %** **420 %**

Väv

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet
● Å-pris Stockholm

Grundlön Material

966-15225 Handbredsp bef målning

001M	Bortagn färg+tap	15,40	5,20	79,12	85,28
151M	Avslipning	0,57		2,74	2,96
105M	Uppskrapning	0,78		3,74	4,06
122M	Grundning	2,94	11,60	25,71	26,89
131M	Bredspackling	10,68	13,40	64,66	68,94
131M	Bredspackling	10,68	13,40	64,66	68,94
152M	Avslipning	1,47		7,06	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	13,00	13,80
206V	Uppsättn väv G-100	11,35	10,40	64,88	69,42
302MV	Strykning väv	3,30	14,20	30,04	31,36
303MV	Styrkning väv	4,38	15,40	36,42	38,18
	Summa:	63,53	87,10	360,26	392,03
				385,72	417,47

966-15225 Handbredsp bef målning Tak

001MT	Borttagn färg tak	25,80	6,30	130,14	140,46
151M	Avslipning	0,57		2,74	2,96
105M	Uppskrapning	0,78		3,74	4,06
122M	Grundning	2,94	11,60	25,71	26,89
131M	Bredspackling	10,68	13,40	64,66	68,94
131M	Bredspackling	10,68	13,40	64,66	68,94
152M	Avslipning	1,47		7,06	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	13,00	13,80
206V	Uppsättn väv G-100	11,35	10,40	64,88	69,42
213	Tap under 1,5 tilläg	4,47		21,46	23,24
302MV	Strykning väv	3,30	14,20	30,04	31,36
303MV	Styrkning väv	4,38	15,40	36,42	38,18
	Summa:	78,40	88,20	425,30	464,51
				456,71	495,89

966-15227 Handbredsp bef våtrum

001M	Bortagn färg+tap	15,40	5,20	79,12	85,28
151M	Avslipning	0,57		2,74	2,96
105M	Uppskrapning	0,78		3,74	4,06
122M*	Grundning våtrum	2,94	13,40	27,51	28,69
131M*	Bredspackling våtrum	10,68	14,00	65,26	69,54
131M*	Bredspackling våtrum	10,68	14,00	65,26	69,54
152M	Avslipning	1,47		7,06	7,64
116MV	Limning väv	1,98	4,60	14,10	14,90
206V*	Uppsätt G-100 våtr	11,35	11,60	66,08	70,62
122MV*	Grundning väv våtrum	2,94	17,10	31,21	32,39
302MV*	Strykning väv våtrum	3,30	16,30	32,14	33,46
303MV*	Färdigstr väv våtrum	4,38	15,30	36,32	38,08
523	ACK 30%	19,94	0,00	95,71	103,69
	Summa:	86,41	111,50	483,04	526,25
				517,66	560,85

Övriga landet
Nybyggnad Ombyggnad

Stockholm
Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön: 330 % 380 % 370 % 420 %

Väv

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet
● Å-pris Stockholm

Grundlön Material

966-15227 Handbredsp bef målning Tak våtrum

001MT	Borttagn färg tak	25,80	6,30	130,14	140,46
151M	Avslipning	0,57		2,74	2,96
105M	Uppskrapning	0,78		3,74	4,06
122M*	Grundning våtrum	2,94	13,40	27,51	28,69
131M*	Bredspackling våtrum	10,68	14,00	65,26	69,54
131M*	Bredspackling våtrum	10,68	14,00	65,26	69,54
152M	Avslipning	1,47		7,06	7,64
116MV	Limning väv	1,98	4,60	14,10	14,90
206V*	Uppsätt G-100 våtr	11,35	11,60	66,08	70,62
213	Tap under 1,5 tilläg	4,47		21,46	23,24
122MV*	Grundning väv våtrum	2,94	17,10	31,21	32,39
302MV*	Strykning väv våtrum	3,30	16,30	32,14	33,46
303MV*	Färdigstr väv våtrum	4,38	15,30	36,32	38,08
523	ACK 30%	24,40		117,12	126,88
	Summa:	105,74	112,60	567,26	620,14
				609,61	662,46

966-20523B Väv bef mur

112M	Tap nedskrpn 3 lager	19,94	9,20	104,91	112,89
123M	Ispackling	1,46	3,20	10,21	10,79
123M	Ispackling	1,46	3,20	10,21	10,79
151M	Avslipning	0,57		2,74	2,96
116MV	Limning väv	1,98	4,60	14,10	14,90
206V	Uppsättn väv G-100	11,35	10,40	64,88	69,42
302MV	Strykning väv	3,30	14,20	30,04	31,36
303MV	Styrkning väv	4,38	15,40	36,42	38,18
	Summa:	44,44	60,20	251,29	273,51
				269,08	291,29

966-25125 Bredspr bef målning

151M	Avslipning	0,57		2,74	2,96
002M	Reng fast u-lag	5,60	2,10	28,98	31,22
101M	Tvättn för ommålning	2,00	1,20	10,80	11,60
105M	Uppskrapning	0,78		3,74	4,06
122M	Grundning	2,94	11,60	25,71	26,89
123M	Ispackling	1,46	3,20	10,21	10,79
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	40,89	43,61
152M	Avslipning	1,47		7,06	7,64
116MV	Limning väv	1,98	4,60	14,10	14,90
206V	Uppsättn väv G-100	11,35	10,40	64,88	69,42
302MV	Strykning väv	3,30	14,20	30,04	31,36
303MV	Styrkning väv	4,38	15,40	36,42	38,18
	Summa:	42,64	70,90	254,24	275,57
				271,33	292,63

Övriga landet
Nybyggnad Ombyggnad

Stockholm
Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön: 330 % 380 % 370 % 420 %

Väv

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet
● Å-pris Stockholm

Grundlön Material

966-25125 Handbredsp bef målning

151M	Avslipning	0,57		2,74	2,96
002M	Reng fast u-lag	5,60	2,10	28,98	31,22
101M	Tvättn för ommålning	2,00	1,20	10,80	11,60
105M	Uppskrapning	0,78		3,74	4,06
122M	Grundning	2,94	11,60	25,71	26,89
123M	Ispackling	1,46	3,20	10,21	10,79
131M	Bredspackling	10,68	13,40	64,66	68,94
152M	Avslipning	1,47		7,06	7,64
116MV	Limning väv	1,98	4,60	14,10	14,90
206V	Uppsättn väv G-100	11,35	10,40	64,88	69,42
302MV	Strykning väv	3,30	14,20	30,04	31,36
303MV	Styrkning väv	4,38	15,40	36,42	38,18
	Summa:	46,51	76,10	276,08	299,34
				294,72	317,96

966-25127 Handbredsp bef målning våtrum

151M	Avslipning	0,57		2,74	2,96
002M	Reng fast u-lag	5,60	2,10	28,98	31,22
101M	Tvättn för ommålning	2,00	1,20	10,80	11,60
105M	Uppskrapning	0,78		3,74	4,06
122M*	Grundning våtrum	2,94	13,40	27,51	28,69
123M*	I- el påspackl våtr	1,43	3,50	10,36	10,94
131M*	Bredspackling våtrum	10,68	14,00	65,26	69,54
152M	Avslipning	1,47		7,06	7,64
116MV	Limning väv	1,98	4,60	14,10	14,90
206V	Uppsättn väv G-100	11,35	10,40	64,88	69,42
122MV*	Grundning väv våtrum	2,94	17,10	31,21	32,39
302MV*	Strykning väv våtrum	3,30	16,30	32,14	33,46
303MV*	Färdigstr väv våtrum	4,38	15,30	36,32	38,08
523	ACK 30%	14,83		71,18	77,12
	Summa:	64,25	97,90	374,16	406,28
				399,90	432,02

966-25227 Bef målning våtrum

151M	Avslipning	0,57		2,74	2,96
002M	Reng fast u-lag	5,60	2,10	28,98	31,22
101M	Tvättn för ommålning	2,00	1,20	10,80	11,60
105M	Uppskrapning	0,78		3,74	4,06
122M*	Grundning våtrum	2,94	13,40	27,51	28,69
131M*	Bredspackling våtrum	10,68	14,00	65,26	69,54
131M*	Bredspackling våtrum	10,68	14,00	65,26	69,54
152M	Avslipning	1,47		7,06	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	13,00	13,80
206V	Uppsättn väv G-100	11,35	10,40	64,88	69,42
122MV*	Grundning väv våtrum	2,94	17,10	31,21	32,39
302MV*	Strykning väv våtrum	3,30	16,30	32,14	33,46
303MV*	Färdigstr väv våtrum	4,38	15,30	36,32	38,08
523	ACK 30%	17,60		84,48	91,52
	Summa:	76,27	107,30	435,24	473,38
				465,80	503,92

	Övriga landet		Stockholm	
	Nybyggnad	Ombyggnad	Nybyggnad	Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:	330 %	380 %	370 %	420 %
----------------------------	-------	-------	-------	-------

Väv

Obs! Rullmaterial tillkommer

Grundlön Material

● Å-pris Övriga landet
● Å-pris Stockholm

	Övriga landet	Stockholm	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön: **330 %** **380 %** **370 %** **420 %**

Väv

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
966-30419	Bef målning mur						
101M	Tvätttn för ommålning	2,00	1,20	10,80		11,60	
105M	Uppskrapning	0,78		3,74		4,06	
123M	Ispackling	1,46	3,20	10,21		10,79	
151M	Avslipning	0,57		2,74		2,96	
206V	Uppsättn väv G-100	11,35	10,40	64,88		69,42	
302MV	Strykning väv	3,30	14,20	30,04		31,36	
303MV	Styrkning väv	4,38	15,40	36,42		38,18	
	Summa:	23,84	44,40	146,91	158,83	156,46	168,37

966-30425	Bef målning mur						
101M	Tvätttn för ommålning	2,00	1,20	10,80		11,60	
105M	Uppskrapning	0,78		3,74		4,06	
123M	Ispackling	1,46	3,20	10,21		10,79	
151M	Avslipning	0,57		2,74		2,96	
116MV	Limning väv	1,98	4,60	14,10		14,90	
206V	Uppsättn väv G-100	11,35	10,40	64,88		69,42	
302MV	Strykning väv	3,30	14,20	30,04		31,36	
303MV	Styrkning väv	4,38	15,40	36,42		38,18	
	Summa:	25,82	49,00	160,02	172,93	170,37	183,27

966-30519	Bef målning mur						
101M	Tvätttn för ommålning	2,00	1,20	10,80		11,60	
105M	Uppskrapning	0,78		3,74		4,06	
123M	Ispackling	1,46	3,20	10,21		10,79	
123M	Ispackling	1,46	3,20	10,21		10,79	
151M	Avslipning	0,57		2,74		2,96	
206V	Uppsättn väv G-100	11,35	10,40	64,88		69,42	
302MV	Strykning väv	3,30	14,20	30,04		31,36	
303MV	Styrkning väv	4,38	15,40	36,42		38,18	
	Summa:	25,30	47,60	156,39	169,04	166,52	179,16

966-30525	Bef målning mur						
101M	Tvätttn för ommålning	2,00	1,20	10,80		11,60	
105M	Uppskrapning	0,78		3,74		4,06	
123M	Ispackling	1,46	3,20	10,21		10,79	
123M	Ispackling	1,46	3,20	10,21		10,79	
151M	Avslipning	0,57		2,74		2,96	
116MV	Limning väv	1,98	4,60	14,10		14,90	
206V	Uppsättn väv G-100	11,35	10,40	64,88		69,42	
302MV	Strykning väv	3,30	14,20	30,04		31,36	
303MV	Styrkning väv	4,38	15,40	36,42		38,18	
	Summa:	27,28	52,20	169,50	183,14	180,43	194,06

	Övriga landet	Stockholm	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön: **330 %** **380 %** **370 %** **420 %**

Väv

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
966-30527	Bef målning våtrum						
101M	Tvätttn för ommålning	2,00	1,20	10,80		11,60	
105M	Uppskrapning	0,78		3,74		4,06	
123M*	I- el påspackl våtr	1,43	3,50	10,36		10,94	
123M*	I- el påspackl våtr	1,43	3,50	10,36		10,94	
151M	Avslipning	0,57		2,74		2,96	
116MV	Limning väv	1,98	4,60	14,10		14,90	
206V*	Uppsätt G-100 våtr	11,35	11,60	66,08		70,62	
122MV*	Grundning väv våtrum	2,94	17,10	31,21		32,39	
302MV*	Strykning väv våtrum	3,30	16,30	32,14		33,46	
303MV*	Färdigstr väv våtrum	4,38	15,30	36,32		38,08	
523	ACK 30%	9,05		43,44		47,06	
	Summa:	39,21	73,10	241,70	261,29	257,41	277,01

966-31025	Bredspr bef målning						
151M	Avslipning	0,57		2,74		2,96	
101M	Tvätttn för ommålning	2,00	1,20	10,80		11,60	
105M	Uppskrapning	0,78		3,74		4,06	
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	40,89		43,61	
152M	Avslipning	1,47		7,06		7,64	
116M	Limning	1,98	3,50	13,00		13,80	
206V	Uppsättn väv G-100	11,35	10,40	64,88		69,42	
302MV	Strykning väv	3,30	14,20	30,04		31,36	
303MV	Styrkning väv	4,38	15,40	36,42		38,18	
	Summa:	32,64	52,90	193,24	209,57	206,33	222,63

966-31025	Handpredsp bef målning						
151M	Avslipning	0,57		2,74		2,96	
101M	Tvätttn för ommålning	2,00	1,20	10,80		11,60	
105M	Uppskrapning	0,78		3,74		4,06	
131M	Bredspackling	10,68	13,40	64,66		68,94	
152M	Avslipning	1,47		7,06		7,64	
116M	Limning	1,98	3,50	13,00		13,80	
206V	Uppsättn väv G-100	11,35	10,40	64,88		69,42	
302MV	Strykning väv	3,30	14,20	30,04		31,36	
303MV	Styrkning väv	4,38	15,40	36,42		38,18	
	Summa:	36,51	58,10	215,08	233,34	229,72	247,96

	Övriga landet	Stockholm	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön: **330 % 380 % 370 % 420 %**

Väv

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet
● Å-pris Stockholm

Grundlön Material

966-31125 Bredspr bef målning

151M	Avslipning	0,57		2,74	2,96
101M	Tvätttn för ommålning	2,00	1,20	10,80	11,60
105M	Uppskrapning	0,78		3,74	4,06
123M	Ispackling	1,46	3,20	10,21	10,79
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	40,89	43,61
152M	Avslipning	1,47		7,06	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	13,00	13,80
206V	Uppsättn väv G-100	11,35	10,40	64,88	69,42
302MV	Strykning väv	3,30	14,20	30,04	31,36
303MV	Styrkning väv	4,38	15,40	36,42	38,18
	Summa:	34,10	56,10	202,72	219,78
				216,39	233,42

966-31125 Handbredsp bef målning

151M	Avslipning	0,57		2,74	2,96
101M	Tvätttn för ommålning	2,00	1,20	10,80	11,60
105M	Uppskrapning	0,78		3,74	4,06
123M	Ispackling	1,46	3,20	10,21	10,79
131M	Bredspackling	10,68	13,40	64,66	68,94
152M	Avslipning	1,47		7,06	7,64
116MV	Limning väv	1,98	4,60	14,10	14,90
206V	Uppsättn väv G-100	11,35	10,40	64,88	69,42
302MV	Strykning väv	3,30	14,20	30,04	31,36
303MV	Styrkning väv	4,38	15,40	36,42	38,18
	Summa:	37,97	62,40	225,66	244,65
				240,88	259,85

966-31127 Bef målning våtrum

151M	Avslipning	0,57		2,74	2,96
101M	Tvätttn för ommålning	2,00	1,20	10,80	11,60
123M*	I- el påspackl våtr	1,43	3,50	10,36	10,94
131M*	Bredspackling våtrum	10,68	14,00	65,26	69,54
152M	Avslipning	1,47		7,06	7,64
116MV	Limning väv	1,98	4,60	14,10	14,90
206V*	Uppsätt G-100 våtr	11,35	11,60	66,08	70,62
122MV*	Grundning väv våtrum	2,94	17,10	31,21	32,39
302MV*	Strykning väv våtrum	3,30	16,30	32,14	33,46
303MV*	Färdigstr väv våtrum	4,38	15,30	36,32	38,08
523	ACK 30%	12,03		57,74	62,56
	Summa:	52,13	83,60	307,75	333,81
				328,63	354,69

	Övriga landet	Stockholm	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön: **330 % 380 % 370 % 420 %**

Väv

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
966-31525 Bredspr bef målning							
151M	Avslipning	0,57		2,74		2,96	
101M	Tvättn för ommålning	2,00	1,20	10,80		11,60	
105M	Uppskrapning	0,78		3,74		4,06	
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	40,89		43,61	
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	40,89		43,61	
152M	Avslipning	1,47		7,06		7,64	
116M	Limning	1,98	3,50	13,00		13,80	
206V	Uppsättn väv G-100	11,35	10,40	64,88		69,42	
302MV	Strykning väv	3,30	14,20	30,04		31,36	
303MV	Styrkning väv	4,38	15,40	36,42		38,18	
	Summa:	39,45	61,10	230,72	250,46	246,54	266,24

966-31525 Handbredsp bef målning							
151M	Avslipning	0,57		2,74		2,96	
101M	Tvättn för ommålning	2,00	1,20	10,80		11,60	
105M	Uppskrapning	0,78		3,74		4,06	
131M	Bredspackling	10,68	13,40	64,66		68,94	
131M	Bredspackling	10,68	13,40	64,66		68,94	
152M	Avslipning	1,47		7,06		7,64	
116M	Limning	1,98	3,50	13,00		13,80	
206V	Uppsättn väv G-100	11,35	10,40	64,88		69,42	
302MV	Strykning väv	3,30	14,20	30,04		31,36	
303MV	Styrkning väv	4,38	15,40	36,42		38,18	
	Summa:	47,19	71,50	274,40	298,00	293,32	316,90

966-31627 Bef målning våtrum							
151M	Avslipning	0,57		2,74		2,96	
101M	Tvättn för ommålning	2,00	1,20	10,80		11,60	
105M	Uppskrapning	0,78		3,74		4,06	
123M*	I- el påspackl våtr	1,43	3,50	10,36		10,94	
131M*	Bredspackling våtrum	10,68	14,00	65,26		69,54	
131M*	Bredspackling våtrum	10,68	14,00	65,26		69,54	
152M	Avslipning	1,47		7,06		7,64	
116MV	Limning väv	1,98	4,60	14,10		14,90	
206V*	Uppsätt G-100 våtr	11,35	11,60	66,08		70,62	
122MV*	Grundning väv våtrum	2,94	17,10	31,21		32,39	
302MV*	Strykning väv våtrum	3,30	16,30	32,14		33,46	
303MV*	Färdigstr väv våtrum	4,38	15,30	36,32		38,08	
523	ACK 30%	15,47	0,00	74,26		80,44	
	Summa:	67,03	97,60	385,81	419,33	412,67	446,17

	Övriga landet	Stockholm	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön: **330 % 380 % 370 % 420 %**

Väv

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet
● Å-pris Stockholm

Grundlön Material

966-35125 Bredspr bef målning

151M	Avslipning	0,57		2,74	2,96
101M	Tvätttn för ommålning	2,00	1,20	10,80	11,60
105M	Uppskrapning	0,78		3,74	4,06
122M	Grundning	2,94	11,60	25,71	26,89
123M	Ispackling	1,46	3,20	10,21	10,79
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	40,89	43,61
152M	Avslipning	1,47		7,06	7,64
116MV	Limning väv	1,98	4,60	14,10	14,90
206V	Uppsättn väv G-100	11,35	10,40	64,88	69,42
302MV	Strykning väv	3,30	14,20	30,04	31,36
303MV	Styrkning väv	4,38	15,40	36,42	38,18
	Summa:	37,04	68,80	228,06	246,59
				242,91	261,41

966-35125 Handbredsp bef målning

151M	Avslipning	0,57		2,74	2,96
101M	Tvätttn för ommålning	2,00	1,20	10,80	11,60
105M	Uppskrapning	0,78		3,74	4,06
122M	Grundning	2,94	11,60	25,71	26,89
123M	Ispackling	1,46	3,20	10,21	10,79
131M	Bredspackling	10,68	13,40	64,66	68,94
152M	Avslipning	1,47		7,06	7,64
116MV	Limning väv	1,98	4,60	14,10	14,90
206V	Uppsättn väv G-100	11,35	10,40	64,88	69,42
302MV	Strykning väv	3,30	14,20	30,04	31,36
303MV	Styrkning väv	4,38	15,40	36,42	38,18
	Summa:	40,91	74,00	249,90	270,36
				266,30	286,74

966-35225 Bredspr bef målning

151M	Avslipning	0,57		2,74	2,96
101M	Tvätttn för ommålning	2,00	1,20	10,80	11,60
105M	Uppskrapning	0,78		3,74	4,06
122M	Grundning	2,94	11,60	25,71	26,89
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	40,89	43,61
141M	Sprutn sandspackel	6,81	8,20	40,89	43,61
152M	Avslipning	1,47		7,06	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	13,00	13,80
206V	Uppsättn väv G-100	11,35	10,40	64,88	69,42
302MV	Strykning väv	3,30	14,20	30,04	31,36
303MV	Styrkning väv	4,38	15,40	36,42	38,18
	Summa:	42,39	72,70	254,96	276,17
				271,96	293,13

	Övriga landet		Stockholm	
	Nybyggnad	Ombyggnad	Nybyggnad	Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön: **330 %** **380 %** **370 %** **420 %**

Väv

Obs! Rullmaterial tillkommer

Grundlön Material

● Å-pris Övriga landet
● Å-pris Stockholm

966-35225**Handbredsp bef målning**

151M	Avslipning	0,57		2,74	2,96
101M	Tvätttn för ommålning	2,00	1,20	10,80	11,60
105M	Uppskrapning	0,78		3,74	4,06
122M	Grundning	2,94	11,60	25,71	26,89
131M	Bredspackling	10,68	13,40	64,66	68,94
131M	Bredspackling	10,68	13,40	64,66	68,94
152M	Avslipning	1,47		7,06	7,64
116M	Limning	1,98	3,50	13,00	13,80
206V	Uppsättn väv G-100	11,35	10,40	64,88	69,42
302MV	Strykning väv	3,30	14,20	30,04	31,36
303MV	Styrkning väv	4,38	15,40	36,42	38,18
	Summa:	50,13	83,10	298,64	323,71
				318,74	343,79