

**Kolla även senaste utskick, klicka på gembilaga**
**Övriga landet**  
 Nybyggnad Ombyggnad

**Stockholm**  
 Nybyggnad Ombyggnad

 Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**
**Snickerier**

Obs! Rullmaterial tillkommer

 ● Å-pris Övriga landet  
 ● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>66-00010</b>	<b>SL Trä list 10 cm</b>						
302T	Strykning	1,76	2,28	9,85	10,73	10,55	11,43
302T	Strykning	1,76	2,28	9,85	10,73	10,55	11,43
304T	Färdigst slätas inv	2,97	2,31	15,08	16,57	16,27	17,75
	<b>Summa:</b>	<b>6,49</b>	<b>6,87</b>	<b>34,78</b>	<b>38,03</b>	<b>37,37</b>	<b>40,61</b>
<b>66-00010</b>	<b>SL Trä list 30 cm</b>						
302T	Strykning	1,76	5,02	12,59	13,47	13,29	14,17
302T	Strykning	1,76	5,02	12,59	13,47	13,29	14,17
304T	Färdigst slätas inv	2,97	5,08	17,85	19,34	19,04	20,52
	<b>Summa:</b>	<b>6,49</b>	<b>15,12</b>	<b>43,03</b>	<b>46,28</b>	<b>45,62</b>	<b>48,86</b>
<b>66-00010</b>	<b>SL Trä list 50 cm</b>						
302T	Strykning	1,76	7,60	15,17	16,05	15,87	16,75
302T	Strykning	1,76	7,60	15,17	16,05	15,87	16,75
304T	Färdigst slätas inv	2,97	7,70	20,47	21,96	21,66	23,14
	<b>Summa:</b>	<b>6,49</b>	<b>22,90</b>	<b>50,81</b>	<b>54,06</b>	<b>53,40</b>	<b>56,64</b>
<b>66-00010</b>	<b>SL Trä m2</b>						
302T	Strykning	4,41	15,20	34,16	36,37	35,93	38,13
302TK	Strykning klarl	4,41	13,40	32,36	34,57	34,13	36,33
304T	Färdigst slätas inv	7,43	15,40	47,35	51,06	50,32	54,04
	<b>Summa:</b>	<b>16,25</b>	<b>44,00</b>	<b>113,87</b>	<b>122,00</b>	<b>120,38</b>	<b>128,50</b>
<b>66-04410</b>	<b>SL Trä list 10 cm</b>						
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,32	2,43	2,67	2,62	2,87
122T	Grundning	1,76	1,62	9,19	10,07	9,89	10,77
302T	Strykning	1,76	2,28	9,85	10,73	10,55	11,43
304T	Färdigst slätas inv	2,97	2,31	15,08	16,57	16,27	17,75
	<b>Summa:</b>	<b>6,98</b>	<b>6,53</b>	<b>36,55</b>	<b>40,04</b>	<b>39,33</b>	<b>42,82</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

## Snickerier

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>66-04410</b>	<b>SL Trä list 30 cm</b>						
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,69	2,80	3,04	2,99	3,24
122T	Grundning	1,76	3,56	11,13	12,01	11,83	12,71
302T	Strykning	1,76	5,02	12,59	13,47	13,29	14,17
304T	Färdigst slätas inv	2,97	5,08	17,85	19,34	19,04	20,52
	<b>Summa:</b>	<b>6,98</b>	<b>14,35</b>	<b>44,37</b>	<b>47,86</b>	<b>47,15</b>	<b>50,64</b>
<b>66-04410</b>	<b>SL Trä list 50 cm</b>						
121T	Pågrund el schellack	0,49	1,05	3,16	3,40	3,35	3,60
122T	Grundning	1,76	5,40	12,97	13,85	13,67	14,55
302T	Strykning	1,76	7,60	15,17	16,05	15,87	16,75
304T	Färdigst slätas inv	2,97	7,70	20,47	21,96	21,66	23,14
	<b>Summa:</b>	<b>6,98</b>	<b>21,75</b>	<b>51,77</b>	<b>55,26</b>	<b>54,55</b>	<b>58,04</b>
<b>66-04410</b>	<b>SL Trä m2</b>						
121T	Pågrund el schellack	1,23	2,10	7,39	8,00	7,88	8,50
122T	Grundning	4,41	10,80	29,76	31,97	31,53	33,73
302T	Strykning	4,41	15,20	34,16	36,37	35,93	38,13
304T	Färdigst slätas inv	7,43	15,40	47,35	51,06	50,32	54,04
	<b>Summa:</b>	<b>17,48</b>	<b>43,50</b>	<b>118,66</b>	<b>127,40</b>	<b>125,66</b>	<b>134,40</b>
<b>66-04510</b>	<b>SL Trä list 10 cm</b>						
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,32	2,43	2,67	2,62	2,87
122T	Grundning	1,76	1,62	9,19	10,07	9,89	10,77
123T	Ispackling	1,54	0,53	7,15	7,92	7,77	8,54
302T	Strykning	1,76	2,28	9,85	10,73	10,55	11,43
304T	Färdigst slätas inv	2,97	2,31	15,08	16,57	16,27	17,75
	<b>Summa:</b>	<b>8,52</b>	<b>7,06</b>	<b>43,70</b>	<b>47,96</b>	<b>47,10</b>	<b>51,36</b>
<b>66-04510</b>	<b>SL Trä list 30 cm</b>						
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,69	2,80	3,04	2,99	3,24
122T	Grundning	1,76	3,56	11,13	12,01	11,83	12,71
123T	Ispackling	1,54	1,16	7,78	8,55	8,40	9,17
302T	Strykning	1,76	5,02	12,59	13,47	13,29	14,17
304T	Färdigst slätas inv	2,97	5,08	17,85	19,34	19,04	20,52
	<b>Summa:</b>	<b>8,52</b>	<b>15,51</b>	<b>52,15</b>	<b>56,41</b>	<b>55,55</b>	<b>59,81</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %    380 %    370 %    420 %**

## Snickerier

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>66-04510</b>	<b>SL Trä list 50 cm</b>						
121T	Pågrund el schellack	0,49	1,05	3,16	3,40	3,35	3,60
122T	Grundning	1,76	5,40	12,97	13,85	13,67	14,55
123T	Ispackling	1,54	1,75	8,37	9,14	8,99	9,76
302T	Strykning	1,76	7,60	15,17	16,05	15,87	16,75
304T	Färdigst slätas inv	2,97	7,70	20,47	21,96	21,66	23,14
	<b>Summa:</b>	<b>8,52</b>	<b>23,50</b>	<b>60,14</b>	<b>64,40</b>	<b>63,54</b>	<b>67,80</b>
<b>66-04510</b>	<b>SL Trä m2</b>						
121T	Pågrund el schellack	1,23	2,10	7,39	8,00	7,88	8,50
122T	Grundning	4,41	10,80	29,76	31,97	31,53	33,73
123T	Ispackling	3,86	3,50	20,10	22,03	21,64	23,57
302T	Strykning	4,41	15,20	34,16	36,37	35,93	38,13
304T	Färdigst slätas inv	7,43	15,40	47,35	51,06	50,32	54,04
	<b>Summa:</b>	<b>21,34</b>	<b>47,00</b>	<b>138,76</b>	<b>149,43</b>	<b>147,30</b>	<b>157,97</b>
<b>66-04610</b>	<b>SL Trä list 10 cm</b>						
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,32	2,43	2,67	2,62	2,87
122T	Grundning	1,76	1,62	9,19	10,07	9,89	10,77
123T	Ispackling	1,54	0,53	7,15	7,92	7,77	8,54
151T	Avslipning	0,49		2,11	2,35	2,30	2,55
302T	Strykning	1,76	2,28	9,85	10,73	10,55	11,43
304T	Färdigst slätas inv	2,97	2,31	15,08	16,57	16,27	17,75
	<b>Summa:</b>	<b>9,01</b>	<b>7,06</b>	<b>45,81</b>	<b>50,31</b>	<b>49,40</b>	<b>53,91</b>
<b>66-04610</b>	<b>SL Trä list 30 cm</b>						
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,69	2,80	3,04	2,99	3,24
122T	Grundning	1,76	3,56	11,13	12,01	11,83	12,71
123T	Ispackling	1,54	1,16	7,78	8,55	8,40	9,17
151T	Avslipning	0,49		2,11	2,35	2,30	2,55
302T	Strykning	1,76	5,02	12,59	13,47	13,29	14,17
304T	Färdigst slätas inv	2,97	5,08	17,85	19,34	19,04	20,52
	<b>Summa:</b>	<b>9,01</b>	<b>15,51</b>	<b>54,26</b>	<b>58,76</b>	<b>57,85</b>	<b>62,36</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

## Snickerier

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>66-04610</b>	<b>SL Trä list 50 cm</b>						
121T	Pågrund el schellack	0,49	1,05	3,16	3,40	3,35	3,60
122T	Grundning	1,76	5,40	12,97	13,85	13,67	14,55
123T	Ispackling	1,54	1,75	8,37	9,14	8,99	9,76
151T	Avslipning	0,49		2,11	2,35	2,30	2,55
302T	Strykning	1,76	7,60	15,17	16,05	15,87	16,75
304T	Färdigst slätas inv	2,97	7,70	20,47	21,96	21,66	23,14
	<b>Summa:</b>	<b>9,01</b>	<b>23,50</b>	<b>62,25</b>	<b>66,75</b>	<b>65,84</b>	<b>70,35</b>

<b>66-04610</b>	<b>SL Trä m2</b>						
121T	Pågrund el schellack	1,23	2,10	7,39	8,00	7,88	8,50
122T	Grundning	4,41	10,80	29,76	31,97	31,53	33,73
123T	Ispackling	3,86	3,50	20,10	22,03	21,64	23,57
151T	Avslipning	1,22		5,25	5,86	5,73	6,34
302T	Strykning	4,41	15,20	34,16	36,37	35,93	38,13
304T	Färdigst slätas inv	7,43	15,40	47,35	51,06	50,32	54,04
	<b>Summa:</b>	<b>22,56</b>	<b>47,00</b>	<b>144,01</b>	<b>155,29</b>	<b>153,03</b>	<b>164,31</b>

<b>66-04710</b>	<b>SL Trä list 10 cm</b>						
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,32	2,43	2,67	2,62	2,87
122T	Grundning	1,76	1,62	9,19	10,07	9,89	10,77
124T	I-och påspackling	1,84	0,65	8,56	9,48	9,30	10,22
151T	Avslipning	0,49		2,11	2,35	2,30	2,55
302T	Strykning	1,76	2,28	9,85	10,73	10,55	11,43
304T	Färdigst slätas inv	2,97	2,31	15,08	16,57	16,27	17,75
	<b>Summa:</b>	<b>9,31</b>	<b>7,18</b>	<b>47,22</b>	<b>51,87</b>	<b>50,93</b>	<b>55,59</b>

<b>66-04710</b>	<b>SL Trä list 30 cm</b>						
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,69	2,80	3,04	2,99	3,24
122T	Grundning	1,76	3,56	11,13	12,01	11,83	12,71
124T	I-och påspackling	1,84	1,42	9,33	10,25	10,07	10,99
151T	Avslipning	0,49		2,11	2,35	2,30	2,55
302T	Strykning	1,76	5,02	12,59	13,47	13,29	14,17
304T	Färdigst slätas inv	2,97	5,08	17,85	19,34	19,04	20,52
	<b>Summa:</b>	<b>9,31</b>	<b>15,77</b>	<b>55,81</b>	<b>60,46</b>	<b>59,52</b>	<b>64,18</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

## Snickerier

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>66-04710</b>	<b>SL Trä list 50 cm</b>						
121T	Pågrund el schellack	0,49	1,05	3,16	3,40	3,35	3,60
122T	Grundning	1,76	5,40	12,97	13,85	13,67	14,55
124M	Ispackl el påspackl	0,80	2,10	5,54	5,94	5,86	6,26
151T	Avslipning	0,49		2,11	2,35	2,30	2,55
302T	Strykning	1,76	7,60	15,17	16,05	15,87	16,75
304T	Färdigst slätas inv	2,97	7,70	20,47	21,96	21,66	23,14
	<b>Summa:</b>	<b>8,27</b>	<b>23,85</b>	<b>59,42</b>	<b>63,55</b>	<b>62,71</b>	<b>66,85</b>

<b>66-04710</b>	<b>SL Trä m2</b>						
121T	Pågrund el schellack	1,23	2,10	7,39	8,00	7,88	8,50
122T	Grundning	4,41	10,80	29,76	31,97	31,53	33,73
124T	I-och påspackling	4,60	4,30	24,08	26,38	25,92	28,22
151T	Avslipning	1,22		5,25	5,86	5,73	6,34
302T	Strykning	4,41	15,20	34,16	36,37	35,93	38,13
304T	Färdigst slätas inv	7,43	15,40	47,35	51,06	50,32	54,04
	<b>Summa:</b>	<b>23,30</b>	<b>47,80</b>	<b>147,99</b>	<b>159,64</b>	<b>157,31</b>	<b>168,96</b>

<b>66-05010</b>	<b>SL Trä list 10 cm</b>						
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,32	2,43	2,67	2,62	2,87
122T	Grundning	1,76	1,62	9,19	10,07	9,89	10,77
131T	Bredspackling	6,11	1,98	28,25	31,31	30,70	33,75
152T	Avslipning	1,36		5,85	6,53	6,39	7,07
302T	Strykning	1,76	2,28	9,85	10,73	10,55	11,43
304T	Färdigst slätas inv	2,97	2,31	15,08	16,57	16,27	17,75
	<b>Summa:</b>	<b>14,45</b>	<b>8,51</b>	<b>70,65</b>	<b>77,88</b>	<b>76,42</b>	<b>83,64</b>

<b>66-05010</b>	<b>SL Trä list 30 cm</b>						
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,69	2,80	3,04	2,99	3,24
122T	Grundning	1,76	3,56	11,13	12,01	11,83	12,71
131T	Bredspackling	6,11	4,36	30,63	33,69	33,08	36,13
152T	Avslipning	1,36		5,85	6,53	6,39	7,07
302T	Strykning	1,76	5,02	12,59	13,47	13,29	14,17
304T	Färdigst slätas inv	2,97	5,08	17,85	19,34	19,04	20,52
	<b>Summa:</b>	<b>14,45</b>	<b>18,71</b>	<b>80,85</b>	<b>88,08</b>	<b>86,62</b>	<b>93,84</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

## Snickerier

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>66-05010</b>	<b>SL Trä list 50 cm</b>						
121T	Pågrund el schellack	0,49	1,05	3,16	3,40	3,35	3,60
122T	Grundning	1,76	5,40	12,97	13,85	13,67	14,55
131T	Bredspackling	6,11	6,60	32,87	35,93	35,32	38,37
152T	Avslipning	1,36		5,85	6,53	6,39	7,07
302T	Strykning	1,76	7,60	15,17	16,05	15,87	16,75
304T	Färdigst slätas inv	2,97	7,70	20,47	21,96	21,66	23,14
	<b>Summa:</b>	<b>14,45</b>	<b>28,35</b>	<b>90,49</b>	<b>97,72</b>	<b>96,26</b>	<b>103,48</b>

<b>66-05010</b>	<b>SL Trä m2</b>						
121T	Pågrund el schellack	1,23	2,10	7,39	8,00	7,88	8,50
122T	Grundning	4,41	10,80	29,76	31,97	31,53	33,73
131T	Bredspackling	15,27	13,20	78,86	86,50	84,97	92,60
152T	Avslipning	3,40		14,62	16,32	15,98	17,68
302T	Strykning	4,41	15,20	34,16	36,37	35,93	38,13
304T	Färdigst slätas inv	7,43	15,40	47,35	51,06	50,32	54,04
	<b>Summa:</b>	<b>36,15</b>	<b>56,70</b>	<b>212,14</b>	<b>230,22</b>	<b>226,61</b>	<b>244,68</b>

<b>66-05110</b>	<b>SL Trä list 10 cm</b>						
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,32	2,43	2,67	2,62	2,87
122T	Grundning	1,76	1,62	9,19	10,07	9,89	10,77
123T	Ispackling	1,54	0,53	7,15	7,92	7,77	8,54
131T	Bredspackling	6,11	1,98	28,25	31,31	30,70	33,75
152T	Avslipning	1,36		5,85	6,53	6,39	7,07
302T	Strykning	1,76	2,28	9,85	10,73	10,55	11,43
304T	Färdigst slätas inv	2,97	2,31	15,08	16,57	16,27	17,75
	<b>Summa:</b>	<b>15,99</b>	<b>9,04</b>	<b>77,80</b>	<b>85,80</b>	<b>84,19</b>	<b>92,18</b>

<b>66-05110</b>	<b>SL Trä list 30 cm</b>						
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,69	2,80	3,04	2,99	3,24
122T	Grundning	1,76	3,56	11,13	12,01	11,83	12,71
123T	Ispackling	1,54	1,16	7,78	8,55	8,40	9,17
131T	Bredspackling	6,11	4,36	30,63	33,69	33,08	36,13
152T	Avslipning	1,36		5,85	6,53	6,39	7,07
302T	Strykning	1,76	5,02	12,59	13,47	13,29	14,17
304T	Färdigst slätas inv	2,97	5,08	17,85	19,34	19,04	20,52
	<b>Summa:</b>	<b>15,99</b>	<b>19,87</b>	<b>88,63</b>	<b>96,63</b>	<b>95,02</b>	<b>103,01</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

## Snickerier

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>66-05110</b>	<b>SL Trä list 50 cm</b>						
121T	Pågrund el schellack	0,49	1,05	3,16	3,40	3,35	3,60
122T	Grundning	1,76	5,40	12,97	13,85	13,67	14,55
123T	Ispackling	1,54	1,75	8,37	9,14	8,99	9,76
131T	Bredspackling	6,11	6,60	32,87	35,93	35,32	38,37
152T	Avslipning	1,36		5,85	6,53	6,39	7,07
302T	Strykning	1,76	7,60	15,17	16,05	15,87	16,75
304T	Färdigst slätas inv	2,97	7,70	20,47	21,96	21,66	23,14
	<b>Summa:</b>	<b>15,99</b>	<b>30,10</b>	<b>98,86</b>	<b>106,86</b>	<b>105,25</b>	<b>113,24</b>

<b>66-05110</b>	<b>SL Trä m2</b>						
121T	Pågrund el schellack	1,23	2,10	7,39	8,00	7,88	8,50
122T	Grundning	4,41	10,80	29,76	31,97	31,53	33,73
123T	Ispackling	3,86	3,50	20,10	22,03	21,64	23,57
131T	Bredspackling	15,27	13,20	78,86	86,50	84,97	92,60
152T	Avslipning	3,40		14,62	16,32	15,98	17,68
302T	Strykning	4,41	15,20	34,16	36,37	35,93	38,13
304T	Färdigst slätas inv	7,43	15,40	47,35	51,06	50,32	54,04
	<b>Summa:</b>	<b>40,01</b>	<b>60,20</b>	<b>232,24</b>	<b>252,25</b>	<b>248,25</b>	<b>268,25</b>

<b>66-05112</b>	<b>SL Trä list 10 cm</b>						
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,32	2,43	2,67	2,62	2,87
122T	Grundning	1,76	1,62	9,19	10,07	9,89	10,77
123T	Ispackling	1,54	0,53	7,15	7,92	7,77	8,54
131T	Bredspackling	6,11	1,98	28,25	31,31	30,70	33,75
152T	Avslipning	1,36		5,85	6,53	6,39	7,07
122T	Grundning	1,76	1,62	9,19	10,07	9,89	10,77
302T	Strykning	1,76	2,28	9,85	10,73	10,55	11,43
304T	Färdigst slätas inv	2,97	2,31	15,08	16,57	16,27	17,75
	<b>Summa:</b>	<b>17,75</b>	<b>10,66</b>	<b>86,99</b>	<b>95,87</b>	<b>94,08</b>	<b>102,95</b>

<b>66-05112</b>	<b>SL Trä list 30 cm</b>						
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,69	2,80	3,04	2,99	3,24
122T	Grundning	1,76	3,56	11,13	12,01	11,83	12,71
123T	Ispackling	1,54	1,16	7,78	8,55	8,40	9,17
131T	Bredspackling	6,11	4,36	30,63	33,69	33,08	36,13
152T	Avslipning	1,36		5,85	6,53	6,39	7,07
122T	Grundning	1,76	3,56	11,13	12,01	11,83	12,71
302T	Strykning	1,76	5,02	12,59	13,47	13,29	14,17
304T	Färdigst slätas inv	2,97	5,08	17,85	19,34	19,04	20,52
	<b>Summa:</b>	<b>17,75</b>	<b>23,43</b>	<b>99,76</b>	<b>108,64</b>	<b>106,85</b>	<b>115,72</b>

Övriga landet  
Nybyggnad Ombyggnad

Stockholm  
Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

## Snickerier

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>66-05112</b>	<b>SL Trä list 50 cm</b>						
121T	Pågrund el schellack	0,49	1,05	3,16	3,40	3,35	3,60
122T	Grundning	1,76	5,40	12,97	13,85	13,67	14,55
123T	Ispackling	1,54	1,75	8,37	9,14	8,99	9,76
131T	Bredspackling	6,11	6,60	32,87	35,93	35,32	38,37
152T	Avslipning	1,36		5,85	6,53	6,39	7,07
122T	Grundning	1,76	5,40	12,97	13,85	13,67	14,55
302T	Strykning	1,76	7,60	15,17	16,05	15,87	16,75
304T	Färdigst slätas inv	2,97	7,70	20,47	21,96	21,66	23,14
	<b>Summa:</b>	<b>17,75</b>	<b>35,50</b>	<b>111,83</b>	<b>120,71</b>	<b>118,92</b>	<b>127,79</b>

<b>66-05112</b>	<b>SL Trä m2</b>						
121T	Pågrund el schellack	1,23	2,10	7,39	8,00	7,88	8,50
122T	Grundning	4,41	10,80	29,76	31,97	31,53	33,73
123T	Ispackling	3,86	3,50	20,10	22,03	21,64	23,57
131T	Bredspackling	15,27	13,20	78,86	86,50	84,97	92,60
152T	Avslipning	3,40		14,62	16,32	15,98	17,68
122T	Grundning	4,41	10,80	29,76	31,97	31,53	33,73
302T	Strykning	4,41	15,20	34,16	36,37	35,93	38,13
304T	Färdigst slätas inv	7,43	15,40	47,35	51,06	50,32	54,04
	<b>Summa:</b>	<b>44,42</b>	<b>71,00</b>	<b>262,00</b>	<b>284,22</b>	<b>279,78</b>	<b>301,98</b>

<b>66-05210</b>	<b>SL Trä list 10 cm</b>						
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,27	2,38	2,62	2,57	2,82
122T	Grundning	1,76	1,40	8,97	9,85	9,67	10,55
131T	Bredspackling	6,11	1,72	27,99	31,05	30,44	33,49
131T	Bredspackling	6,11	1,72	27,99	31,05	30,44	33,49
152T	Avslipning	1,36		5,85	6,53	6,39	7,07
302T	Strykning	1,76	1,98	9,55	10,43	10,25	11,13
304T	Färdigst slätas inv	2,97	2,00	14,77	16,26	15,96	17,44
	<b>Summa:</b>	<b>20,56</b>	<b>9,09</b>	<b>97,50</b>	<b>107,79</b>	<b>105,72</b>	<b>115,99</b>

<b>66-05210</b>	<b>SL Trä list 30 cm</b>						
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,69	2,80	3,04	2,99	3,24
122T	Grundning	1,76	3,56	11,13	12,01	11,83	12,71
131T	Bredspackling	6,11	4,36	30,63	33,69	33,08	36,13
131T	Bredspackling	6,11	4,36	30,63	33,69	33,08	36,13
152T	Avslipning	1,36		5,85	6,53	6,39	7,07
302T	Strykning	1,76	5,02	12,59	13,47	13,29	14,17
304T	Färdigst slätas inv	2,97	5,08	17,85	19,34	19,04	20,52
	<b>Summa:</b>	<b>20,56</b>	<b>23,07</b>	<b>111,48</b>	<b>121,77</b>	<b>119,70</b>	<b>129,97</b>



	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %    380 %    370 %    420 %**

## Snickerier

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>66-05210</b>	<b>SL Trä list 50 cm</b>						
121T	Pågrund el schellack	0,49	1,05	3,16	3,40	3,35	3,60
122T	Grundning	1,76	5,40	12,97	13,85	13,67	14,55
131T	Bredspackling	6,11	6,60	32,87	35,93	35,32	38,37
131T	Bredspackling	6,11	6,60	32,87	35,93	35,32	38,37
152T	Avslipning	1,36		5,85	6,53	6,39	7,07
302T	Strykning	1,76	7,60	15,17	16,05	15,87	16,75
304T	Färdigst slätas inv	2,97	7,70	20,47	21,96	21,66	23,14
	<b>Summa:</b>	<b>20,56</b>	<b>34,95</b>	<b>123,36</b>	<b>133,65</b>	<b>131,58</b>	<b>141,85</b>

<b>66-05210</b>	<b>SL Trä m2</b>						
121T	Pågrund el schellack	1,23	2,10	7,39	8,00	7,88	8,50
122T	Grundning	4,41	10,80	29,76	31,97	31,53	33,73
131T	Bredspackling	15,27	13,20	78,86	86,50	84,97	92,60
131T	Bredspackling	15,27	13,20	78,86	86,50	84,97	92,60
152T	Avslipning	3,40		14,62	16,32	15,98	17,68
302T	Strykning	4,41	15,20	34,16	36,37	35,93	38,13
304T	Färdigst slätas inv	7,43	15,40	47,35	51,06	50,32	54,04
	<b>Summa:</b>	<b>51,42</b>	<b>69,90</b>	<b>291,00</b>	<b>316,72</b>	<b>311,58</b>	<b>337,28</b>

<b>66-05212</b>	<b>SL Trä list 10 cm</b>						
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,32	2,43	2,67	2,62	2,87
122T	Grundning	1,76	1,62	9,19	10,07	9,89	10,77
131T	Bredspackling	6,11	1,98	28,25	31,31	30,70	33,75
131T	Bredspackling	6,11	1,98	28,25	31,31	30,70	33,75
152T	Avslipning	1,36		5,85	6,53	6,39	7,07
122T	Grundning	1,76	1,62	9,19	10,07	9,89	10,77
302T	Strykning	1,76	2,28	9,85	10,73	10,55	11,43
304T	Färdigst slätas inv	2,97	2,31	15,08	16,57	16,27	17,75
	<b>Summa:</b>	<b>22,32</b>	<b>12,11</b>	<b>108,09</b>	<b>119,26</b>	<b>117,01</b>	<b>128,16</b>

<b>66-05212</b>	<b>SL Trä list 30 cm</b>						
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,69	2,80	3,04	2,99	3,24
122T	Grundning	1,76	3,56	11,13	12,01	11,83	12,71
131T	Bredspackling	6,11	4,36	30,63	33,69	33,08	36,13
131T	Bredspackling	6,11	4,36	30,63	33,69	33,08	36,13
152T	Avslipning	1,36		5,85	6,53	6,39	7,07
122T	Grundning	1,76	3,56	11,13	12,01	11,83	12,71
302T	Strykning	1,76	5,02	12,59	13,47	13,29	14,17
304T	Färdigst slätas inv	2,97	5,08	17,85	19,34	19,04	20,52
	<b>Summa:</b>	<b>22,32</b>	<b>26,63</b>	<b>122,61</b>	<b>133,78</b>	<b>131,53</b>	<b>142,68</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

## Snickerier

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>66-05212</b>	<b>SL Trä list 50 cm</b>						
121T	Pågrund el schellack	0,49	1,05	3,16	3,40	3,35	3,60
122T	Grundning	1,76	5,40	12,97	13,85	13,67	14,55
131T	Bredspackling	6,11	6,60	32,87	35,93	35,32	38,37
131T	Bredspackling	6,11	6,60	32,87	35,93	35,32	38,37
152T	Avslipning	1,36		5,85	6,53	6,39	7,07
122T	Grundning	1,76	5,40	12,97	13,85	13,67	14,55
302T	Strykning	1,76	7,60	15,17	16,05	15,87	16,75
304T	Färdigst slätas inv	2,97	7,70	20,47	21,96	21,66	23,14
	<b>Summa:</b>	<b>22,32</b>	<b>40,35</b>	<b>136,33</b>	<b>147,50</b>	<b>145,25</b>	<b>156,40</b>

<b>66-05212</b>	<b>SL Trä m2</b>						
121T	Pågrund el schellack	1,23	2,10	7,39	8,00	7,88	8,50
122T	Grundning	4,41	10,80	29,76	31,97	31,53	33,73
131T	Bredspackling	15,27	13,20	78,86	86,50	84,97	92,60
131T	Bredspackling	15,27	13,20	78,86	86,50	84,97	92,60
152T	Avslipning	3,40		14,62	16,32	15,98	17,68
122T	Grundning	4,41	10,80	29,76	31,97	31,53	33,73
302T	Strykning	4,41	15,20	34,16	36,37	35,93	38,13
304T	Färdigst slätas inv	7,43	15,40	47,35	51,06	50,32	54,04
	<b>Summa:</b>	<b>55,83</b>	<b>80,70</b>	<b>320,76</b>	<b>348,69</b>	<b>343,11</b>	<b>371,01</b>

<b>67-00008</b>	<b>SL Trä list 10 cm</b>						
151T	Avslipning	0,49		2,11	2,35	2,30	2,55
304TK	Färdigstr slät klarl	2,97	2,22	14,99	16,48	16,18	17,66
	<b>Summa:</b>	<b>3,46</b>	<b>2,22</b>	<b>17,10</b>	<b>18,83</b>	<b>18,48</b>	<b>20,21</b>

<b>67-00008</b>	<b>SL Trä list 30 cm</b>						
151T	Avslipning	0,49		2,11	2,35	2,30	2,55
304TK	Färdigstr slät klarl	2,97	4,88	17,65	19,14	18,84	20,32
	<b>Summa:</b>	<b>3,46</b>	<b>4,88</b>	<b>19,76</b>	<b>21,49</b>	<b>21,14</b>	<b>22,87</b>

<b>67-00008</b>	<b>SL Trä list 50 cm</b>						
151T	Avslipning	0,49		2,11	2,35	2,30	2,55
304T	Färdigst slätas inv	2,97	7,70	20,47	21,96	21,66	23,14
	<b>Summa:</b>	<b>3,46</b>	<b>7,70</b>	<b>22,58</b>	<b>24,31</b>	<b>23,96</b>	<b>25,69</b>

<b>67-00008</b>	<b>SL Trä snickeri m2</b>						
151T	Avslipning	1,22		5,25	5,86	5,73	6,34
304TK	Färdigstr slät klarl	7,43	14,80	46,75	50,46	49,72	53,44
	<b>Summa:</b>	<b>8,65</b>	<b>14,80</b>	<b>52,00</b>	<b>56,32</b>	<b>55,45</b>	<b>59,78</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

## Snickerier

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>67-00010</b>	<b>SL Trä list 10 cm</b>						
151T	Avslipning	0,49		2,11	2,35	2,30	2,55
302TK	Strykning klarl	1,76	2,01	9,58	10,46	10,28	11,16
304TK	Färdigstr slät klarl	2,97	2,22	14,99	16,48	16,18	17,66
	<b>Summa:</b>	<b>5,22</b>	<b>4,23</b>	<b>26,68</b>	<b>29,29</b>	<b>28,76</b>	<b>31,37</b>
<b>67-00010</b>	<b>SL Trä list 30 cm</b>						
151T	Avslipning	0,49		2,11	2,35	2,30	2,55
302TK	Strykning klarl	1,76	4,42	11,99	12,87	12,69	13,57
304TK	Färdigstr slät klarl	2,97	4,88	17,65	19,14	18,84	20,32
	<b>Summa:</b>	<b>5,22</b>	<b>9,30</b>	<b>31,75</b>	<b>34,36</b>	<b>33,83</b>	<b>36,44</b>
<b>67-00010</b>	<b>SL Trä list 50 cm</b>						
151T	Avslipning	0,49		2,11	2,35	2,30	2,55
302TK	Strykning klarl	1,76	6,70	14,27	15,15	14,97	15,85
304TK	Färdigstr slät klarl	2,97	7,40	20,17	21,66	21,36	22,84
	<b>Summa:</b>	<b>5,22</b>	<b>14,10</b>	<b>36,55</b>	<b>39,16</b>	<b>38,63</b>	<b>41,24</b>
<b>67-00010</b>	<b>SL Trä snickeri m2</b>						
151T	Avslipning	1,22		5,25	5,86	5,73	6,34
302TK	Strykning klarl	4,41	13,40	32,36	34,57	34,13	36,33
304TK	Färdigstr slät klarl	7,43	14,80	46,75	50,46	49,72	53,44
	<b>Summa:</b>	<b>13,06</b>	<b>28,20</b>	<b>84,36</b>	<b>90,89</b>	<b>89,58</b>	<b>96,11</b>
<b>67-00013</b>	<b>SL Trä list 10 cm</b>						
151T	Avslipning	0,49		2,11	2,35	2,30	2,55
302TK	Strykning klarl	1,76	2,01	9,58	10,46	10,28	11,16
302TK	Strykning klarl	1,76	2,01	9,58	10,46	10,28	11,16
304TK	Färdigstr slät klarl	2,97	2,22	14,99	16,48	16,18	17,66
	<b>Summa:</b>	<b>6,98</b>	<b>6,24</b>	<b>36,26</b>	<b>39,75</b>	<b>39,04</b>	<b>42,53</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

## Snickerier

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>67-00013</b>	<b>SL Trä list 30 cm</b>						
151T	Avslipning	0,49		2,11	2,35	2,30	2,55
302TK	Strykning klarl	1,76	4,42	11,99	12,87	12,69	13,57
302TK	Strykning klarl	1,76	4,42	11,99	12,87	12,69	13,57
304TK	Färdigstr slät klarl	2,97	4,88	17,65	19,14	18,84	20,32
	<b>Summa:</b>	<b>6,98</b>	<b>13,72</b>	<b>43,74</b>	<b>47,23</b>	<b>46,52</b>	<b>50,01</b>

<b>67-00013</b>	<b>SL Trä list 50 cm</b>						
151T	Avslipning	0,49		2,11	2,35	2,30	2,55
302TK	Strykning klarl	1,76	6,70	14,27	15,15	14,97	15,85
302TK	Strykning klarl	1,76	6,70	14,27	15,15	14,97	15,85
304TK	Färdigstr slät klarl	2,97	7,40	20,17	21,66	21,36	22,84
	<b>Summa:</b>	<b>6,98</b>	<b>20,80</b>	<b>50,82</b>	<b>54,31</b>	<b>53,60</b>	<b>57,09</b>

<b>67-00013</b>	<b>SL Trä snickeri m2</b>						
151T	Avslipning	1,22		5,25	5,86	5,73	6,34
302TK	Strykning klarl	4,41	13,40	32,36	34,57	34,13	36,33
302TK	Strykning klarl	4,41	13,40	32,36	34,57	34,13	36,33
304TK	Färdigstr slät klarl	7,43	14,80	46,75	50,46	49,72	53,44
	<b>Summa:</b>	<b>17,47</b>	<b>41,60</b>	<b>116,72</b>	<b>125,46</b>	<b>123,71</b>	<b>132,44</b>

<b>67-00042</b>	<b>SL Trä list 10 cm</b>						
151T	Avslipning	0,49		2,11	2,35	2,30	2,55
304TL	Lasering slätas inv	2,97	2,24	15,01	16,50	16,20	17,68
	<b>Summa:</b>	<b>3,46</b>	<b>2,24</b>	<b>17,12</b>	<b>18,85</b>	<b>18,50</b>	<b>20,23</b>

<b>67-00042</b>	<b>SL Trä list 30 cm</b>						
151T	Avslipning	0,49		2,11	2,35	2,30	2,55
304TL	Lasering slätas inv	2,97	4,92	17,69	19,18	18,88	20,36
	<b>Summa:</b>	<b>3,46</b>	<b>4,92</b>	<b>19,80</b>	<b>21,53</b>	<b>21,18</b>	<b>22,91</b>

<b>67-00042</b>	<b>SL Trä list 50 cm</b>						
151T	Avslipning	0,49		2,11	2,35	2,30	2,55
304TL	Lasering slätas inv	2,97	7,45	20,22	21,71	21,41	22,89
	<b>Summa:</b>	<b>3,46</b>	<b>7,45</b>	<b>22,33</b>	<b>24,06</b>	<b>23,71</b>	<b>25,44</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %    380 %    370 %    420 %**

## Snickerier

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>67-00042</b>	<b>SL Trä snickeri m2</b>						
151T	Avslipning	1,22		5,25	5,86	5,73	6,34
304TL	Lasering slätas inv	7,43	14,90	46,85	50,56	49,82	53,54
	<b>Summa:</b>	<b>8,65</b>	<b>14,90</b>	<b>52,10</b>	<b>56,42</b>	<b>55,55</b>	<b>59,88</b>
<b>67-00043</b>	<b>SL Trä list 10 cm</b>						
151T	Avslipning	0,49		2,11	2,35	2,30	2,55
302TL	Lasering	1,76	2,64	10,21	11,09	10,91	11,79
304TL	Lasering slätas inv	2,97	2,24	15,01	16,50	16,20	17,68
	<b>Summa:</b>	<b>5,22</b>	<b>4,88</b>	<b>27,33</b>	<b>29,94</b>	<b>29,41</b>	<b>32,02</b>
<b>67-00043</b>	<b>SL Trä list 30 cm</b>						
151T	Avslipning	0,49		2,11	2,35	2,30	2,55
302TL	Lasering	1,76	5,81	13,38	14,26	14,08	14,96
304TL	Lasering slätas inv	2,97	4,92	17,69	19,18	18,88	20,36
	<b>Summa:</b>	<b>5,22</b>	<b>10,73</b>	<b>33,18</b>	<b>35,79</b>	<b>35,26</b>	<b>37,87</b>
<b>67-00043</b>	<b>SL Trä list 50 cm</b>						
151T	Avslipning	0,49		2,11	2,35	2,30	2,55
302TL	Lasering	1,76	8,80	16,37	17,25	17,07	17,95
304TL	Lasering slätas inv	2,97	7,45	20,22	21,71	21,41	22,89
	<b>Summa:</b>	<b>5,22</b>	<b>16,25</b>	<b>38,70</b>	<b>41,31</b>	<b>40,78</b>	<b>43,39</b>
<b>67-00043</b>	<b>SL Trä snickeri m2</b>						
151T	Avslipning	1,22		5,25	5,86	5,73	6,34
302TL	Lasering	4,41	17,60	36,56	38,77	38,33	40,53
304TL	Lasering slätas inv	7,43	14,90	46,85	50,56	49,82	53,54
	<b>Summa:</b>	<b>13,06</b>	<b>32,50</b>	<b>88,66</b>	<b>95,19</b>	<b>93,88</b>	<b>100,41</b>
<b>67-06508</b>	<b>SL Trä list 10 cm</b>						
151T	Avslipning	0,49		2,11	2,35	2,30	2,55
302TL	Lasering	1,76	2,64	10,21	11,09	10,91	11,79
304TL	Lasering slätas inv	2,97	2,24	15,01	16,50	16,20	17,68
	<b>Summa:</b>	<b>5,22</b>	<b>4,88</b>	<b>27,33</b>	<b>29,94</b>	<b>29,41</b>	<b>32,02</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

## Snickerier

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>67-06508</b>	<b>SL Trä list 30 cm</b>						
151T	Avslipning	0,49		2,11	2,35	2,30	2,55
302TL	Lasering	1,76	5,81	13,38	14,26	14,08	14,96
304TL	Lasering slätas inv	2,97	4,92	17,69	19,18	18,88	20,36
	<b>Summa:</b>	<b>5,22</b>	<b>10,73</b>	<b>33,18</b>	<b>35,79</b>	<b>35,26</b>	<b>37,87</b>
<b>67-06508</b>	<b>SL Trä list 50 cm</b>						
151T	Avslipning	0,49		2,11	2,35	2,30	2,55
302TL	Lasering	1,76	8,80	16,37	17,25	17,07	17,95
304TL	Lasering slätas inv	2,97	7,45	20,22	21,71	21,41	22,89
	<b>Summa:</b>	<b>5,22</b>	<b>16,25</b>	<b>38,70</b>	<b>41,31</b>	<b>40,78</b>	<b>43,39</b>
<b>67-06508</b>	<b>SL Trä snickeri m2</b>						
151T	Avslipning	1,22		5,25	5,86	5,73	6,34
302TL	Lasering	4,41	17,60	36,56	38,77	38,33	40,53
304TL	Lasering slätas inv	7,43	14,90	46,85	50,56	49,82	53,54
	<b>Summa:</b>	<b>13,06</b>	<b>32,50</b>	<b>88,66</b>	<b>95,19</b>	<b>93,88</b>	<b>100,41</b>
<b>67-06510</b>	<b>SL Trä list 10 cm</b>						
151T	Avslipning	0,49		2,11	2,35	2,30	2,55
302TL	Lasering	1,76	2,64	10,21	11,09	10,91	11,79
302TL	Lasering	1,76	2,64	10,21	11,09	10,91	11,79
304TL	Lasering slätas inv	2,97	2,24	15,01	16,50	16,20	17,68
	<b>Summa:</b>	<b>6,98</b>	<b>7,52</b>	<b>37,54</b>	<b>41,03</b>	<b>40,32</b>	<b>43,81</b>
<b>67-06510</b>	<b>SL Trä list 30 cm</b>						
151T	Avslipning	0,49		2,11	2,35	2,30	2,55
302TL	Lasering	1,76	5,81	13,38	14,26	14,08	14,96
302TL	Lasering	1,76	5,81	13,38	14,26	14,08	14,96
304T	Färdigst slätas inv	2,97	5,08	17,85	19,34	19,04	20,52
	<b>Summa:</b>	<b>6,98</b>	<b>16,70</b>	<b>46,72</b>	<b>50,21</b>	<b>49,50</b>	<b>52,99</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

## Snickerier

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>67-06510</b>	<b>SL Trä list 50 cm</b>						
151T	Avslipning	0,49		2,11	2,35	2,30	2,55
302TL	Lasering	1,76	8,80	16,37	17,25	17,07	17,95
302TL	Lasering	1,76	8,80	16,37	17,25	17,07	17,95
304TL	Lasering slätas inv	2,97	7,45	20,22	21,71	21,41	22,89
	<b>Summa:</b>	<b>6,98</b>	<b>25,05</b>	<b>55,07</b>	<b>58,56</b>	<b>57,85</b>	<b>61,34</b>

<b>67-06510</b>	<b>SL Trä snickeri m2</b>						
151T	Avslipning	1,22		5,25	5,86	5,73	6,34
302TL	Lasering	4,41	17,60	36,56	38,77	38,33	40,53
302TL	Lasering	4,41	17,60	36,56	38,77	38,33	40,53
304TL	Lasering slätas inv	7,43	14,90	46,85	50,56	49,82	53,54
	<b>Summa:</b>	<b>17,47</b>	<b>50,10</b>	<b>125,22</b>	<b>133,96</b>	<b>132,21</b>	<b>140,94</b>

<b>956-14410</b>	<b>SL Bef trä list 10 cm</b>						
001T	Borttagn färg	10,28	0,93		50,27		54,39
151T	Avslipning	0,49			2,35		2,55
105T	Uppskrapning	0,49			2,35		2,55
122T	Grundning	1,76	1,62		10,07		10,77
302T	Strykning	1,76	2,28		10,73		11,43
304T	Färdigst slätas inv	2,97	2,31		16,57		17,75
	<b>Summa:</b>	<b>17,75</b>	<b>7,14</b>	<b>83,47</b>	<b>92,34</b>	<b>90,56</b>	<b>99,44</b>

<b>956-14410</b>	<b>SL Bef trä list 30 cm</b>						
001T	Borttagn färg	10,28	2,05		51,39		55,51
151T	Avslipning	0,49			2,35		2,55
122T	Grundning	1,76	3,56		12,01		12,71
151T	Avslipning	0,49			2,35		2,55
302T	Strykning	1,76	5,02		13,47		14,17
304T	Färdigst slätas inv	2,97	5,08		19,34		20,52
	<b>Summa:</b>	<b>17,75</b>	<b>15,71</b>	<b>92,04</b>	<b>100,91</b>	<b>99,13</b>	<b>108,01</b>

	Övriga landet		Stockholm	
	Nybyggnad	Ombyggnad	Nybyggnad	Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

## Snickerier

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>956-14410</b>	<b>SL Bef trä list 50 cm</b>						
001T	Borttagn färg	10,28	3,10		52,44		56,56
151T	Avslipning	0,49			2,35		2,55
105T	Uppskrapning	0,49			2,35		2,55
122T	Grundning	1,76	5,40		13,85		14,55
302T	Strykning	1,76	7,60		16,05		16,75
304T	Färdigst slätas inv	2,97	7,70		21,96		23,14
	<b>Summa:</b>	<b>17,75</b>	<b>23,80</b>		<b>100,13</b>	<b>109,00</b>	<b>107,22</b> <b>116,10</b>

<b>956-14410</b>	<b>SL Bef trä m2</b>						
001T	Borttagn färg	25,70	6,20		129,56		139,84
151T	Avslipning	1,22			5,86		6,34
105T	Uppskrapning	1,22			5,86		6,34
122T	Grundning	4,41	10,80		31,97		33,73
302T	Strykning	4,41	15,20		36,37		38,13
304T	Färdigst slätas inv	7,43	15,40		51,06		54,04
	<b>Summa:</b>	<b>44,39</b>	<b>47,60</b>		<b>238,48</b>	<b>260,68</b>	<b>256,23</b> <b>278,42</b>

<b>956-14510</b>	<b>SL Bef trä list 10 cm</b>						
001T	Borttagn färg	10,28	0,93		50,27		54,39
151T	Avslipning	0,49			2,35		2,55
105T	Uppskrapning	0,49			2,35		2,55
122T	Grundning	1,76	1,62		10,07		10,77
123T	Ispackling	1,54	0,53		7,92		8,54
302T	Strykning	1,76	2,28		10,73		11,43
304T	Färdigst slätas inv	2,97	2,31		16,57		17,75
	<b>Summa:</b>	<b>19,29</b>	<b>7,67</b>		<b>90,62</b>	<b>100,26</b>	<b>98,33</b> <b>107,98</b>

<b>956-14510</b>	<b>SL Bef trä list 30 cm</b>						
001T	Borttagn färg	10,28	2,05		51,39		55,51
151T	Avslipning	0,49			2,35		2,55
105T	Uppskrapning	0,49			2,35		2,55
122T	Grundning	1,76	3,56		12,01		12,71
123T	Ispackling	1,54	1,16		8,55		9,17
302T	Strykning	1,76	5,02		13,47		14,17
304T	Färdigst slätas inv	2,97	5,08		19,34		20,52
	<b>Summa:</b>	<b>19,29</b>	<b>16,87</b>		<b>99,82</b>	<b>109,46</b>	<b>107,53</b> <b>117,18</b>



	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

## Snickerier

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>956-14510</b>	<b>SL Bef trä list 50 cm</b>						
001T	Borttagn färg	10,28	3,10		52,44		56,56
151T	Avslipning	0,49			2,35		2,55
105T	Uppskrapning	0,49			2,35		2,55
122T	Grundning	1,76	5,40		13,85		14,55
123T	Ispackling	1,54	1,75		9,14		9,76
302T	Strykning	1,76	7,60		16,05		16,75
304T	Färdigst slätas inv	2,97	7,70		21,96		23,14
	<b>Summa:</b>	<b>19,29</b>	<b>25,55</b>		<b>108,50</b>	<b>118,14</b>	<b>116,21</b> <b>125,86</b>

<b>956-14510</b>	<b>SL Bef trä m2</b>						
001T	Borttagn färg	25,70	6,20		129,56		139,84
151T	Avslipning	1,22			5,86		6,34
105T	Uppskrapning	1,22			5,86		6,34
122T	Grundning	4,41	10,80		31,97		33,73
123T	Ispackling	3,86	3,50		22,03		23,57
302T	Strykning	4,41	15,20		36,37		38,13
304T	Färdigst slätas inv	7,43	15,40		51,06		54,04
	<b>Summa:</b>	<b>48,25</b>	<b>51,10</b>		<b>258,58</b>	<b>282,71</b>	<b>277,87</b> <b>301,99</b>

<b>956-14710</b>	<b>SL Bef trä list 10 cm</b>						
001T	Borttagn färg	10,28	0,93		50,27		54,39
151T	Avslipning	0,49			2,35		2,55
105T	Uppskrapning	0,49			2,35		2,55
122T	Grundning	1,76	1,62		10,07		10,77
124T	I-och påspackling	1,84	0,65		9,48		10,22
151T	Avslipning	0,49			2,35		2,55
302T	Strykning	1,76	2,28		10,73		11,43
304T	Färdigst slätas inv	2,97	2,31		16,57		17,75
	<b>Summa:</b>	<b>20,08</b>	<b>7,79</b>		<b>94,14</b>	<b>104,17</b>	<b>102,16</b> <b>112,21</b>

<b>956-14710</b>	<b>SL Bef trä list 30 cm</b>						
001T	Borttagn färg	10,28	2,05		51,39		55,51
151T	Avslipning	0,49			2,35		2,55
105T	Uppskrapning	0,49			2,35		2,55
122T	Grundning	1,76	3,56		12,01		12,71
124T	I-och påspackling	1,84	1,42		10,25		10,99
151T	Avslipning	0,49			2,35		2,55
302T	Strykning	1,76	5,02		13,47		14,17
304T	Färdigst slätas inv	2,97	5,08		19,34		20,52
	<b>Summa:</b>	<b>20,08</b>	<b>17,13</b>		<b>103,48</b>	<b>113,51</b>	<b>111,50</b> <b>121,55</b>

	Övriga landet		Stockholm	
	Nybyggnad	Ombyggnad	Nybyggnad	Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:      330 %      380 %      370 %      420 %

## Snickerier

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>956-14710</b>	<b>SL Bef trä list 50 cm</b>						
001T	Borttagn färg	10,28	3,10		52,44		56,56
151T	Avslipning	0,49			2,35		2,55
105T	Uppskrapning	0,49			2,35		2,55
122T	Grundning	1,76	5,40		13,85		14,55
124T	I-och påspackling	1,84	2,15		10,98		11,72
151T	Avslipning	0,49			2,35		2,55
302T	Strykning	1,76	7,60		16,05		16,75
304T	Färdigst slätas inv	2,97	7,70		21,96		23,14
	<b>Summa:</b>	<b>20,08</b>	<b>25,95</b>		<b>112,30</b>	<b>122,33</b>	<b>120,32</b> <b>130,37</b>

<b>956-14710</b>	<b>SL Bef trä m2</b>						
001T	Borttagn färg	25,70	6,20		129,56		139,84
151T	Avslipning	1,22			5,86		6,34
105T	Uppskrapning	1,22			5,86		6,34
122T	Grundning	4,41	10,80		31,97		33,73
124T	I-och påspackling	4,60	4,30		26,38		28,22
151T	Avslipning	1,22			5,86		6,34
302T	Strykning	4,41	15,20		36,37		38,13
304T	Färdigst slätas inv	7,43	15,40		51,06		54,04
	<b>Summa:</b>	<b>50,21</b>	<b>51,90</b>		<b>267,81</b>	<b>292,92</b>	<b>287,88</b> <b>312,98</b>

<b>956-15210</b>	<b>SL Bef trä list 10 cm</b>						
001T	Borttagn färg	10,28	0,93		50,27		54,39
151T	Avslipning	0,49			2,35		2,55
105T	Uppskrapning	0,49			2,35		2,55
122T	Grundning	1,76	1,62		10,07		10,77
131T	Bredspackling	6,11	1,98		31,31		33,75
131T	Bredspackling	6,11	1,98		31,31		33,75
152T	Avslipning	1,36			6,53		7,07
302T	Strykning	1,76	2,28		10,73		11,43
304T	Färdigst slätas inv	2,97	2,31		16,57		17,75
	<b>Summa:</b>	<b>31,33</b>	<b>11,10</b>		<b>145,82</b>	<b>161,49</b>	<b>158,35</b> <b>174,01</b>

<b>956-15210</b>	<b>SL Bef trä list 30 cm</b>						
001T	Borttagn färg	10,28	2,05		51,39		55,51
151T	Avslipning	0,49			2,35		2,55
105T	Uppskrapning	0,49			2,35		2,55
122T	Grundning	1,76	3,56		12,01		12,71
131T	Bredspackling	6,11	4,36		33,69		36,13
131T	Bredspackling	6,11	4,36		33,69		36,13
152T	Avslipning	1,36			6,53		7,07
302T	Strykning	1,76	5,02		13,47		14,17
304T	Färdigst slätas inv	2,97	5,08		19,34		20,52
	<b>Summa:</b>	<b>31,33</b>	<b>24,43</b>		<b>159,15</b>	<b>174,82</b>	<b>171,68</b> <b>187,34</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

## Snickerier

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>956-15210</b>	<b>SL Bef trä list 50 cm</b>						
001T	Borttagn färg	10,28	3,10		52,44		56,56
151T	Avslipning	0,49			2,35		2,55
105T	Uppskrapning	0,49			2,35		2,55
122T	Grundning	1,76	5,40		13,85		14,55
131T	Bredspackling	6,11	6,60		35,93		38,37
131T	Bredspackling	6,11	6,60		35,93		38,37
152T	Avslipning	1,36			6,53		7,07
302T	Strykning	1,76	7,60		16,05		16,75
304T	Färdigst slätas inv	2,97	7,70		21,96		23,14
	<b>Summa:</b>	<b>31,33</b>	<b>37,00</b>		<b>171,72</b>	<b>187,39</b>	<b>184,25</b> <b>199,91</b>

<b>956-15210</b>	<b>SL Bef trä m2</b>						
001T	Borttagn färg	25,70	6,20		129,56		139,84
151T	Avslipning	1,22			5,86		6,34
105T	Uppskrapning	1,22			5,86		6,34
122T	Grundning	4,41	10,80		31,97		33,73
131T	Bredspackling	15,27	13,20		86,50		92,60
131T	Bredspackling	15,27	13,20		86,50		92,60
152T	Avslipning	3,40			16,32		17,68
302T	Strykning	4,41	15,20		36,37		38,13
304T	Färdigst slätas inv	7,43	15,40		51,06		54,04
	<b>Summa:</b>	<b>78,33</b>	<b>74,00</b>		<b>410,82</b>	<b>450,00</b>	<b>442,15</b> <b>481,30</b>

<b>956-15212</b>	<b>SL Bef trä list 10 cm</b>						
001T	Borttagn färg	10,28	0,93		50,27		54,39
151T	Avslipning	0,49			2,35		2,55
105T	Uppskrapning	0,49			2,35		2,55
122T	Grundning	1,76	1,62		10,07		10,77
131T	Bredspackling	6,11	1,98		31,31		33,75
131T	Bredspackling	6,11	1,98		31,31		33,75
152T	Avslipning	1,36			6,53		7,07
122T	Grundning	1,76	1,62		10,07		10,77
302T	Strykning	1,76	2,28		10,73		11,43
304T	Färdigst slätas inv	2,97	2,31		16,57		17,75
	<b>Summa:</b>	<b>33,09</b>	<b>12,72</b>		<b>155,01</b>	<b>171,56</b>	<b>168,24</b> <b>184,78</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

## Snickerier

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>956-15212</b>		<b>SL Bef trä list 30 cm</b>					
001T	Borttagn färg	10,28	2,05	51,39		55,51	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
122T	Grundning	1,76	3,56	12,01		12,71	
131T	Bredspackling	6,11	4,36	33,69		36,13	
131T	Bredspackling	6,11	4,36	33,69		36,13	
152T	Avslipning	1,36		6,53		7,07	
122T	Grundning	1,76	3,56	12,01		12,71	
302T	Strykning	1,76	5,02	13,47		14,17	
304T	Färdigst slätas inv	2,97	5,08	19,34		20,52	
<b>Summa:</b>		<b>33,09</b>	<b>27,99</b>	<b>170,28</b>	<b>186,83</b>	<b>183,51</b>	<b>200,05</b>

<b>956-15212</b>		<b>SL Bef trä list 50 cm</b>					
001T	Borttagn färg	10,28	3,10	52,44		56,56	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
122T	Grundning	1,76	5,40	13,85		14,55	
131T	Bredspackling	6,11	6,60	35,93		38,37	
131T	Bredspackling	6,11	6,60	35,93		38,37	
152T	Avslipning	1,36		6,53		7,07	
122T	Grundning	1,76	5,40	13,85		14,55	
302T	Strykning	1,76	7,60	16,05		16,75	
304T	Färdigst slätas inv	2,97	7,70	21,96		23,14	
<b>Summa:</b>		<b>33,09</b>	<b>42,40</b>	<b>184,69</b>	<b>201,24</b>	<b>197,92</b>	<b>214,46</b>

<b>956-15212</b>		<b>SL Bef trä m2</b>					
001T	Borttagn färg	25,70	6,20	129,56		139,84	
151T	Avslipning	1,22		5,86		6,34	
105T	Uppskrapning	1,22		5,86		6,34	
122T	Grundning	4,41	10,80	31,97		33,73	
131T	Bredspackling	15,27	13,20	86,50		92,60	
131T	Bredspackling	15,27	13,20	86,50		92,60	
152T	Avslipning	3,40		16,32		17,68	
122T	Grundning	4,41	10,80	31,97		33,73	
302T	Strykning	4,41	15,20	36,37		38,13	
304T	Färdigst slätas inv	7,43	15,40	51,06		54,04	
<b>Summa:</b>		<b>82,74</b>	<b>84,80</b>	<b>440,58</b>	<b>481,97</b>	<b>473,68</b>	<b>515,03</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

## Snickerier

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>956-15610</b>	<b>SL Bef trä list 10 cm</b>						
001T	Borttagn färg	10,28	0,93	50,27		54,39	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,32	2,67		2,87	
124T	I-och påspackling	1,84	0,65	9,48		10,22	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
302T	Strykning	1,76	2,28	10,73		11,43	
304T	Färdigst slätas inv	2,97	2,31	16,57		17,75	
	<b>Summa:</b>	<b>18,81</b>	<b>6,49</b>	<b>87,38</b>	<b>96,77</b>	<b>94,89</b>	<b>104,31</b>

<b>956-15610</b>	<b>SL Bef trä list 30 cm</b>						
001T	Borttagn färg	10,28	2,05	51,39		55,51	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,69	3,04		3,24	
124T	I-och påspackling	1,84	1,42	10,25		10,99	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
302T	Strykning	1,76	5,02	13,47		14,17	
304T	Färdigst slätas inv	2,97	5,08	19,34		20,52	
	<b>Summa:</b>	<b>18,81</b>	<b>14,26</b>	<b>95,15</b>	<b>104,54</b>	<b>102,66</b>	<b>112,08</b>

<b>956-15610</b>	<b>SL Bef trä list 50 cm</b>						
001T	Borttagn färg	10,28	3,10	52,44		56,56	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
121T	Pågrund el schellack	0,49	1,05	3,40		3,60	
124T	I-och påspackling	1,84	2,15	10,98		11,72	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
302T	Strykning	1,76	7,60	16,05		16,75	
304T	Färdigst slätas inv	2,97	7,70	21,96		23,14	
	<b>Summa:</b>	<b>18,81</b>	<b>21,60</b>	<b>102,49</b>	<b>111,88</b>	<b>110,00</b>	<b>119,42</b>

<b>956-15610</b>	<b>SL Bef trä m2</b>						
001T	Borttagn färg	25,70	6,20	129,56		139,84	
151T	Avslipning	1,22		5,86		6,34	
105T	Uppskrapning	1,22		5,86		6,34	
121T	Pågrund el schellack	1,23	2,10	8,00		8,50	
124T	I-och påspackling	4,60	4,30	26,38		28,22	
151T	Avslipning	1,22		5,86		6,34	
302T	Strykning	4,41	15,20	36,37		38,13	
304T	Färdigst slätas inv	7,43	15,40	51,06		54,04	
	<b>Summa:</b>	<b>47,03</b>	<b>43,20</b>	<b>245,44</b>	<b>268,95</b>	<b>264,23</b>	<b>287,75</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %    380 %    370 %    420 %**

## Snickerier

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>956-16410    SL Bef trä list 10 cm</b>							
001T	Borttagn färg	10,28	0,93	50,27		54,39	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
122T	Grundning	1,76	1,62	10,07		10,77	
123T	Ispackling	1,54	0,53	7,92		8,54	
131T	Bredspackling	6,11	1,98	31,31		33,75	
131T	Bredspackling	6,11	1,98	31,31		33,75	
152T	Avslipning	1,36		6,53		7,07	
302T	Strykning	1,76	2,28	10,73		11,43	
304T	Färdigst slätas inv	2,97	2,31	16,57		17,75	
	<b>Summa:</b>	<b>32,87</b>	<b>11,63</b>	<b>152,97</b>	<b>169,41</b>	<b>166,12</b>	<b>182,55</b>

<b>956-16410    SL Bef trä list 30 cm</b>							
001T	Borttagn färg	10,28	2,05	51,39		55,51	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
122T	Grundning	1,76	3,56	12,01		12,71	
123T	Ispackling	1,54	1,16	8,55		9,17	
131T	Bredspackling	6,11	4,36	33,69		36,13	
131T	Bredspackling	6,11	4,36	33,69		36,13	
152T	Avslipning	1,36		6,53		7,07	
302T	Strykning	1,76	5,02	13,47		14,17	
304T	Färdigst slätas inv	2,97	5,08	19,34		20,52	
	<b>Summa:</b>	<b>32,87</b>	<b>25,59</b>	<b>166,93</b>	<b>183,37</b>	<b>180,08</b>	<b>196,51</b>

<b>956-16410    SL Bef trä list 50 cm</b>							
001T	Borttagn färg	10,28	3,10	52,44		56,56	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
122T	Grundning	1,76	5,40	13,85		14,55	
123T	Ispackling	1,54	1,75	9,14		9,76	
131T	Bredspackling	6,11	6,60	35,93		38,37	
131T	Bredspackling	6,11	6,60	35,93		38,37	
152T	Avslipning	1,36		6,53		7,07	
302T	Strykning	1,76	7,60	16,05		16,75	
304T	Färdigst slätas inv	2,97	7,70	21,96		23,14	
	<b>Summa:</b>	<b>32,87</b>	<b>38,75</b>	<b>180,09</b>	<b>196,53</b>	<b>193,24</b>	<b>209,67</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

## Snickerier

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>956-16410</b>	<b>SL Bef trä m2</b>						
001T	Borttagn färg	25,70	6,20	129,56		139,84	
151T	Avslipning	1,22		5,86		6,34	
105T	Uppskrapning	1,22		5,86		6,34	
151T	Avslipning	1,22		5,86		6,34	
122T	Grundning	4,41	10,80	31,97		33,73	
123T	Ispackling	3,86	3,50	22,03		23,57	
131T	Bredspackling	15,27	13,20	86,50		92,60	
131T	Bredspackling	15,27	13,20	86,50		92,60	
152T	Avslipning	3,40		16,32		17,68	
302T	Strykning	4,41	15,20	36,37		38,13	
304T	Färdigst slätas inv	7,43	15,40	51,06		54,04	
	<b>Summa:</b>	<b>83,41</b>	<b>77,50</b>	<b>436,17</b>	<b>477,89</b>	<b>469,52</b>	<b>511,21</b>

		Grundlön	Material				
<b>956-16412</b>	<b>SL Bef trä list 10 cm</b>						
001T	Borttagn färg	10,28	0,93	50,27		54,39	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
122T	Grundning	1,76	1,62	10,07		10,77	
123T	Ispackling	1,54	0,53	7,92		8,54	
131T	Bredspackling	6,11	1,98	31,31		33,75	
131T	Bredspackling	6,11	1,98	31,31		33,75	
152T	Avslipning	1,36		6,53		7,07	
122T	Grundning	1,76	1,62	10,07		10,77	
302T	Strykning	1,76	2,28	10,73		11,43	
304T	Färdigst slätas inv	2,97	2,31	16,57		17,75	
	<b>Summa:</b>	<b>35,12</b>	<b>13,25</b>	<b>164,27</b>	<b>181,83</b>	<b>178,31</b>	<b>195,87</b>

		Grundlön	Material				
<b>956-16412</b>	<b>SL Bef trä list 30 cm</b>						
001T	Borttagn färg	10,28	2,05	51,39		55,51	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
122T	Grundning	1,76	3,56	12,01		12,71	
123T	Ispackling	1,54	1,16	8,55		9,17	
131T	Bredspackling	6,11	4,36	33,69		36,13	
131T	Bredspackling	6,11	4,36	33,69		36,13	
152T	Avslipning	1,36		6,53		7,07	
122T	Grundning	1,76	3,56	12,01		12,71	
302T	Strykning	1,76	5,02	13,47		14,17	
304T	Färdigst slätas inv	2,97	5,08	19,34		20,52	
	<b>Summa:</b>	<b>35,12</b>	<b>29,15</b>	<b>180,17</b>	<b>197,73</b>	<b>194,21</b>	<b>211,77</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

## Snickerier

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>956-16412</b>	<b>SL Bef trä list 50 cm</b>						
001T	Borttagn färg	10,28	3,10		52,44		56,56
151T	Avslipning	0,49			2,35		2,55
105T	Uppskrapning	0,49			2,35		2,55
151T	Avslipning	0,49			2,35		2,55
122T	Grundning	1,76	5,40		13,85		14,55
123T	Ispackling	1,54	1,75		9,14		9,76
131T	Bredspackling	6,11	6,60		35,93		38,37
131T	Bredspackling	6,11	6,60		35,93		38,37
152T	Avslipning	1,36			6,53		7,07
122T	Grundning	1,76	5,40		13,85		14,55
302T	Strykning	1,76	7,60		16,05		16,75
304T	Färdigst slätas inv	2,97	7,70		21,96		23,14
	<b>Summa:</b>	<b>35,12</b>	<b>44,15</b>		<b>195,17</b>	<b>212,73</b>	<b>209,21</b> <b>226,77</b>

<b>956-16412</b>	<b>SL Bef trä m2</b>						
001T	Borttagn färg	25,70	6,20		129,56		139,84
151T	Avslipning	1,22			5,86		6,34
105T	Uppskrapning	1,22			5,86		6,34
151T	Avslipning	1,22			5,86		6,34
122T	Grundning	4,41	10,80		31,97		33,73
123T	Ispackling	3,86	3,50		22,03		23,57
131T	Bredspackling	15,27	13,20		86,50		92,60
131T	Bredspackling	15,27	13,20		86,50		92,60
152T	Avslipning	3,40			16,32		17,68
122T	Grundning	4,41	10,80		31,97		33,73
302T	Strykning	4,41	15,20		36,37		38,13
304T	Färdigst slätas inv	7,43	15,40		51,06		54,04
	<b>Summa:</b>	<b>87,82</b>	<b>88,30</b>		<b>465,93</b>	<b>509,86</b>	<b>501,05</b> <b>544,94</b>

<b>956-24410</b>	<b>SL Bef trä list 10 cm</b>						
002T	Reng fast underlag	3,84	0,36		18,79		20,33
101T	Tvättn för ommålning	1,21	0,24		6,05		6,53
105T	Uppskrapning	0,49			2,35		2,55
122T	Grundning	1,76	1,62		10,07		10,77
302T	Strykning	1,76	2,28		10,73		11,43
304T	Färdigst slätas inv	2,97	2,31		16,57		17,75
	<b>Summa:</b>	<b>12,03</b>	<b>6,81</b>		<b>58,54</b>	<b>64,56</b>	<b>63,35</b> <b>69,36</b>

<b>956-24410</b>	<b>SL Bef trä list 30 cm</b>						
002T	Reng fast underlag	3,84	0,79		19,22		20,76
101T	Tvättn för ommålning	1,21	0,53		6,34		6,82
105T	Uppskrapning	0,49			2,35		2,55
122T	Grundning	1,76	3,56		12,01		12,71
302T	Strykning	1,76	5,02		13,47		14,17
304T	Färdigst slätas inv	2,97	5,08		19,34		20,52



	Övriga landet		Stockholm	
	Nybyggnad	Ombyggnad	Nybyggnad	Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:	330 %	380 %	370 %	420 %
----------------------------	-------	-------	-------	-------

**Snickerier**

Obs! Rullmaterial tillkommer

	Grundlön	Material	● Å-pris Övriga landet	● Å-pris Stockholm
<b>Summa:</b>	12,03	14,98	66,71	72,73
			71,52	77,53

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %    380 %    370 %    420 %**

## Snickerier

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>956-24410    SL Bef trä list 50 cm</b>							
002T	Reng fast underlag	3,84	1,20	19,63		21,17	
101T	Tvättn för ommålning	1,21	0,80	6,61		7,09	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
122T	Grundning	1,76	5,40	13,85		14,55	
302T	Strykning	1,76	7,60	16,05		16,75	
304T	Färdigst slätas inv	2,97	7,70	21,96		23,14	
	<b>Summa:</b>	<b>12,03</b>	<b>22,70</b>	<b>74,43</b>	<b>80,45</b>	<b>79,24</b>	<b>85,25</b>

<b>956-24410    SL Bef trä m2</b>							
002T	Reng fast underlag	9,60	2,40	48,48		52,32	
101T	Tvättn för ommålning	3,02	1,60	16,10		17,30	
105T	Uppskrapning	1,22		5,86		6,34	
122T	Grundning	4,41	10,80	31,97		33,73	
302T	Strykning	4,41	15,20	36,37		38,13	
304T	Färdigst slätas inv	7,43	15,40	51,06		54,04	
	<b>Summa:</b>	<b>30,09</b>	<b>45,40</b>	<b>174,79</b>	<b>189,84</b>	<b>186,82</b>	<b>201,86</b>

<b>956-24510    SL Bef trä list 10 cm</b>							
002T	Reng fast underlag	3,84	0,36	18,79		20,33	
101T	Tvättn för ommålning	1,21	0,24	6,05		6,53	
104T	Högt.tvätt ommål utv	0,71	0,21	3,62		3,90	
122T	Grundning	1,76	1,62	10,07		10,77	
123T	Ispackling	1,54	0,53	7,92		8,54	
302T	Strykning	1,76	2,28	10,73		11,43	
304T	Färdigst slätas inv	2,97	2,31	16,57		17,75	
	<b>Summa:</b>	<b>13,79</b>	<b>7,55</b>	<b>66,84</b>	<b>73,75</b>	<b>72,37</b>	<b>79,25</b>

<b>956-24510    SL Bef trä list 30 cm</b>							
002T	Reng fast underlag	3,84	0,79	19,22		20,76	
101T	Tvättn för ommålning	1,21	0,53	6,34		6,82	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
122T	Grundning	1,76	3,56	12,01		12,71	
123T	Ispackling	1,54	1,16	8,55		9,17	
302T	Strykning	1,76	5,02	13,47		14,17	
304T	Färdigst slätas inv	2,97	5,08	19,34		20,52	
	<b>Summa:</b>	<b>13,57</b>	<b>16,14</b>	<b>74,49</b>	<b>81,28</b>	<b>79,92</b>	<b>86,70</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

## Snickerier

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material			
<b>956-24510</b>	<b>SL Bef trä list 50 cm</b>					
002T	Reng fast underlag	3,84	1,20	19,63		21,17
101T	Tvätttn för ommålning	1,21	0,80	6,61		7,09
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55
122T	Grundning	1,76	5,40	13,85		14,55
123T	Ispackling	1,54	1,75	9,14		9,76
302T	Strykning	1,76	7,60	16,05		16,75
304T	Färdigst slätas inv	2,97	7,70	21,96		23,14
	<b>Summa:</b>	<b>13,57</b>	<b>24,45</b>	<b>82,80</b>	<b>89,59</b>	<b>88,23 95,01</b>

<b>956-24510</b>	<b>SL Bef trä m2</b>					
002T	Reng fast underlag	9,60	2,40	48,48		52,32
101T	Tvätttn för ommålning	3,02	1,60	16,10		17,30
105T	Uppskrapning	1,22		5,86		6,34
122T	Grundning	4,41	10,80	31,97		33,73
123T	Ispackling	3,86	3,50	22,03		23,57
302T	Strykning	4,41	15,20	36,37		38,13
304T	Färdigst slätas inv	7,43	15,40	51,06		54,04
	<b>Summa:</b>	<b>33,95</b>	<b>48,90</b>	<b>194,89</b>	<b>211,87</b>	<b>208,46 225,43</b>

<b>956-24710</b>	<b>SL Bef trä list 10 cm</b>					
002T	Reng fast underlag	3,84	0,36	18,79		20,33
101T	Tvätttn för ommålning	1,21	0,24	6,05		6,53
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55
122T	Grundning	1,76	1,62	10,07		10,77
124T	I-och påspackling	1,84	0,65	9,48		10,22
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55
302T	Strykning	1,76	2,28	10,73		11,43
304T	Färdigst slätas inv	2,97	2,31	16,57		17,75
	<b>Summa:</b>	<b>14,36</b>	<b>7,46</b>	<b>69,21</b>	<b>76,39</b>	<b>74,95 82,13</b>

<b>956-24710</b>	<b>SL Bef trä list 30 cm</b>					
002T	Reng fast underlag	3,84	0,79	19,22		20,76
101T	Tvätttn för ommålning	1,21	0,53	6,34		6,82
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55
122T	Grundning	1,76	3,56	12,01		12,71
124T	I-och påspackling	1,84	1,42	10,25		10,99
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55
302T	Strykning	1,76	5,02	13,47		14,17
304T	Färdigst slätas inv	2,97	5,08	19,34		20,52
	<b>Summa:</b>	<b>14,36</b>	<b>16,40</b>	<b>78,15</b>	<b>85,33</b>	<b>83,89 91,07</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %    380 %    370 %    420 %**

## Snickerier

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material			
<b>956-24710</b>	<b>SL Bef trä list 50 cm</b>					
002T	Reng fast underlag	3,84	1,20	19,63		21,17
101T	Tvätttn för ommålning	1,21	0,80	6,61		7,09
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55
122T	Grundning	1,76	5,40	13,85		14,55
124T	I-och påspackling	1,84	2,15	10,98		11,72
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55
302T	Strykning	1,76	7,60	16,05		16,75
304T	Färdigst slätas inv	2,97	7,70	21,96		23,14
	<b>Summa:</b>	<b>14,36</b>	<b>24,85</b>	<b>86,60</b>	<b>93,78</b>	<b>92,34    99,52</b>

<b>956-24710</b>	<b>SL Bef trä m2</b>					
002T	Reng fast underlag	9,60	2,40	48,48		52,32
101T	Tvätttn för ommålning	3,02	1,60	16,10		17,30
105T	Uppskrapning	1,22		5,86		6,34
122T	Grundning	4,41	10,80	31,97		33,73
124T	I-och påspackling	4,60	4,30	26,38		28,22
151T	Avslipning	1,22		5,86		6,34
302T	Strykning	4,41	15,20	36,37		38,13
304T	Färdigst slätas inv	7,43	15,40	51,06		54,04
	<b>Summa:</b>	<b>35,91</b>	<b>49,70</b>	<b>204,12</b>	<b>222,08</b>	<b>218,47    236,42</b>

<b>956-25110</b>	<b>SL Bef trä list 10 cm</b>					
002T	Reng fast underlag	3,84	0,36	18,79		20,33
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55
101T	Tvätttn för ommålning	1,21	0,24	6,05		6,53
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55
122T	Grundning	1,76	1,62	10,07		10,77
123T	Ispackling	1,54	0,53	7,92		8,54
131T	Bredspackling	6,11	1,98	31,31		33,75
152T	Avslipning	1,36		6,53		7,07
302T	Strykning	1,76	2,28	10,73		11,43
304T	Färdigst slätas inv	2,97	2,31	16,57		17,75
	<b>Summa:</b>	<b>21,53</b>	<b>9,32</b>	<b>101,90</b>	<b>112,67</b>	<b>110,51    121,27</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

## Snickerier

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>956-25110</b>	<b>SL Bef trä list 30 cm</b>						
002T	Reng fast underlag	3,84	0,79		19,22		20,76
151T	Avslipning	0,49			2,35		2,55
101T	Tvätttn för ommålning	1,21	0,53		6,34		6,82
105T	Uppskrapning	0,49			2,35		2,55
122T	Grundning	1,76	3,56		12,01		12,71
123T	Ispackling	1,54	1,16		8,55		9,17
131T	Bredspackling	6,11	4,36		33,69		36,13
152T	Avslipning	1,36			6,53		7,07
302T	Strykning	1,76	5,02		13,47		14,17
304T	Färdigst slätas inv	2,97	5,08		19,34		20,52
	<b>Summa:</b>	<b>21,53</b>	<b>20,50</b>		<b>113,08</b>	<b>123,85</b>	<b>121,69</b> <b>132,45</b>

<b>956-25110</b>	<b>SL Bef trä list 50 cm</b>						
002T	Reng fast underlag	3,84	1,20		19,63		21,17
151T	Avslipning	0,49			2,35		2,55
101T	Tvätttn för ommålning	1,21	0,80		6,61		7,09
105T	Uppskrapning	0,49			2,35		2,55
122T	Grundning	1,76	5,40		13,85		14,55
123T	Ispackling	1,54	1,75		9,14		9,76
131T	Bredspackling	6,11	6,60		35,93		38,37
152T	Avslipning	1,36			6,53		7,07
302T	Strykning	1,76	7,60		16,05		16,75
304T	Färdigst slätas inv	2,97	7,70		21,96		23,14
	<b>Summa:</b>	<b>21,53</b>	<b>31,05</b>		<b>123,63</b>	<b>134,40</b>	<b>132,24</b> <b>143,00</b>

<b>956-25110</b>	<b>SL Bef trä m2</b>						
002T	Reng fast underlag	9,60	2,40		48,48		52,32
151T	Avslipning	1,22			5,86		6,34
101T	Tvätttn för ommålning	3,02	1,60		16,10		17,30
105T	Uppskrapning	1,22			5,86		6,34
122T	Grundning	4,41	10,80		31,97		33,73
123T	Ispackling	3,86	3,50		22,03		23,57
131T	Bredspackling	15,27	13,20		86,50		92,60
152T	Avslipning	3,40			16,32		17,68
302T	Strykning	4,41	15,20		36,37		38,13
304T	Färdigst slätas inv	7,43	15,40		51,06		54,04
	<b>Summa:</b>	<b>53,84</b>	<b>62,10</b>		<b>293,62</b>	<b>320,55</b>	<b>315,14</b> <b>342,05</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

## Snickerier

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>956-25210</b>		<b>SL Bef trä list 10 cm</b>					
002T	Reng fast underlag	3,84	0,36	18,79		20,33	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
101T	Tvättn för ommålning	1,21	0,24	6,05		6,53	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
122T	Grundning	1,76	1,62	10,07		10,77	
131T	Bredspackling	6,11	1,98	31,31		33,75	
131T	Bredspackling	6,11	1,98	31,31		33,75	
152T	Avslipning	1,36		6,53		7,07	
302T	Strykning	1,76	2,28	10,73		11,43	
304T	Färdigst slätas inv	2,97	2,31	16,57		17,75	
<b>Summa:</b>		<b>26,10</b>	<b>10,77</b>	<b>123,00</b>	<b>136,06</b>	<b>133,44</b>	<b>146,48</b>

<b>956-25210</b>		<b>SL Bef trä list 30 cm</b>					
002T	Reng fast underlag	3,84	0,79	19,22		20,76	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
101T	Tvättn för ommålning	1,21	0,53	6,34		6,82	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
122T	Grundning	1,76	3,56	12,01		12,71	
131T	Bredspackling	6,11	4,36	33,69		36,13	
131T	Bredspackling	6,11	4,36	33,69		36,13	
152T	Avslipning	1,36		6,53		7,07	
302T	Strykning	1,76	5,02	13,47		14,17	
304T	Färdigst slätas inv	2,97	5,08	19,34		20,52	
<b>Summa:</b>		<b>26,10</b>	<b>23,70</b>	<b>135,93</b>	<b>148,99</b>	<b>146,37</b>	<b>159,41</b>

<b>956-25210</b>		<b>SL Bef trä list 50 cm</b>					
002T	Reng fast underlag	3,84	1,20	19,63		21,17	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
101T	Tvättn för ommålning	1,21	0,80	6,61		7,09	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
122T	Grundning	1,76	5,40	13,85		14,55	
131T	Bredspackling	6,11	6,60	35,93		38,37	
131T	Bredspackling	6,11	6,60	35,93		38,37	
152T	Avslipning	1,36		6,53		7,07	
302T	Strykning	1,76	7,60	16,05		16,75	
304T	Färdigst slätas inv	2,97	7,70	21,96		23,14	
<b>Summa:</b>		<b>26,10</b>	<b>35,90</b>	<b>148,13</b>	<b>161,19</b>	<b>158,57</b>	<b>171,61</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

## Snickerier

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>956-25210</b>	<b>SL Bef trä m2</b>						
002T	Reng fast underlag	9,60	2,40		48,48		52,32
151T	Avslipning	1,22			5,86		6,34
101T	Tvättn för ommålning	3,02	1,60		16,10		17,30
105T	Uppskrapning	1,22			5,86		6,34
122T	Grundning	4,41	10,80		31,97		33,73
131T	Bredspackling	15,27	13,20		86,50		92,60
131T	Bredspackling	15,27	13,20		86,50		92,60
152T	Avslipning	3,40			16,32		17,68
302T	Strykning	4,41	15,20		36,37		38,13
304T	Färdigst slätas inv	7,43	15,40		51,06		54,04
	<b>Summa:</b>	<b>65,25</b>	<b>71,80</b>		<b>352,38</b>	<b>385,02</b>	<b>378,47</b> <b>411,08</b>

<b>956-25212</b>	<b>SL Bef trä list 10 cm</b>						
002T	Reng fast underlag	3,84	0,36		18,79		20,33
151T	Avslipning	0,49			2,35		2,55
101T	Tvättn för ommålning	1,21	0,24		6,05		6,53
105T	Uppskrapning	0,49			2,35		2,55
122T	Grundning	1,76	1,62		10,07		10,77
131T	Bredspackling	6,11	1,98		31,31		33,75
131T	Bredspackling	6,11	1,98		31,31		33,75
152T	Avslipning	1,36			6,53		7,07
122T	Grundning	1,76	1,62		10,07		10,77
302T	Strykning	1,76	2,28		10,73		11,43
304T	Färdigst slätas inv	2,97	2,31		16,57		17,75
	<b>Summa:</b>	<b>27,86</b>	<b>12,39</b>		<b>132,19</b>	<b>146,13</b>	<b>143,33</b> <b>157,25</b>

<b>956-25212</b>	<b>SL Bef trä list 30 cm</b>						
002T	Reng fast underlag	3,84	0,79		19,22		20,76
151T	Avslipning	0,49			2,35		2,55
101T	Tvättn för ommålning	1,21	0,53		6,34		6,82
105T	Uppskrapning	0,49			2,35		2,55
122T	Grundning	1,76	3,56		12,01		12,71
131T	Bredspackling	6,11	4,36		33,69		36,13
131T	Bredspackling	6,11	4,36		33,69		36,13
152T	Avslipning	1,36			6,53		7,07
122T	Grundning	1,76	3,56		12,01		12,71
302T	Strykning	1,76	5,02		13,47		14,17
304T	Färdigst slätas inv	2,97	5,08		19,34		20,52
	<b>Summa:</b>	<b>27,86</b>	<b>27,26</b>		<b>147,06</b>	<b>161,00</b>	<b>158,20</b> <b>172,12</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

## Snickerier

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>956-25212</b>	<b>SL Bef trä list 50 cm</b>						
002T	Reng fast underlag	3,84	1,20	19,63		21,17	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
101T	Tvättn för ommålning	1,21	0,80	6,61		7,09	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
122T	Grundning	1,76	5,40	13,85		14,55	
131T	Bredspackling	6,11	6,60	35,93		38,37	
131T	Bredspackling	6,11	6,60	35,93		38,37	
152T	Avslipning	1,36		6,53		7,07	
122T	Grundning	1,76	5,40	13,85		14,55	
302T	Strykning	1,76	7,60	16,05		16,75	
304T	Färdigst slätas inv	2,97	7,70	21,96		23,14	
	<b>Summa:</b>	<b>27,86</b>	<b>41,30</b>	<b>161,10</b>	<b>175,04</b>	<b>172,24</b>	<b>186,16</b>

<b>956-25212</b>	<b>SL Bef trä m2</b>						
002T	Reng fast underlag	9,60	2,40	48,48		52,32	
151T	Avslipning	1,22		5,86		6,34	
101T	Tvättn för ommålning	3,02	1,60	16,10		17,30	
105T	Uppskrapning	1,22		5,86		6,34	
122T	Grundning	4,41	10,80	31,97		33,73	
131T	Bredspackling	15,27	13,20	86,50		92,60	
131T	Bredspackling	15,27	13,20	86,50		92,60	
152T	Avslipning	3,40		16,32		17,68	
122T	Grundning	4,41	10,80	31,97		33,73	
302T	Strykning	4,41	15,20	36,37		38,13	
304T	Färdigst slätas inv	7,43	15,40	51,06		54,04	
	<b>Summa:</b>	<b>69,66</b>	<b>82,60</b>	<b>382,14</b>	<b>416,99</b>	<b>410,00</b>	<b>444,81</b>

<b>956-25310</b>	<b>SL Bef trä list 10 cm</b>						
002T	Reng fast underlag	3,84	0,36	18,79		20,33	
101T	Tvättn för ommålning	1,21	0,24	6,05		6,53	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,32	2,67		2,87	
302T	Strykning	1,76	2,28	10,73		11,43	
304T	Färdigst slätas inv	2,97	2,31	16,57		17,75	
	<b>Summa:</b>	<b>10,76</b>	<b>5,51</b>	<b>51,78</b>	<b>57,16</b>	<b>56,08</b>	<b>61,46</b>

<b>956-25310</b>	<b>SL Bef trä list 30 cm</b>						
002T	Reng fast underlag	3,84	0,79	19,22		20,76	
101T	Tvättn för ommålning	1,21	0,53	6,34		6,82	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,69	3,04		3,24	
302T	Strykning	1,76	5,02	13,47		14,17	
304T	Färdigst slätas inv	2,97	5,08	19,34		20,52	
	<b>Summa:</b>	<b>10,76</b>	<b>12,11</b>	<b>58,38</b>	<b>63,76</b>	<b>62,68</b>	<b>68,06</b>



	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

## Snickerier

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material			
<b>956-25310</b>	<b>SL Bef trä list 50 cm</b>					
002T	Reng fast underlag	3,84	1,20	19,63		21,17
101T	Tvättn för ommålning	1,21	0,80	6,61		7,09
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55
121T	Pågrund el schellack	0,49	1,05	3,40		3,60
302T	Strykning	1,76	7,60	16,05		16,75
304T	Färdigst slätas inv	2,97	7,70	21,96		23,14
	<b>Summa:</b>	<b>10,76</b>	<b>18,35</b>	<b>64,62</b>	<b>70,00</b>	<b>68,92 74,30</b>

<b>956-25310</b>	<b>SL Bef trä m2</b>					
002T	Reng fast underlag	9,60	2,40	48,48		52,32
101T	Tvättn för ommålning	3,02	1,60	16,10		17,30
105T	Uppskrapning	1,22		5,86		6,34
121T	Pågrund el schellack	1,23	2,10	8,00		8,50
302T	Strykning	4,41	15,20	36,37		38,13
304T	Färdigst slätas inv	7,43	15,40	51,06		54,04
	<b>Summa:</b>	<b>26,91</b>	<b>36,70</b>	<b>152,42</b>	<b>165,87</b>	<b>163,17 176,63</b>

<b>956-25610</b>	<b>SL Bef trä list 10 cm</b>					
002T	Reng fast underlag	3,84	0,36	18,79		20,33
101T	Tvättn för ommålning	1,21	0,24	6,05		6,53
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,32	2,67		2,87
124T	I-och påspackling	1,84	0,65	9,48		10,22
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55
302T	Strykning	1,76	2,28	10,73		11,43
304T	Färdigst slätas inv	2,97	2,31	16,57		17,75
	<b>Summa:</b>	<b>13,09</b>	<b>6,16</b>	<b>62,45</b>	<b>68,99</b>	<b>67,68 74,23</b>

<b>956-25610</b>	<b>SL Bef trä list 30 cm</b>					
002T	Reng fast underlag	3,84	0,79	19,22		20,76
101T	Tvättn för ommålning	1,21	0,53	6,34		6,82
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,69	3,04		3,24
124T	I-och påspackling	1,84	1,42	10,25		10,99
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55
302T	Strykning	1,76	5,02	13,47		14,17
304T	Färdigst slätas inv	2,97	5,08	19,34		20,52
	<b>Summa:</b>	<b>13,09</b>	<b>13,53</b>	<b>69,82</b>	<b>76,36</b>	<b>75,05 81,60</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %    380 %    370 %    420 %**

## Snickerier

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>956-25610</b>	<b>SL Bef trä list 50 cm</b>						
002T	Reng fast underlag	3,84	1,20	19,63		21,17	
101T	Tvättn för ommålning	1,21	0,80	6,61		7,09	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
121T	Pågrund el schellack	0,49	1,05	3,40		3,60	
124T	I-och påspackling	1,84	2,15	10,98		11,72	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
302T	Strykning	1,76	7,60	16,05		16,75	
304T	Färdigst slätas inv	2,97	7,70	21,96		23,14	
	<b>Summa:</b>	<b>13,09</b>	<b>20,50</b>	<b>76,79</b>	<b>83,33</b>	<b>82,02</b>	<b>88,57</b>
<b>956-25610</b>	<b>SL Bef trä m2</b>						
002T	Reng fast underlag	9,60	2,40	48,48		52,32	
101T	Tvättn för ommålning	3,02	1,60	16,10		17,30	
105T	Uppskrapning	1,22		5,86		6,34	
121T	Pågrund el schellack	1,23	2,10	8,00		8,50	
124T	I-och påspackling	4,60	4,30	26,38		28,22	
151T	Avslipning	1,22		5,86		6,34	
302T	Strykning	4,41	15,20	36,37		38,13	
304T	Färdigst slätas inv	7,43	15,40	51,06		54,04	
	<b>Summa:</b>	<b>32,73</b>	<b>41,00</b>	<b>181,75</b>	<b>198,11</b>	<b>194,82</b>	<b>211,19</b>
<b>956-26210</b>	<b>SL Bef trä list 10 cm</b>						
002T	Reng fast underlag	3,84	0,36	18,79		20,33	
101T	Tvättn för ommålning	1,21	0,24	6,05		6,53	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
122T	Grundning	1,76	1,62	10,07		10,77	
131T	Bredspackling	6,11	1,98	31,31		33,75	
152T	Avslipning	1,36		6,53		7,07	
302T	Strykning	1,76	2,28	10,73		11,43	
304T	Färdigst slätas inv	2,97	2,31	16,57		17,75	
	<b>Summa:</b>	<b>19,50</b>	<b>8,79</b>	<b>92,64</b>	<b>102,40</b>	<b>100,44</b>	<b>110,18</b>
<b>956-26210</b>	<b>SL Bef trä list 30 cm</b>						
002T	Reng fast underlag	3,84	0,79	19,22		20,76	
101T	Tvättn för ommålning	1,21	0,53	6,34		6,82	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
122T	Grundning	1,76	3,56	12,01		12,71	
131T	Bredspackling	6,11	4,36	33,69		36,13	
152T	Avslipning	1,36		6,53		7,07	
302T	Strykning	1,76	5,02	13,47		14,17	
304T	Färdigst slätas inv	2,97	5,08	19,34		20,52	
	<b>Summa:</b>	<b>19,50</b>	<b>19,34</b>	<b>103,19</b>	<b>112,95</b>	<b>110,99</b>	<b>120,73</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %    380 %    370 %    420 %**

## Snickerier

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>956-26210</b>	<b>SL Bef trä list 50 cm</b>						
002T	Reng fast underlag	3,84	1,20	19,63		21,17	
101T	Tvätttn för ommålning	1,21	0,80	6,61		7,09	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
122T	Grundning	1,76	5,40	13,85		14,55	
131T	Bredspackling	6,11	6,60	35,93		38,37	
152T	Avslipning	1,36		6,53		7,07	
302T	Strykning	1,76	7,60	16,05		16,75	
304T	Färdigst slätas inv	2,97	7,70	21,96		23,14	
	<b>Summa:</b>	<b>19,50</b>	<b>29,30</b>	<b>113,15</b>	<b>122,91</b>	<b>120,95</b>	<b>130,69</b>

<b>956-26210</b>	<b>SL Bef trä m2</b>						
002T	Reng fast underlag	9,60	2,40	48,48		52,32	
101T	Tvätttn för ommålning	3,02	1,60	16,10		17,30	
105T	Uppskrapning	1,22		5,86		6,34	
122T	Grundning	4,41	10,80	31,97		33,73	
131T	Bredspackling	15,27	13,20	86,50		92,60	
152T	Avslipning	3,40		16,32		17,68	
302T	Strykning	4,41	15,20	36,37		38,13	
304T	Färdigst slätas inv	7,43	15,40	51,06		54,04	
	<b>Summa:</b>	<b>48,76</b>	<b>58,60</b>	<b>268,27</b>	<b>292,66</b>	<b>287,77</b>	<b>312,14</b>

<b>956-26310</b>	<b>SL Bef trä list 10 cm</b>						
002T	Reng fast underlag	3,84	0,36	18,79		20,33	
101T	Tvätttn för ommålning	1,21	0,24	6,05		6,53	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
122T	Grundning	1,76	1,62	10,07		10,77	
123T	Ispackling	1,54	0,53	7,92		8,54	
131T	Bredspackling	6,11	1,98	31,31		33,75	
152T	Avslipning	1,36		6,53		7,07	
302T	Strykning	1,76	2,28	10,73		11,43	
304T	Färdigst slätas inv	2,97	2,31	16,57		17,75	
	<b>Summa:</b>	<b>21,53</b>	<b>9,32</b>	<b>101,90</b>	<b>112,67</b>	<b>110,51</b>	<b>121,27</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %    380 %    370 %    420 %**

## Snickerier

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>956-26310</b>	<b>SL Bef trä list 30 cm</b>						
002T	Reng fast underlag	3,84	0,79	19,22		20,76	
101T	Tvättn för ommålning	1,21	0,53	6,34		6,82	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
122T	Grundning	1,76	3,56	12,01		12,71	
123T	Ispackling	1,54	1,16	8,55		9,17	
131T	Bredspackling	6,11	4,36	33,69		36,13	
152T	Avslipning	1,36		6,53		7,07	
302T	Strykning	1,76	5,02	13,47		14,17	
304T	Färdigst slätas inv	2,97	5,08	19,34		20,52	
	<b>Summa:</b>	<b>21,53</b>	<b>20,50</b>	<b>113,08</b>	<b>123,85</b>	<b>121,69</b>	<b>132,45</b>

<b>956-26310</b>	<b>SL Bef trä list 50 cm</b>						
002T	Reng fast underlag	3,84	1,20	19,63		21,17	
101T	Tvättn för ommålning	1,21	0,80	6,61		7,09	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
122T	Grundning	1,76	5,40	13,85		14,55	
123T	Ispackling	1,54	1,75	9,14		9,76	
131T	Bredspackling	6,11	6,60	35,93		38,37	
152T	Avslipning	1,36		6,53		7,07	
302T	Strykning	1,76	7,60	16,05		16,75	
304T	Färdigst slätas inv	2,97	7,70	21,96		23,14	
	<b>Summa:</b>	<b>21,53</b>	<b>31,05</b>	<b>123,63</b>	<b>134,40</b>	<b>132,24</b>	<b>143,00</b>

<b>956-26310</b>	<b>SL Bef trä m2</b>						
002T	Reng fast underlag	9,60	2,40	48,48		52,32	
101T	Tvättn för ommålning	3,02	1,60	16,10		17,30	
105T	Uppskrapning	1,22		5,86		6,34	
151T	Avslipning	1,22		5,86		6,34	
122T	Grundning	4,41	10,80	31,97		33,73	
123T	Ispackling	3,86	3,50	22,03		23,57	
131T	Bredspackling	15,27	13,20	86,50		92,60	
152T	Avslipning	3,40		16,32		17,68	
302T	Strykning	4,41	15,20	36,37		38,13	
304T	Färdigst slätas inv	7,43	15,40	51,06		54,04	
	<b>Summa:</b>	<b>53,84</b>	<b>62,10</b>	<b>293,62</b>	<b>320,55</b>	<b>315,14</b>	<b>342,05</b>

<b>956-30009</b>	<b>SL Bef trä list 10 cm</b>						
101T	Tvättn för ommålning	1,21	0,24	6,05		6,53	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
301T	Påbättring	1,04	0,74	5,73		6,15	
304T	Färdigst slätas inv	2,97	2,31	16,57		17,75	
	<b>Summa:</b>	<b>5,71</b>	<b>3,29</b>	<b>27,84</b>	<b>30,70</b>	<b>30,13</b>	<b>32,98</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

## Snickerier

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material			
<b>956-30009</b>	<b>SL Bef trä list 30 cm</b>					
101T	Tvätt n för ommålning	1,21	0,53	6,34		6,82
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55
301T	Påbättring	1,04	1,62	6,61		7,03
304T	Färdigst slätas inv	2,97	5,08	19,34		20,52
	<b>Summa:</b>	<b>5,71</b>	<b>7,23</b>	<b>31,78</b>	<b>34,64</b>	<b>34,07 36,92</b>
<b>956-30009</b>	<b>SL Bef trä list 50 cm</b>					
101T	Tvätt n för ommålning	1,21	0,80	6,61		7,09
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55
301T	Påbättring	1,04	2,45	7,44		7,86
304T	Färdigst slätas inv	2,97	7,70	21,96		23,14
	<b>Summa:</b>	<b>5,71</b>	<b>10,95</b>	<b>35,50</b>	<b>38,36</b>	<b>37,79 40,64</b>
<b>956-30009</b>	<b>SL Bef trä m2</b>					
101T	Tvätt n för ommålning	3,02	1,60	16,10		17,30
105T	Uppskrapning	1,22		5,86		6,34
301T	Påbättring	2,61	4,90	17,43		18,47
304T	Färdigst slätas inv	7,43	15,40	51,06		54,04
	<b>Summa:</b>	<b>14,28</b>	<b>21,90</b>	<b>83,31</b>	<b>90,45</b>	<b>89,01 96,15</b>
<b>956-30010</b>	<b>SL Bef trä list 10 cm</b>					
101T	Tvätt n för ommålning	1,21	0,24	6,05		6,53
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55
302T	Strykning	1,76	2,28	10,73		11,43
304T	Färdigst slätas inv	2,97	2,31	16,57		17,75
	<b>Summa:</b>	<b>6,43</b>	<b>4,83</b>	<b>32,48</b>	<b>35,70</b>	<b>35,05 38,26</b>
<b>956-30010</b>	<b>SL Bef trä list 30 cm</b>					
101T	Tvätt n för ommålning	1,21	0,53	6,34		6,82
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55
302T	Strykning	1,76	5,02	13,47		14,17
304T	Färdigst slätas inv	2,97	5,08	19,34		20,52
	<b>Summa:</b>	<b>6,43</b>	<b>10,63</b>	<b>38,28</b>	<b>41,50</b>	<b>40,85 44,06</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

## Snickerier

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>956-30010</b>	<b>SL Bef trä list 50 cm</b>						
101T	Tvättn för ommålning	1,21	0,80		6,61		7,09
105T	Uppskrapning	0,49			2,35		2,55
302T	Strykning	1,76	7,60		16,05		16,75
304T	Färdigst slätas inv	2,97	7,70		21,96		23,14
	<b>Summa:</b>	<b>6,43</b>	<b>16,10</b>		<b>43,75</b>	<b>46,97</b>	<b>46,32 49,53</b>
<b>956-30010</b>	<b>SL Bef trä m2</b>						
101T	Tvättn för ommålning	3,02	1,60		16,10		17,30
105T	Uppskrapning	1,22			5,86		6,34
302T	Strykning	4,41	15,20		36,37		38,13
304T	Färdigst slätas inv	7,43	15,40		51,06		54,04
	<b>Summa:</b>	<b>16,08</b>	<b>32,20</b>		<b>101,35</b>	<b>109,39</b>	<b>107,77 115,81</b>
<b>956-35309</b>	<b>SL Bef trä list 10 cm</b>						
101T	Tvättn för ommålning	1,21	0,24		6,05		6,53
105T	Uppskrapning	0,49			2,35		2,55
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,32		2,67		2,87
301T	Påbättring	1,04	0,74		5,73		6,15
304T	Färdigst slätas inv	2,97	2,31		16,57		17,75
	<b>Summa:</b>	<b>6,20</b>	<b>3,61</b>		<b>30,27</b>	<b>33,37</b>	<b>32,75 35,85</b>
<b>956-35309</b>	<b>SL Bef trä list 30 cm</b>						
101T	Tvättn för ommålning	1,21	0,53		6,34		6,82
105T	Uppskrapning	0,49			2,35		2,55
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,69		3,04		3,24
301T	Påbättring	1,04	1,62		6,61		7,03
304T	Färdigst slätas inv	2,97	5,08		19,34		20,52
	<b>Summa:</b>	<b>6,20</b>	<b>7,92</b>		<b>34,58</b>	<b>37,68</b>	<b>37,06 40,16</b>
<b>956-35309</b>	<b>SL Bef trä list 50 cm</b>						
101T	Tvättn för ommålning	1,21	0,80		6,61		7,09
105T	Uppskrapning	0,49			2,35		2,55
121T	Pågrund el schellack	0,49	1,05		3,40		3,60
301T	Påbättring	1,04	2,45		7,44		7,86
304T	Färdigst slätas inv	2,97	7,70		21,96		23,14
	<b>Summa:</b>	<b>6,20</b>	<b>12,00</b>		<b>38,66</b>	<b>41,76</b>	<b>41,14 44,24</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

## Snickerier

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material		
<b>956-35309</b>	<b>SL Bef trä m2</b>				
101T	Tvätttn för ommålning	3,02	1,60	16,10	17,30
105T	Uppskrapning	1,22		5,86	6,34
121T	Pågrund el schellack	1,23	2,10	8,00	8,50
301T	Påbättring	2,61	4,90	17,43	18,47
304T	Färdigst slätas inv	7,43	15,40	51,06	54,04
	<b>Summa:</b>	<b>15,51</b>	<b>24,00</b>	<b>90,70</b>	<b>98,45</b>
<b>956-35310</b>	<b>SL Bef trä list 10 cm</b>				
101T	Tvätttn för ommålning	1,21	0,24	6,05	6,53
105T	Uppskrapning	0,49		2,35	2,55
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,32	2,67	2,87
302T	Strykning	1,76	2,28	10,73	11,43
304T	Färdigst slätas inv	2,97	2,31	16,57	17,75
	<b>Summa:</b>	<b>6,92</b>	<b>5,15</b>	<b>34,91</b>	<b>38,37</b>
<b>956-35310</b>	<b>SL Bef trä list 30 cm</b>				
101T	Tvätttn för ommålning	1,21	0,53	6,34	6,82
105T	Uppskrapning	0,49		2,35	2,55
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,69	3,04	3,24
302T	Strykning	1,76	5,02	13,47	14,17
304T	Färdigst slätas inv	2,97	5,08	19,34	20,52
	<b>Summa:</b>	<b>6,92</b>	<b>11,32</b>	<b>41,08</b>	<b>44,54</b>
<b>956-35310</b>	<b>SL Bef trä list 50 cm</b>				
101T	Tvätttn för ommålning	1,21	0,80	6,61	7,09
105T	Uppskrapning	0,49		2,35	2,55
121T	Pågrund el schellack	0,49	1,05	3,40	3,60
302T	Strykning	1,76	7,60	16,05	16,75
304T	Färdigst slätas inv	2,97	7,70	21,96	23,14
	<b>Summa:</b>	<b>6,92</b>	<b>17,15</b>	<b>46,91</b>	<b>50,37</b>
<b>956-35310</b>	<b>SL Bef trä m2</b>				
101T	Tvätttn för ommålning	3,02	1,60	16,10	17,30
105T	Uppskrapning	1,22		5,86	6,34
121T	Pågrund el schellack	1,23	2,10	8,00	8,50
302T	Strykning	4,41	15,20	36,37	38,13
304T	Färdigst slätas inv	7,43	15,40	51,06	54,04
	<b>Summa:</b>	<b>17,31</b>	<b>34,30</b>	<b>108,74</b>	<b>117,39</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

## Snickerier

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>956-35409</b>	<b>SL Bef trä list 10 cm</b>						
101T	Tvättning för ommålning	1,21	0,24	6,05		6,53	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,32	2,67		2,87	
123T	Ispackling	1,54	0,53	7,92		8,54	
301T	Påbättring	1,04	0,74	5,73		6,15	
304T	Färdigst slätas inv	2,97	2,31	16,57		17,75	
	<b>Summa:</b>	<b>7,74</b>	<b>4,14</b>	<b>37,42</b>	<b>41,29</b>	<b>40,52</b>	<b>44,39</b>
<b>956-35409</b>	<b>SL Bef trä list 30 cm</b>						
101T	Tvättning för ommålning	1,21	0,53	6,34		6,82	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,69	3,04		3,24	
123T	Ispackling	1,54	1,16	8,55		9,17	
301T	Påbättring	1,04	1,62	6,61		7,03	
304T	Färdigst slätas inv	2,97	5,08	19,34		20,52	
	<b>Summa:</b>	<b>7,74</b>	<b>9,08</b>	<b>42,36</b>	<b>46,23</b>	<b>45,46</b>	<b>49,33</b>
<b>956-35409</b>	<b>SL Bef trä list 50 cm</b>						
101T	Tvättning för ommålning	1,21	0,80	6,61		7,09	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
121T	Pågrund el schellack	0,49	1,05	3,40		3,60	
123T	Ispackling	1,54	1,75	9,14		9,76	
301T	Påbättring	1,04	2,45	7,44		7,86	
304T	Färdigst slätas inv	2,97	7,70	21,96		23,14	
	<b>Summa:</b>	<b>7,74</b>	<b>13,75</b>	<b>47,03</b>	<b>50,90</b>	<b>50,13</b>	<b>54,00</b>
<b>956-35409</b>	<b>SL Bef trä m2</b>						
101T	Tvättning för ommålning	3,02	1,60	16,10		17,30	
105T	Uppskrapning	1,22		5,86		6,34	
121T	Pågrund el schellack	1,23	2,10	8,00		8,50	
123T	Ispackling	3,86	3,50	22,03		23,57	
301T	Påbättring	2,61	4,90	17,43		18,47	
304T	Färdigst slätas inv	7,43	15,40	51,06		54,04	
	<b>Summa:</b>	<b>19,37</b>	<b>27,50</b>	<b>110,80</b>	<b>120,48</b>	<b>118,53</b>	<b>128,22</b>



	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

## Snickerier

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material			
<b>956-35410</b>	<b>SL Bef trä list 10 cm</b>					
101T	Tvätttn för ommålning	1,21	0,24	6,05		6,53
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,32	2,67		2,87
123T	Ispackling	1,54	0,53	7,92		8,54
302T	Strykning	1,76	2,28	10,73		11,43
304T	Färdigst slätas inv	2,97	2,31	16,57		17,75
	<b>Summa:</b>	<b>8,46</b>	<b>5,68</b>	<b>42,06</b>	<b>46,29</b>	<b>45,44</b> <b>49,67</b>
<b>956-35410</b>	<b>SL Bef trä list 30 cm</b>					
101T	Tvätttn för ommålning	1,21	0,53	6,34		6,82
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,69	3,04		3,24
123T	Ispackling	1,54	1,16	8,55		9,17
302T	Strykning	1,76	5,02	13,47		14,17
304T	Färdigst slätas inv	2,97	5,08	19,34		20,52
	<b>Summa:</b>	<b>8,46</b>	<b>12,48</b>	<b>48,86</b>	<b>53,09</b>	<b>52,24</b> <b>56,47</b>
<b>956-35410</b>	<b>SL Bef trä list 50 cm</b>					
101T	Tvätttn för ommålning	1,21	0,80	6,61		7,09
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55
121T	Pågrund el schellack	0,49	1,05	3,40		3,60
123T	Ispackling	1,54	1,75	9,14		9,76
302T	Strykning	1,76	7,60	16,05		16,75
304T	Färdigst slätas inv	2,97	7,70	21,96		23,14
	<b>Summa:</b>	<b>8,46</b>	<b>18,90</b>	<b>55,28</b>	<b>59,51</b>	<b>58,66</b> <b>62,89</b>
<b>956-35410</b>	<b>SL Bef trä m2</b>					
101T	Tvätttn för ommålning	3,02	1,60	16,10		17,30
105T	Uppskrapning	1,22		5,86		6,34
121T	Pågrund el schellack	1,23	2,10	8,00		8,50
123T	Ispackling	3,86	3,50	22,03		23,57
302T	Strykning	4,41	15,20	36,37		38,13
304T	Färdigst slätas inv	7,43	15,40	51,06		54,04
	<b>Summa:</b>	<b>21,17</b>	<b>37,80</b>	<b>128,84</b>	<b>139,42</b>	<b>137,29</b> <b>147,88</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

## Snickerier

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material		
<b>956-35509</b>	<b>SL Bef trä list 10 cm</b>				
101T	Tvätttn för ommålning	0,91	0,21	4,58	4,94
105T	Uppskrapning	0,37		1,78	1,92
121T	Pågrund el schellack	0,37	0,27	2,05	2,19
123T	Ispackling	1,16	0,46	6,03	6,49
151T	Avslipning	0,37		1,78	1,92
301T	Påbättring	0,78	0,64	4,38	4,70
304T	Färdigst slätas inv	2,23	2,00	12,70	13,60
	<b>Summa:</b>	<b>6,19</b>	<b>3,58</b>	<b>30,19</b>	<b>33,30</b>
<b>956-35509</b>	<b>SL Bef trä list 30 cm</b>				
101T	Tvätttn för ommålning	1,36	0,53	7,06	7,60
105T	Uppskrapning	0,55		2,64	2,86
121T	Pågrund el schellack	0,55	0,69	3,33	3,55
123T	Ispackling	1,74	1,16	9,51	10,21
151T	Avslipning	0,55		2,64	2,86
301T	Påbättring	1,17	1,62	7,24	7,70
304T	Färdigst slätas inv	3,34	5,08	21,11	22,45
	<b>Summa:</b>	<b>9,26</b>	<b>9,08</b>	<b>48,91</b>	<b>53,53</b>
<b>956-35509</b>	<b>SL Bef trä list 50 cm</b>				
101T	Tvätttn för ommålning	1,81	0,80	9,49	10,21
105T	Uppskrapning	0,73		3,50	3,80
121T	Pågrund el schellack	0,74	1,05	4,60	4,90
123T	Ispackling	2,32	1,75	12,89	13,81
151T	Avslipning	0,73		3,50	3,80
301T	Påbättring	1,57	2,45	9,99	10,61
304T	Färdigst slätas inv	4,46	7,70	29,11	30,89
	<b>Summa:</b>	<b>12,36</b>	<b>13,75</b>	<b>66,90</b>	<b>73,08</b>
<b>956-35509</b>	<b>SL Bef trä m2</b>				
101T	Tvätttn för ommålning	3,02	1,60	16,10	17,30
105T	Uppskrapning	1,22		5,86	6,34
121T	Pågrund el schellack	1,23	2,10	8,00	8,50
123T	Ispackling	3,86	3,50	22,03	23,57
151T	Avslipning	1,22		5,86	6,34
301T	Påbättring	2,61	4,90	17,43	18,47
304T	Färdigst slätas inv	7,43	15,40	51,06	54,04
	<b>Summa:</b>	<b>20,59</b>	<b>27,50</b>	<b>116,05</b>	<b>126,34</b>
				<b>124,26</b>	<b>134,56</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %    380 %    370 %    420 %**

## Snickerier

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material			
<b>956-35510</b>	<b>SL Bef trä list 10 cm</b>					
101T	Tvättning för ommålning	1,21	0,24	6,05		6,53
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,32	2,67		2,87
123T	Ispackling	1,54	0,53	7,92		8,54
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55
302T	Strykning	1,76	2,28	10,73		11,43
304T	Färdigst slätas inv	2,97	2,31	16,57		17,75
	<b>Summa:</b>	<b>8,95</b>	<b>5,68</b>	<b>44,17</b>	<b>48,64</b>	<b>47,74    52,22</b>
<b>956-35510</b>	<b>SL Bef trä list 30 cm</b>					
101T	Tvättning för ommålning	1,21	0,53	6,34		6,82
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,69	3,04		3,24
123T	Ispackling	1,54	1,16	8,55		9,17
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55
302T	Strykning	1,76	5,02	13,47		14,17
304T	Färdigst slätas inv	2,97	5,08	19,34		20,52
	<b>Summa:</b>	<b>8,95</b>	<b>12,48</b>	<b>50,97</b>	<b>55,44</b>	<b>54,54    59,02</b>
<b>956-35510</b>	<b>SL Bef trä list 50 cm</b>					
101T	Tvättning för ommålning	1,21	0,80	6,61		7,09
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55
121T	Pågrund el schellack	0,49	1,05	3,40		3,60
123T	Ispackling	1,54	1,75	9,14		9,76
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55
302T	Strykning	1,76	7,60	16,05		16,75
304T	Färdigst slätas inv	2,97	7,70	21,96		23,14
	<b>Summa:</b>	<b>8,95</b>	<b>18,90</b>	<b>57,39</b>	<b>61,86</b>	<b>60,96    65,44</b>
<b>956-35510</b>	<b>SL Bef trä m2</b>					
101T	Tvättning för ommålning	3,02	1,60	16,10		17,30
105T	Uppskrapning	1,22		5,86		6,34
121T	Pågrund el schellack	1,23	2,10	8,00		8,50
123T	Ispackling	3,86	3,50	22,03		23,57
151T	Avslipning	1,22		5,86		6,34
302T	Strykning	4,41	15,20	36,37		38,13
304T	Färdigst slätas inv	7,43	15,40	51,06		54,04
	<b>Summa:</b>	<b>22,39</b>	<b>37,80</b>	<b>134,09</b>	<b>145,28</b>	<b>143,02    154,22</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

## Snickerier

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material			
<b>956-35609</b>	<b>SL Bef trä list 10 cm</b>					
101T	Tvättning för ommålning	1,21	0,24	6,05		6,53
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,32	2,67		2,87
124T	I-och påspackling	1,84	0,65	9,48		10,22
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55
301T	Påbättring	1,04	0,74	5,73		6,15
304T	Färdigst slätas inv	2,97	2,31	16,57		17,75
	<b>Summa:</b>	<b>8,53</b>	<b>4,26</b>	<b>40,94</b>	<b>45,20</b>	<b>44,35 48,62</b>

<b>956-35609</b>	<b>SL Bef trä list 30 cm</b>					
101T	Tvättning för ommålning	1,21	0,53	6,34		6,82
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,69	3,04		3,24
124T	I-och påspackling	1,84	1,42	10,25		10,99
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55
301T	Påbättring	1,04	1,62	6,61		7,03
304T	Färdigst slätas inv	2,97	5,08	19,34		20,52
	<b>Summa:</b>	<b>8,53</b>	<b>9,34</b>	<b>46,02</b>	<b>50,28</b>	<b>49,43 53,70</b>

<b>956-35609</b>	<b>SL Bef trä list 50 cm</b>					
101T	Tvättning för ommålning	1,21	0,80	6,61		7,09
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55
121T	Pågrund el schellack	0,49	1,05	3,40		3,60
124T	I-och påspackling	1,84	2,15	10,98		11,72
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55
301T	Påbättring	1,04	2,45	7,44		7,86
304T	Färdigst slätas inv	2,97	7,70	21,96		23,14
	<b>Summa:</b>	<b>8,53</b>	<b>14,15</b>	<b>50,83</b>	<b>55,09</b>	<b>54,24 58,51</b>

<b>956-35609</b>	<b>SL Bef trä m2</b>					
101T	Tvättning för ommålning	3,02	1,60	16,10		17,30
105T	Uppskrapning	1,22		5,86		6,34
121T	Pågrund el schellack	1,23	2,10	8,00		8,50
124T	I-och påspackling	4,60	4,30	26,38		28,22
151T	Avslipning	1,22		5,86		6,34
301T	Påbättring	2,61	4,90	17,43		18,47
304T	Färdigst slätas inv	7,43	15,40	51,06		54,04
	<b>Summa:</b>	<b>21,33</b>	<b>28,30</b>	<b>120,03</b>	<b>130,69</b>	<b>128,54 139,21</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

## Snickerier

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material			
<b>956-35610</b>	<b>SL Bef trä list 10 cm</b>					
101T	Tvättning för ommålning	1,21	0,24	6,05		6,53
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,32	2,67		2,87
124T	I-och påspackling	1,84	0,65	9,48		10,22
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55
302T	Strykning	1,76	2,28	10,73		11,43
304T	Färdigst slätas inv	2,97	2,31	16,57		17,75
	<b>Summa:</b>	<b>9,25</b>	<b>5,80</b>	<b>45,58</b>	<b>50,20</b>	<b>49,27</b> <b>53,90</b>
<b>956-35610</b>	<b>SL Bef trä list 30 cm</b>					
101T	Tvättning för ommålning	1,21	0,53	6,34		6,82
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55
121T	Pågrund el schellack	0,49	0,69	3,04		3,24
124T	I-och påspackling	1,84	1,42	10,25		10,99
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55
302T	Strykning	1,76	5,02	13,47		14,17
304T	Färdigst slätas inv	2,97	5,08	19,34		20,52
	<b>Summa:</b>	<b>9,25</b>	<b>12,74</b>	<b>52,52</b>	<b>57,14</b>	<b>56,21</b> <b>60,84</b>
<b>956-35610</b>	<b>SL Bef trä list 50 cm</b>					
101T	Tvättning för ommålning	1,21	0,80	6,61		7,09
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55
121T	Pågrund el schellack	0,49	1,05	3,40		3,60
124T	I-och påspackling	1,84	2,15	10,98		11,72
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55
302T	Strykning	1,76	7,60	16,05		16,75
304T	Färdigst slätas inv	2,97	7,70	21,96		23,14
	<b>Summa:</b>	<b>9,25</b>	<b>19,30</b>	<b>59,08</b>	<b>63,70</b>	<b>62,77</b> <b>67,40</b>
<b>956-35610</b>	<b>SL Bef trä m2</b>					
101T	Tvättning för ommålning	3,02	1,60	16,10		17,30
105T	Uppskrapning	1,22		5,86		6,34
121T	Pågrund el schellack	1,23	2,10	8,00		8,50
124T	I-och påspackling	4,60	4,30	26,38		28,22
151T	Avslipning	1,22		5,86		6,34
302T	Strykning	4,41	15,20	36,37		38,13
304T	Färdigst slätas inv	7,43	15,40	51,06		54,04
	<b>Summa:</b>	<b>23,13</b>	<b>38,60</b>	<b>138,07</b>	<b>149,63</b>	<b>147,30</b> <b>158,87</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

## Snickerier

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>956-36010</b>	<b>SL Bef trä list 10 cm</b>						
101T	Tvätt för ommålning	1,21	0,24	6,05		6,53	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
122T	Grundning	1,76	1,62	10,07		10,77	
123T	Ispackling	1,54	0,53	7,92		8,54	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
302T	Strykning	1,76	2,28	10,73		11,43	
304T	Färdigst slätas inv	2,97	2,31	16,57		17,75	
	<b>Summa:</b>	<b>10,71</b>	<b>6,98</b>	<b>53,04</b>	<b>58,39</b>	<b>57,31</b>	<b>62,67</b>

<b>956-36010</b>	<b>SL Bef trä list 30 cm</b>						
101T	Tvätt för ommålning	1,21	0,53	6,34		6,82	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
122T	Grundning	1,76	3,56	12,01		12,71	
123T	Ispackling	1,54	1,16	8,55		9,17	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
302T	Strykning	1,76	5,02	13,47		14,17	
304T	Färdigst slätas inv	2,97	5,08	19,34		20,52	
	<b>Summa:</b>	<b>10,71</b>	<b>15,35</b>	<b>61,41</b>	<b>66,76</b>	<b>65,68</b>	<b>71,04</b>

<b>956-36010</b>	<b>SL Bef trä list 50 cm</b>						
101T	Tvätt för ommålning	1,21	0,80	6,61		7,09	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
122T	Grundning	1,76	5,40	13,85		14,55	
123T	Ispackling	1,54	1,75	9,14		9,76	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
302T	Strykning	1,76	7,60	16,05		16,75	
304T	Färdigst slätas inv	2,97	7,70	21,96		23,14	
	<b>Summa:</b>	<b>10,71</b>	<b>23,25</b>	<b>69,31</b>	<b>74,66</b>	<b>73,58</b>	<b>78,94</b>

<b>956-36010</b>	<b>SL Bef trä m2</b>						
101T	Tvätt för ommålning	3,02	1,60	16,10		17,30	
105T	Uppskrapning	1,22		5,86		6,34	
151T	Avslipning	1,22		5,86		6,34	
122T	Grundning	4,41	10,80	31,97		33,73	
123T	Ispackling	3,86	3,50	22,03		23,57	
151T	Avslipning	1,22		5,86		6,34	
302T	Strykning	4,41	15,20	36,37		38,13	
304T	Färdigst slätas inv	7,43	15,40	51,06		54,04	
	<b>Summa:</b>	<b>26,79</b>	<b>46,50</b>	<b>161,71</b>	<b>175,11</b>	<b>172,40</b>	<b>185,79</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

## Snickerier

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>956-36110</b>	<b>SL Bef trä list 10 cm</b>						
101T	Tvättn för ommålning	1,21	0,24	6,05		6,53	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
122T	Grundning	1,76	1,62	10,07		10,77	
124T	I-och påspackling	1,84	0,65	9,48		10,22	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
302T	Strykning	1,76	2,28	10,73		11,43	
304T	Färdigst slätas inv	2,97	2,31	16,57		17,75	
	<b>Summa:</b>	<b>11,01</b>	<b>7,10</b>	<b>54,45</b>	<b>59,95</b>	<b>58,84</b>	<b>64,35</b>

<b>956-36110</b>	<b>SL Bef trä list 30 cm</b>						
101T	Tvättn för ommålning	1,21	0,53	6,34		6,82	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
122T	Grundning	1,76	3,56	12,01		12,71	
124T	I-och påspackling	1,84	1,42	10,25		10,99	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
302T	Strykning	1,76	5,02	13,47		14,17	
304T	Färdigst slätas inv	2,97	5,08	19,34		20,52	
	<b>Summa:</b>	<b>11,01</b>	<b>15,61</b>	<b>62,96</b>	<b>68,46</b>	<b>67,35</b>	<b>72,86</b>

<b>956-36110</b>	<b>SL Bef trä list 50 cm</b>						
101T	Tvättn för ommålning	1,21	0,80	6,61		7,09	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
122T	Grundning	1,76	5,40	13,85		14,55	
124T	I-och påspackling	1,84	2,15	10,98		11,72	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
302T	Strykning	1,76	7,60	16,05		16,75	
304T	Färdigst slätas inv	2,97	7,70	21,96		23,14	
	<b>Summa:</b>	<b>11,01</b>	<b>23,65</b>	<b>71,00</b>	<b>76,50</b>	<b>75,39</b>	<b>80,90</b>

<b>956-36110</b>	<b>SL Bef trä m2</b>						
101T	Tvättn för ommålning	3,02	1,60	16,10		17,30	
105T	Uppskrapning	1,22		5,86		6,34	
151T	Avslipning	1,22		5,86		6,34	
122T	Grundning	4,41	10,80	31,97		33,73	
124T	I-och påspackling	4,60	4,30	26,38		28,22	
151T	Avslipning	1,22		5,86		6,34	
302T	Strykning	4,41	15,20	36,37		38,13	
304T	Färdigst slätas inv	7,43	15,40	51,06		54,04	
	<b>Summa:</b>	<b>27,53</b>	<b>47,30</b>	<b>165,69</b>	<b>179,46</b>	<b>176,68</b>	<b>190,44</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

## Snickerier

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>956-36310</b>	<b>SL Bef trä list 10 cm</b>						
101T	Tvättn för ommålning	1,21	0,21	6,02		6,50	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
122T	Grundning	1,76	1,40	9,85		10,55	
123T	Ispackling	1,54	0,46	7,85		8,47	
131T	Bredspackling	6,11	1,72	31,05		33,49	
152T	Avslipning	1,36		6,53		7,07	
302T	Strykning	1,76	1,98	10,43		11,13	
304T	Färdigst slätas inv	2,97	2,00	16,26		17,44	
	<b>Summa:</b>	<b>17,69</b>	<b>7,77</b>	<b>83,84</b>	<b>92,69</b>	<b>90,91</b>	<b>99,75</b>

<b>956-36310</b>	<b>SL Bef trä list 30 cm</b>						
101T	Tvättn för ommålning	1,21	0,53	6,34		6,82	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
122T	Grundning	1,76	3,56	12,01		12,71	
123T	Ispackling	1,54	1,16	8,55		9,17	
131T	Bredspackling	6,11	4,36	33,69		36,13	
152T	Avslipning	1,36		6,53		7,07	
302T	Strykning	1,76	5,02	13,47		14,17	
304T	Färdigst slätas inv	2,97	5,08	19,34		20,52	
	<b>Summa:</b>	<b>17,69</b>	<b>19,71</b>	<b>95,78</b>	<b>104,63</b>	<b>102,85</b>	<b>111,69</b>

<b>956-36310</b>	<b>SL Bef trä list 50 cm</b>						
101T	Tvättn för ommålning	1,21	0,80	6,61		7,09	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
122T	Grundning	1,76	5,40	13,85		14,55	
123T	Ispackling	1,54	1,75	9,14		9,76	
131T	Bredspackling	6,11	6,60	35,93		38,37	
152T	Avslipning	1,36		6,53		7,07	
302T	Strykning	1,76	7,60	16,05		16,75	
304T	Färdigst slätas inv	2,97	7,70	21,96		23,14	
	<b>Summa:</b>	<b>17,69</b>	<b>29,85</b>	<b>105,92</b>	<b>114,77</b>	<b>112,99</b>	<b>121,83</b>



	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

## Snickerier

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>956-36310</b>	<b>SL Bef trä m2</b>						
101T	Tvätt för ommålning	3,02	1,60	16,10		17,30	
105T	Uppskrapning	1,22		5,86		6,34	
151T	Avslipning	1,22		5,86		6,34	
122T	Grundning	4,41	10,80	31,97		33,73	
123T	Ispackling	3,86	3,50	22,03		23,57	
131T	Bredspackling	15,27	13,20	86,50		92,60	
152T	Avslipning	3,40		16,32		17,68	
302T	Strykning	4,41	15,20	36,37		38,13	
304T	Färdigst slätas inv	7,43	15,40	51,06		54,04	
	<b>Summa:</b>	<b>44,24</b>	<b>59,70</b>	<b>249,94</b>	<b>272,07</b>	<b>267,62</b>	<b>289,73</b>
<b>977-10010</b>	<b>SL Bef snick klarl 10 cm</b>						
001T	Borttagn färg	10,28	0,93	50,27		54,39	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
302TK	Strykning klarl	1,76	2,01	10,46		11,16	
304TK	Färdigstr slät klarl	2,97	2,22	16,48		17,66	
	<b>Summa:</b>	<b>15,99</b>	<b>5,16</b>	<b>73,92</b>	<b>81,91</b>	<b>80,31</b>	<b>88,31</b>
<b>977-10010</b>	<b>SL Bef snick klarl 30 cm</b>						
001T	Borttagn färg	10,28	2,05	51,39		55,51	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
302TK	Strykning klarl	1,76	4,42	12,87		13,57	
304TK	Färdigstr slät klarl	2,97	4,88	19,14		20,32	
	<b>Summa:</b>	<b>15,99</b>	<b>11,35</b>	<b>80,11</b>	<b>88,10</b>	<b>86,50</b>	<b>94,50</b>
<b>977-10010</b>	<b>SL Bef snick klarl 50 cm</b>						
001T	Borttagn färg	10,28	3,10	52,44		56,56	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
302TK	Strykning klarl	1,76	6,70	15,15		15,85	
304TK	Färdigstr slät klarl	2,97	7,40	21,66		22,84	
	<b>Summa:</b>	<b>15,99</b>	<b>17,20</b>	<b>85,96</b>	<b>93,95</b>	<b>92,35</b>	<b>100,35</b>
<b>977-10010</b>	<b>SL Bef snickeri klarlack m2</b>						
001T	Borttagn färg	25,70	6,20	129,56		139,84	
151T	Avslipning	1,22		5,86		6,34	
105T	Uppskrapning	1,22		5,86		6,34	
302TK	Strykning klarl	4,41	13,40	34,57		36,33	
304TK	Färdigstr slät klarl	7,43	14,80	50,46		53,44	
	<b>Summa:</b>	<b>39,98</b>	<b>34,40</b>	<b>206,32</b>	<b>226,31</b>	<b>222,30</b>	<b>242,29</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

## Snickerier

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>977-10013</b>	<b>SL Bef snick klarl 10 cm</b>						
001T	Borttagn färg	10,28	0,93	50,27		54,39	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
302TK	Strykning klarl	1,76	2,01	10,46		11,16	
302TK	Strykning klarl	1,76	2,01	10,46		11,16	
304TK	Färdigstr slät klarl	2,97	2,22	16,48		17,66	
	<b>Summa:</b>	<b>17,75</b>	<b>7,17</b>	<b>83,50</b>	<b>92,37</b>	<b>90,59</b>	<b>99,47</b>
<b>977-10013</b>	<b>SL Bef snick klarl 30 cm</b>						
001T	Borttagn färg	10,28	2,05	51,39		55,51	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
302TK	Strykning klarl	1,76	4,42	12,87		13,57	
302TK	Strykning klarl	1,76	4,42	12,87		13,57	
304TK	Färdigstr slät klarl	2,97	4,88	19,14		20,32	
	<b>Summa:</b>	<b>17,75</b>	<b>15,77</b>	<b>92,10</b>	<b>100,97</b>	<b>99,19</b>	<b>108,07</b>
<b>977-10013</b>	<b>SL Bef snick klarl 50 cm</b>						
001T	Borttagn färg	10,28	3,10	52,44		56,56	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
302TK	Strykning klarl	1,76	6,70	15,15		15,85	
302TK	Strykning klarl	1,76	6,70	15,15		15,85	
304TK	Färdigstr slät klarl	2,97	7,40	21,66		22,84	
	<b>Summa:</b>	<b>17,75</b>	<b>23,90</b>	<b>100,23</b>	<b>109,10</b>	<b>107,32</b>	<b>116,20</b>
<b>977-10013</b>	<b>SL Bef snickeri klarlack m2</b>						
001T	Borttagn färg	25,70	6,20	129,56		139,84	
151T	Avslipning	1,22		5,86		6,34	
105T	Uppskrapning	1,22		5,86		6,34	
302TK	Strykning klarl	4,41	13,40	34,57		36,33	
302TK	Strykning klarl	4,41	13,40	34,57		36,33	
304TK	Färdigstr slät klarl	7,43	14,80	50,46		53,44	
	<b>Summa:</b>	<b>44,39</b>	<b>47,80</b>	<b>238,68</b>	<b>260,88</b>	<b>256,43</b>	<b>278,62</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

## Snickerier

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>977-20010</b>	<b>SL Bef snick klarl 10 cm</b>						
002T	Reng fast underlag	3,84	0,36	18,79		20,33	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
102T	Tvättn för gott	1,82	0,27	9,01		9,73	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
302TK	Strykning klarl	1,76	2,01	10,46		11,16	
304TK	Färdigstr slät klarl	2,97	2,22	16,48		17,66	
	<b>Summa:</b>	<b>11,37</b>	<b>4,86</b>	<b>53,76</b>	<b>59,44</b>	<b>58,29</b>	<b>63,98</b>
<b>977-20010</b>	<b>SL Bef snick klarl 30 cm</b>						
002T	Reng fast underlag	3,84	0,79	19,22		20,76	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
102T	Tvättn för gott	1,82	0,59	9,33		10,05	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
302TK	Strykning klarl	1,76	4,42	12,87		13,57	
304TK	Färdigstr slät klarl	2,97	4,88	19,14		20,32	
	<b>Summa:</b>	<b>11,37</b>	<b>10,68</b>	<b>59,58</b>	<b>65,26</b>	<b>64,11</b>	<b>69,80</b>
<b>977-20010</b>	<b>SL Bef snick klarl 50 cm</b>						
002T	Reng fast underlag	3,84	1,20	19,63		21,17	
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
102T	Tvättn för gott	1,82	0,90	9,64		10,36	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
302TK	Strykning klarl	1,76	6,70	15,15		15,85	
304TK	Färdigstr slät klarl	2,97	7,40	21,66		22,84	
	<b>Summa:</b>	<b>11,37</b>	<b>16,20</b>	<b>65,10</b>	<b>70,78</b>	<b>69,63</b>	<b>75,32</b>
<b>977-20010</b>	<b>SL Bef snickeri klarlack m2</b>						
002T	Reng fast underlag	9,60	2,40	48,48		52,32	
151T	Avslipning	1,22		5,86		6,34	
102T	Tvättn för gott	4,54	1,80	23,59		25,41	
105T	Uppskrapning	1,22		5,86		6,34	
302TK	Strykning klarl	4,41	13,40	34,57		36,33	
304TK	Färdigstr slät klarl	7,43	14,80	50,46		53,44	
	<b>Summa:</b>	<b>28,42</b>	<b>32,40</b>	<b>154,61</b>	<b>168,82</b>	<b>165,97</b>	<b>180,18</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %    380 %    370 %    420 %**

## Snickerier

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>977-30008</b>	<b>SL Bef snick klarl 10 cm</b>						
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
102T	Tvätttn för gott	1,82	0,27	9,01		9,73	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
304TK	Färdigstr slät klarl	2,97	2,22	16,48		17,66	
	<b>Summa:</b>	<b>5,77</b>	<b>2,49</b>	<b>27,31</b>	<b>30,19</b>	<b>29,60</b>	<b>32,49</b>
<b>977-30008</b>	<b>SL Bef snick klarl 30 cm</b>						
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
102T	Tvätttn för gott	1,82	0,59	9,33		10,05	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
304TK	Färdigstr slät klarl	2,97	4,88	19,14		20,32	
	<b>Summa:</b>	<b>5,77</b>	<b>5,47</b>	<b>30,29</b>	<b>33,17</b>	<b>32,58</b>	<b>35,47</b>
<b>977-30008</b>	<b>SL Bef snick klarl 50 cm</b>						
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
102T	Tvätttn för gott	1,82	0,90	9,64		10,36	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
304TK	Färdigstr slät klarl	2,97	7,40	21,66		22,84	
	<b>Summa:</b>	<b>5,77</b>	<b>8,30</b>	<b>33,12</b>	<b>36,00</b>	<b>35,41</b>	<b>38,30</b>
<b>977-30008</b>	<b>SL Bef snickeri klarlack m2</b>						
151T	Avslipning	1,22		5,86		6,34	
102T	Tvätttn för gott	4,54	1,80	23,59		25,41	
105T	Uppskrapning	1,22		5,86		6,34	
304TK	Färdigstr slät klarl	7,43	14,80	50,46		53,44	
	<b>Summa:</b>	<b>14,41</b>	<b>16,60</b>	<b>78,57</b>	<b>85,77</b>	<b>84,32</b>	<b>91,53</b>
<b>977-30009</b>	<b>SL Bef snick klarl 10 cm</b>						
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
102T	Tvätttn för gott	1,82	0,27	9,01		9,73	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
301T	Påbättring	1,04	0,74	5,73		6,15	
304TK	Färdigstr slät klarl	2,97	2,22	16,48		17,66	
	<b>Summa:</b>	<b>6,81</b>	<b>3,23</b>	<b>32,52</b>	<b>35,92</b>	<b>35,23</b>	<b>38,64</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

## Snickerier

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>977-30009</b>	<b>SL Bef snick klarl 30 cm</b>						
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
102T	Tvättn för gott	1,82	0,59	9,33		10,05	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
301T	Påbättring	1,04	1,62	6,61		7,03	
304TK	Färdigstr slät klarl	2,97	4,88	19,14		20,32	
	<b>Summa:</b>	<b>6,81</b>	<b>7,09</b>	<b>36,38</b>	<b>39,78</b>	<b>39,09</b>	<b>42,50</b>

<b>977-30009</b>	<b>SL Bef snick klarl 50 cm</b>						
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
102T	Tvättn för gott	1,82	0,90	9,64		10,36	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
301T	Påbättring	1,04	2,45	7,44		7,86	
304TK	Färdigstr slät klarl	2,97	7,40	21,66		22,84	
	<b>Summa:</b>	<b>6,81</b>	<b>10,75</b>	<b>40,04</b>	<b>43,44</b>	<b>42,75</b>	<b>46,16</b>

<b>977-30009</b>	<b>SL Bef snickeri klarlack m2</b>						
151T	Avslipning	1,22		5,86		6,34	
102T	Tvättn för gott	4,54	1,80	23,59		25,41	
105T	Uppskrapning	1,22		5,86		6,34	
301T	Påbättring	2,61	4,90	17,43		18,47	
304TK	Färdigstr slät klarl	7,43	14,80	50,46		53,44	
	<b>Summa:</b>	<b>17,02</b>	<b>21,50</b>	<b>94,69</b>	<b>103,20</b>	<b>101,49</b>	<b>110,00</b>

<b>977-30010</b>	<b>SL Bef snick klarl 10 cm</b>						
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
102T	Tvättn för gott	1,82	0,27	9,01		9,73	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
302TK	Strykning klarl	1,76	2,01	10,46		11,16	
304TK	Färdigstr slät klarl	2,97	2,22	16,48		17,66	
	<b>Summa:</b>	<b>7,53</b>	<b>4,50</b>	<b>36,89</b>	<b>40,65</b>	<b>39,88</b>	<b>43,65</b>

<b>977-30010</b>	<b>SL Bef snick klarl 30 cm</b>						
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
102T	Tvättn för gott	1,82	0,59	9,33		10,05	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
302TK	Strykning klarl	1,76	4,42	12,87		13,57	
304TK	Färdigstr slät klarl	2,97	4,88	19,14		20,32	
	<b>Summa:</b>	<b>7,53</b>	<b>9,89</b>	<b>42,28</b>	<b>46,04</b>	<b>45,27</b>	<b>49,04</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %    380 %    370 %    420 %**

## Snickerier

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>977-30010</b>	<b>SL Bef snick klarl 50 cm</b>						
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
102T	Tvätttn för gott	1,82	0,90	9,64		10,36	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
302TK	Strykning klarl	1,76	6,70	15,15		15,85	
304TK	Färdigstr slät klarl	2,97	7,40	21,66		22,84	
	<b>Summa:</b>	<b>7,53</b>	<b>15,00</b>	<b>47,39</b>	<b>51,15</b>	<b>50,38</b>	<b>54,15</b>
<b>977-30010</b>	<b>SL Bef snickeri klarlack m2</b>						
151T	Avslipning	1,22		5,86		6,34	
102T	Tvätttn för gott	4,54	1,80	23,59		25,41	
105T	Uppskrapning	1,22		5,86		6,34	
302TK	Strykning klarl	4,41	13,40	34,57		36,33	
304TK	Färdigstr slät klarl	7,43	14,80	50,46		53,44	
	<b>Summa:</b>	<b>18,82</b>	<b>30,00</b>	<b>110,93</b>	<b>120,34</b>	<b>118,45</b>	<b>127,86</b>
<b>977-30042</b>	<b>SL Bef snick laser 10 cm</b>						
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
102T	Tvätttn för gott	1,82	0,27	9,01		9,73	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
304TL	Lasering slätas inv	2,97	2,24	16,50		17,68	
	<b>Summa:</b>	<b>5,77</b>	<b>2,51</b>	<b>27,33</b>	<b>30,21</b>	<b>29,62</b>	<b>32,51</b>
<b>977-30042</b>	<b>SL Bef snick laser 30 cm</b>						
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
102T	Tvätttn för gott	1,82	0,59	9,33		10,05	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
304TL	Lasering slätas inv	2,97	4,92	19,18		20,36	
	<b>Summa:</b>	<b>5,77</b>	<b>5,51</b>	<b>30,33</b>	<b>33,21</b>	<b>32,62</b>	<b>35,51</b>
<b>977-30042</b>	<b>SL Bef snick laser 50 cm</b>						
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
102T	Tvätttn för gott	1,82	0,90	9,64		10,36	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
304TL	Lasering slätas inv	2,97	7,45	21,71		22,89	
	<b>Summa:</b>	<b>5,77</b>	<b>8,35</b>	<b>33,17</b>	<b>36,05</b>	<b>35,46</b>	<b>38,35</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %    380 %    370 %    420 %**

## Snickerier

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

Grundlön    Material

### 977-30042    SL Bef snickeri lasering m2

151T	Avslipning	1,22		5,86	6,34
102T	Tvättn för gott	4,54	1,80	23,59	25,41
105T	Uppskrapning	1,22		5,86	6,34
304TL	Lasering slätas inv	7,43	14,90	50,56	53,54
<b>Summa:</b>		<b>14,41</b>	<b>16,70</b>	<b>78,67</b>	<b>85,87</b>
				<b>84,42</b>	<b>91,63</b>

### 977-30043    SL Bef snick laser 10 cm

151T	Avslipning	0,49		2,35	2,55
102T	Tvättn för gott	1,82	0,27	9,01	9,73
105T	Uppskrapning	0,49		2,35	2,55
302TL	Lasering	1,76	2,64	11,09	11,79
304TL	Lasering slätas inv	2,97	2,24	16,50	17,68
<b>Summa:</b>		<b>7,53</b>	<b>5,15</b>	<b>37,54</b>	<b>41,30</b>
				<b>40,53</b>	<b>44,30</b>

### 977-30043    SL Bef snick laser 30 cm

151T	Avslipning	0,49		2,35	2,55
102T	Tvättn för gott	1,82	0,59	9,33	10,05
105T	Uppskrapning	0,49		2,35	2,55
302TL	Lasering	1,76	5,81	14,26	14,96
304TL	Lasering slätas inv	2,97	4,92	19,18	20,36
<b>Summa:</b>		<b>7,53</b>	<b>11,32</b>	<b>43,71</b>	<b>47,47</b>
				<b>46,70</b>	<b>50,47</b>

### 977-30043    SL Bef snick laser 50 cm

151T	Avslipning	0,49		2,35	2,55
102T	Tvättn för gott	1,82	0,90	9,64	10,36
105T	Uppskrapning	0,49		2,35	2,55
302TL	Lasering	1,76	8,80	17,25	17,95
304TL	Lasering slätas inv	2,97	7,45	21,71	22,89
<b>Summa:</b>		<b>7,53</b>	<b>17,15</b>	<b>49,54</b>	<b>53,30</b>
				<b>52,53</b>	<b>56,30</b>

### 977-30043    SL Bef snickeri lasering m2

151T	Avslipning	1,22		5,86	6,34
102T	Tvättn för gott	4,54	1,80	23,59	25,41
105T	Uppskrapning	1,22		5,86	6,34
302TL	Lasering	4,41	17,60	38,77	40,53
304TL	Lasering slätas inv	7,43	14,90	50,56	53,54
<b>Summa:</b>		<b>18,82</b>	<b>34,30</b>	<b>115,23</b>	<b>124,64</b>
				<b>122,75</b>	<b>132,16</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %    380 %    370 %    420 %**

## Snickerier

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>977-36508</b>	<b>SL Bef snick klarl 10 cm</b>						
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
102T	Tvättn för gott	1,82	0,27	9,01		9,73	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
302TL	Lasering	1,76	2,64	11,09		11,79	
304TK	Färdigstr slät klarl	2,97	2,22	16,48		17,66	
	<b>Summa:</b>	<b>7,53</b>	<b>5,13</b>	<b>37,52</b>	<b>41,28</b>	<b>40,51</b>	<b>44,28</b>
<b>977-36508</b>	<b>SL Bef snick klarl 30 cm</b>						
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
102T	Tvättn för gott	1,82	0,59	9,33		10,05	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
302TL	Lasering	1,76	5,81	14,26		14,96	
304TK	Färdigstr slät klarl	2,97	4,88	19,14		20,32	
	<b>Summa:</b>	<b>7,53</b>	<b>11,28</b>	<b>43,67</b>	<b>47,43</b>	<b>46,66</b>	<b>50,43</b>
<b>977-36508</b>	<b>SL Bef snick klarl 50 cm</b>						
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
102T	Tvättn för gott	1,82	0,90	9,64		10,36	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
302TL	Lasering	1,76	8,80	17,25		17,95	
304TK	Färdigstr slät klarl	2,97	7,40	21,66		22,84	
	<b>Summa:</b>	<b>7,53</b>	<b>17,10</b>	<b>49,49</b>	<b>53,25</b>	<b>52,48</b>	<b>56,25</b>
<b>977-36508</b>	<b>SL Bef snick klarlack m2</b>						
151T	Avslipning	1,22		5,86		6,34	
102T	Tvättn för gott	4,54	1,80	23,59		25,41	
105T	Uppskrapning	1,22		5,86		6,34	
302TL	Lasering	4,41	17,60	38,77		40,53	
304TK	Färdigstr slät klarl	7,43	14,80	50,46		53,44	
	<b>Summa:</b>	<b>18,82</b>	<b>34,20</b>	<b>115,13</b>	<b>124,54</b>	<b>122,65</b>	<b>132,06</b>
<b>977-36510</b>	<b>SL Bef snick klarl 10 cm</b>						
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
102T	Tvättn för gott	1,82	0,27	9,01		9,73	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
302TL	Lasering	1,76	2,64	11,09		11,79	
302TK	Strykning klarl	1,76	2,01	10,46		11,16	
304TK	Färdigstr slät klarl	2,97	2,22	16,48		17,66	
	<b>Summa:</b>	<b>9,29</b>	<b>7,14</b>	<b>47,10</b>	<b>51,74</b>	<b>50,79</b>	<b>55,44</b>



	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad	

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

## Snickerier

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>977-36510</b>	<b>SL Bef snick klarl 30 cm</b>						
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
102T	Tvätt n för gott	1,82	0,59	9,33		10,05	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
302TL	Lasering	1,76	5,81	14,26		14,96	
302TK	Strykning klarl	1,76	4,42	12,87		13,57	
304TK	Färdigstr slät klarl	2,97	4,88	19,14		20,32	
	<b>Summa:</b>	<b>9,29</b>	<b>15,70</b>	<b>55,66</b>	<b>60,30</b>	<b>59,35</b>	<b>64,00</b>
<b>977-36510</b>	<b>SL Bef snick klarl 50 cm</b>						
151T	Avslipning	0,49		2,35		2,55	
102T	Tvätt n för gott	1,82	0,90	9,64		10,36	
105T	Uppskrapning	0,49		2,35		2,55	
302TL	Lasering	1,76	8,80	17,25		17,95	
302TK	Strykning klarl	1,76	6,70	15,15		15,85	
304TK	Färdigstr slät klarl	2,97	7,40	21,66		22,84	
	<b>Summa:</b>	<b>9,29</b>	<b>23,80</b>	<b>63,76</b>	<b>68,40</b>	<b>67,45</b>	<b>72,10</b>
<b>977-36510</b>	<b>SL Bef snickeri klarlack m2</b>						
151T	Avslipning	1,22		5,86		6,34	
102T	Tvätt n för gott	4,54	1,80	23,59		25,41	
105T	Uppskrapning	1,22		5,86		6,34	
302TL	Lasering	4,41	17,60	38,77		40,53	
302TK	Strykning klarl	4,41	13,40	34,57		36,33	
304TK	Färdigstr slät klarl	7,43	14,80	50,46		53,44	
	<b>Summa:</b>	<b>23,23</b>	<b>47,60</b>	<b>147,49</b>	<b>159,11</b>	<b>156,78</b>	<b>168,39</b>
<b>988-94001</b>	<b>Ådring till Alm m2</b>						
012	Ådring	82,00	28,00	421,60		454,40	
	<b>Summa:</b>	<b>82,00</b>	<b>28,00</b>	<b>380,60</b>	<b>421,60</b>	<b>413,40</b>	<b>454,40</b>
<b>988-94001</b>	<b>Ådring till Alm list 10 cm</b>						
012	Ådring	24,60	3,64	121,72		131,56	
	<b>Summa:</b>	<b>24,60</b>	<b>3,64</b>	<b>109,42</b>	<b>121,72</b>	<b>119,26</b>	<b>131,56</b>
<b>988-94001</b>	<b>Ådring till Alm list 30 cm</b>						
012	Ådring	36,90	9,24	186,36		201,12	
	<b>Summa:</b>	<b>36,90</b>	<b>9,24</b>	<b>167,91</b>	<b>186,36</b>	<b>182,67</b>	<b>201,12</b>

			<b>Övriga landet</b>		<b>Stockholm</b>	
			Nybyggnad	Ombyggnad	Nybyggnad	Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

## Snickerier

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>988-94001</b>	<b>Ådring till Alm list 50 cm</b>						
012	Ådring	49,20	14,00		250,16		269,84
	<b>Summa:</b>	<b>49,20</b>	<b>14,00</b>	<b>225,56</b>	<b>250,16</b>	<b>245,24</b>	<b>269,84</b>
<b>988-94002</b>	<b>Ådring till Ask m2</b>						
012	Ådring	82,00	28,00		421,60		454,40
	<b>Summa:</b>	<b>82,00</b>	<b>28,00</b>	<b>380,60</b>	<b>421,60</b>	<b>413,40</b>	<b>454,40</b>
<b>988-94002</b>	<b>Ådring till Ask list 10 cm</b>						
012	Ådring	24,60	3,64		121,72		131,56
	<b>Summa:</b>	<b>24,60</b>	<b>3,64</b>	<b>109,42</b>	<b>121,72</b>	<b>119,26</b>	<b>131,56</b>
<b>988-94002</b>	<b>Ådring till Ask list 30 cm</b>						
012	Ådring	36,90	9,24		186,36		201,12
	<b>Summa:</b>	<b>36,90</b>	<b>9,24</b>	<b>167,91</b>	<b>186,36</b>	<b>182,67</b>	<b>201,12</b>
<b>988-94002</b>	<b>Ådring till Ask list 50 cm</b>						
012	Ådring	49,20	14,00		250,16		269,84
	<b>Summa:</b>	<b>49,20</b>	<b>14,00</b>	<b>225,56</b>	<b>250,16</b>	<b>245,24</b>	<b>269,84</b>
<b>988-94003</b>	<b>Årding till Björk m2</b>						
012	Ådring	82,00	28,00		421,60		454,40
	<b>Summa:</b>	<b>82,00</b>	<b>28,00</b>	<b>380,60</b>	<b>421,60</b>	<b>413,40</b>	<b>454,40</b>
<b>988-94003</b>	<b>Ådring till Björk 10 cm</b>						
012	Ådring	24,60	3,64		121,72		131,56
	<b>Summa:</b>	<b>24,60</b>	<b>3,64</b>	<b>109,42</b>	<b>121,72</b>	<b>119,26</b>	<b>131,56</b>

	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

## Snickerier

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>988-94003</b>	<b>Ådring till Björk 30 cm</b>						
012	Ådring	36,90	9,24		186,36		201,12
	<b>Summa:</b>	<b>36,90</b>	<b>9,24</b>	<b>167,91</b>	<b>186,36</b>	<b>182,67</b>	<b>201,12</b>
<b>988-94003</b>	<b>Ådring till Björk 50 cm</b>						
012	Ådring	49,20	14,00		250,16		269,84
	<b>Summa:</b>	<b>49,20</b>	<b>14,00</b>	<b>225,56</b>	<b>250,16</b>	<b>245,24</b>	<b>269,84</b>
<b>988-94004</b>	<b>Ådring till Björk, Flamm m2</b>						
012	Ådring	82,00	28,00		421,60		454,40
	<b>Summa:</b>	<b>82,00</b>	<b>28,00</b>	<b>380,60</b>	<b>421,60</b>	<b>413,40</b>	<b>454,40</b>
<b>988-94004</b>	<b>Ådring Björk, Flammad 10 cm</b>						
012	Ådring	24,60	3,64		121,72		131,56
	<b>Summa:</b>	<b>24,60</b>	<b>3,64</b>	<b>109,42</b>	<b>121,72</b>	<b>119,26</b>	<b>131,56</b>
<b>988-94004</b>	<b>Ådring Björk, Flammad 30 cm</b>						
012	Ådring	36,90	9,24		186,36		201,12
	<b>Summa:</b>	<b>36,90</b>	<b>9,24</b>	<b>167,91</b>	<b>186,36</b>	<b>182,67</b>	<b>201,12</b>
<b>988-94004</b>	<b>Ådring Björk, Flammad 50 cm</b>						
012	Ådring	49,20	14,00		250,16		269,84
	<b>Summa:</b>	<b>49,20</b>	<b>14,00</b>	<b>225,56</b>	<b>250,16</b>	<b>245,24</b>	<b>269,84</b>
<b>988-94005</b>	<b>Ådring till Ek m2</b>						
012	Ådring	82,00	28,00		421,60		454,40
	<b>Summa:</b>	<b>82,00</b>	<b>28,00</b>	<b>380,60</b>	<b>421,60</b>	<b>413,40</b>	<b>454,40</b>

	<b>Övriga landet</b>		<b>Stockholm</b>	
	Nybyggnad	Ombyggnad	Nybyggnad	Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

## Snickerier

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>988-94005</b>	<b>Ådring till Ek list 10 cm</b>						
012	Ådring	24,60	3,64		121,72		131,56
	<b>Summa:</b>	<b>24,60</b>	<b>3,64</b>	<b>109,42</b>	<b>121,72</b>	<b>119,26</b>	<b>131,56</b>
<b>988-94005</b>	<b>Ådring till Ek list 30 cm</b>						
012	Ådring	36,90	9,24		186,36		201,12
	<b>Summa:</b>	<b>36,90</b>	<b>9,24</b>	<b>167,91</b>	<b>186,36</b>	<b>182,67</b>	<b>201,12</b>
<b>988-94005</b>	<b>Ådring till Ek list 50 cm</b>						
012	Ådring	49,20	14,00		250,16		269,84
	<b>Summa:</b>	<b>49,20</b>	<b>14,00</b>	<b>225,56</b>	<b>250,16</b>	<b>245,24</b>	<b>269,84</b>
<b>988-94006</b>	<b>Ådring till Furu m2</b>						
012	Ådring	82,00	28,00		421,60		454,40
	<b>Summa:</b>	<b>82,00</b>	<b>28,00</b>	<b>380,60</b>	<b>421,60</b>	<b>413,40</b>	<b>454,40</b>
<b>988-94006</b>	<b>Ådring till Furu list 10 cm</b>						
012	Ådring	24,60	3,64		121,72		131,56
	<b>Summa:</b>	<b>24,60</b>	<b>3,64</b>	<b>109,42</b>	<b>121,72</b>	<b>119,26</b>	<b>131,56</b>
<b>988-94006</b>	<b>Ådring till Furu list 30 cm</b>						
012	Ådring	36,90	9,24		186,36		201,12
	<b>Summa:</b>	<b>36,90</b>	<b>9,24</b>	<b>167,91</b>	<b>186,36</b>	<b>182,67</b>	<b>201,12</b>
<b>988-94006</b>	<b>Ådring till Furu list 50 cm</b>						
012	Ådring	49,20	14,00		250,16		269,84
	<b>Summa:</b>	<b>49,20</b>	<b>14,00</b>	<b>225,56</b>	<b>250,16</b>	<b>245,24</b>	<b>269,84</b>

			<b>Övriga landet</b>		<b>Stockholm</b>	
			Nybyggnad	Ombyggnad	Nybyggnad	Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**       **370 %**    **420 %**

## Snickerier

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>988-94007</b>	<b>Ådring till Jakaranda m2</b>						
012	Ådring	82,00	28,00		421,60		454,40
	<b>Summa:</b>	<b>82,00</b>	<b>28,00</b>		<b>380,60</b>	<b>421,60</b>	<b>413,40</b> <b>454,40</b>
<b>988-94007</b>	<b>Ådring Jakaranda list 10 cm</b>						
012	Ådring	24,60	3,64		121,72		131,56
	<b>Summa:</b>	<b>24,60</b>	<b>3,64</b>		<b>109,42</b>	<b>121,72</b>	<b>119,26</b> <b>131,56</b>
<b>988-94007</b>	<b>Ådring Jakaranda list 30 cm</b>						
012	Ådring	36,90	9,24		186,36		201,12
	<b>Summa:</b>	<b>36,90</b>	<b>9,24</b>		<b>167,91</b>	<b>186,36</b>	<b>182,67</b> <b>201,12</b>
<b>988-94007</b>	<b>Ådring Jakaranda list 50 cm</b>						
012	Ådring	49,20	14,00		250,16		269,84
	<b>Summa:</b>	<b>49,20</b>	<b>14,00</b>		<b>225,56</b>	<b>250,16</b>	<b>245,24</b> <b>269,84</b>
<b>988-94008</b>	<b>Ådring till Lönn m2</b>						
012	Ådring	82,00	28,00		421,60		454,40
	<b>Summa:</b>	<b>82,00</b>	<b>28,00</b>		<b>380,60</b>	<b>421,60</b>	<b>413,40</b> <b>454,40</b>
<b>988-94008</b>	<b>Ådring till Lönn list 10 cm</b>						
012	Ådring	36,90	9,24		186,36		201,12
	<b>Summa:</b>	<b>36,90</b>	<b>9,24</b>		<b>167,91</b>	<b>186,36</b>	<b>182,67</b> <b>201,12</b>
<b>988-94008</b>	<b>Ådring till Lönn list 30 cm</b>						
012	Ådring	36,90	9,24		186,36		201,12
	<b>Summa:</b>	<b>36,90</b>	<b>9,24</b>		<b>167,91</b>	<b>186,36</b>	<b>182,67</b> <b>201,12</b>

		Övriga landet		Stockholm	
		Nybyggnad	Ombyggnad	Nybyggnad	Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

## Snickerier

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön		Material			
<b>988-94008</b>	<b>Ådring till Lönn list 50 cm</b>						
012	Ådring	49,20	14,00		250,16		269,84
	<b>Summa:</b>	<b>49,20</b>	<b>14,00</b>	<b>225,56</b>	<b>250,16</b>	<b>245,24</b>	<b>269,84</b>
<b>988-94009</b>	<b>Ådring till Mahogny m2</b>						
012	Ådring	82,00	28,00		421,60		454,40
	<b>Summa:</b>	<b>82,00</b>	<b>28,00</b>	<b>380,60</b>	<b>421,60</b>	<b>413,40</b>	<b>454,40</b>
<b>988-94009</b>	<b>Ådring till Mahogny 10 cm</b>						
012	Ådring	24,60	3,64		121,72		131,56
	<b>Summa:</b>	<b>24,60</b>	<b>3,64</b>	<b>109,42</b>	<b>121,72</b>	<b>119,26</b>	<b>131,56</b>
<b>988-94009</b>	<b>Ådring till Mahogny 30 cm</b>						
012	Ådring	36,90	9,24		186,36		201,12
	<b>Summa:</b>	<b>36,90</b>	<b>9,24</b>	<b>167,91</b>	<b>186,36</b>	<b>182,67</b>	<b>201,12</b>
<b>988-94009</b>	<b>Ådring till Mahogny 50 cm</b>						
012	Ådring	49,20	14,00		250,16		269,84
	<b>Summa:</b>	<b>49,20</b>	<b>14,00</b>	<b>225,56</b>	<b>250,16</b>	<b>245,24</b>	<b>269,84</b>
<b>988-94010</b>	<b>Ådring Mahogny,Pyramid m2</b>						
012	Ådring	82,00	28,00		421,60		454,40
	<b>Summa:</b>	<b>82,00</b>	<b>28,00</b>	<b>380,60</b>	<b>421,60</b>	<b>413,40</b>	<b>454,40</b>
<b>988-94010</b>	<b>Ådr Mahogny,Pyramid 10 cm</b>						
012	Ådring	24,60	3,64		121,72		131,56
	<b>Summa:</b>	<b>24,60</b>	<b>3,64</b>	<b>109,42</b>	<b>121,72</b>	<b>119,26</b>	<b>131,56</b>

			<b>Övriga landet</b>		<b>Stockholm</b>	
			Nybyggnad	Ombyggnad	Nybyggnad	Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

## Snickerier

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>988-94010</b>	<b>Ådr Mahogny,Pyramid 30 cm</b>						
012	Ådring	36,90	9,24		186,36		201,12
	<b>Summa:</b>	<b>36,90</b>	<b>9,24</b>	<b>167,91</b>	<b>186,36</b>	<b>182,67</b>	<b>201,12</b>
<b>988-94010</b>	<b>Ådr Mahogny,Pyramid 50 cm</b>						
012	Ådring	49,20	14,00		250,16		269,84
	<b>Summa:</b>	<b>49,20</b>	<b>14,00</b>	<b>225,56</b>	<b>250,16</b>	<b>245,24</b>	<b>269,84</b>
<b>988-94011</b>	<b>Ådring till Rödbok m2</b>						
012	Ådring	82,00	28,00		421,60		454,40
	<b>Summa:</b>	<b>82,00</b>	<b>28,00</b>	<b>380,60</b>	<b>421,60</b>	<b>413,40</b>	<b>454,40</b>
<b>988-94011</b>	<b>Ådring till Rödbok 10 cm</b>						
012	Ådring	24,60	3,64		121,72		131,56
	<b>Summa:</b>	<b>24,60</b>	<b>3,64</b>	<b>109,42</b>	<b>121,72</b>	<b>119,26</b>	<b>131,56</b>
<b>988-94011</b>	<b>Ådring till Rödbok 30 cm</b>						
012	Ådring	36,90	9,24		186,36		201,12
	<b>Summa:</b>	<b>36,90</b>	<b>9,24</b>	<b>167,91</b>	<b>186,36</b>	<b>182,67</b>	<b>201,12</b>
<b>988-94011</b>	<b>Ådring till Rödbok 50 cm</b>						
012	Ådring	49,20	14,00		250,16		269,84
	<b>Summa:</b>	<b>49,20</b>	<b>14,00</b>	<b>225,56</b>	<b>250,16</b>	<b>245,24</b>	<b>269,84</b>
<b>988-94012</b>	<b>Ådring till Teak m2</b>						
012	Ådring	82,00	28,00		421,60		454,40
	<b>Summa:</b>	<b>82,00</b>	<b>28,00</b>	<b>380,60</b>	<b>421,60</b>	<b>413,40</b>	<b>454,40</b>

			<b>Övriga landet</b>		<b>Stockholm</b>	
			Nybyggnad	Ombyggnad	Nybyggnad	Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

## Snickerier

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>988-94012</b>	<b>Ådring till Teak list 10 cm</b>						
012	Ådring	24,60	3,64		121,72		131,56
	<b>Summa:</b>	<b>24,60</b>	<b>3,64</b>	<b>109,42</b>	<b>121,72</b>	<b>119,26</b>	<b>131,56</b>
<b>988-94012</b>	<b>Ådring till Teak list 30 cm</b>						
012	Ådring	36,90	9,24		186,36		201,12
	<b>Summa:</b>	<b>36,90</b>	<b>9,24</b>	<b>167,91</b>	<b>186,36</b>	<b>182,67</b>	<b>201,12</b>
<b>988-94012</b>	<b>Ådring till Teak list 50 cm</b>						
012	Ådring	49,20	14,00		250,16		269,84
	<b>Summa:</b>	<b>49,20</b>	<b>14,00</b>	<b>225,56</b>	<b>250,16</b>	<b>245,24</b>	<b>269,84</b>
<b>988-94013</b>	<b>Ådring till Valnöt m2</b>						
012	Ådring	82,00	28,00		421,60		454,40
	<b>Summa:</b>	<b>82,00</b>	<b>28,00</b>	<b>380,60</b>	<b>421,60</b>	<b>413,40</b>	<b>454,40</b>
<b>988-94013</b>	<b>Ådring till Valnöt 10 cm</b>						
012	Ådring	24,60	3,64		121,72		131,56
	<b>Summa:</b>	<b>24,60</b>	<b>3,64</b>	<b>109,42</b>	<b>121,72</b>	<b>119,26</b>	<b>131,56</b>
<b>988-94013</b>	<b>Ådring till Valnöt 30 cm</b>						
012	Ådring	36,90	9,24		186,36		201,12
	<b>Summa:</b>	<b>36,90</b>	<b>9,24</b>	<b>167,91</b>	<b>186,36</b>	<b>182,67</b>	<b>201,12</b>
<b>988-94013</b>	<b>Ådring till Valnöt 50 cm</b>						
012	Ådring	49,20	14,00		250,16		269,84
	<b>Summa:</b>	<b>49,20</b>	<b>14,00</b>	<b>225,56</b>	<b>250,16</b>	<b>245,24</b>	<b>269,84</b>



	<b>Övriga landet</b>	<b>Stockholm</b>
	Nybyggnad Ombyggnad	Nybyggnad Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

## Snickerier

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>988-94014</b>	<b>Ådring till Valnötsrot m2</b>						
012	Ådring	82,00	28,00		421,60		454,40
	<b>Summa:</b>	<b>82,00</b>	<b>28,00</b>	<b>380,60</b>	<b>421,60</b>	<b>413,40</b>	<b>454,40</b>
<b>988-94014</b>	<b>Ådring Valnötsrot 10 cm</b>						
012	Ådring	24,60	3,64		121,72		131,56
	<b>Summa:</b>	<b>24,60</b>	<b>3,64</b>	<b>109,42</b>	<b>121,72</b>	<b>119,26</b>	<b>131,56</b>
<b>988-94014</b>	<b>Ådring Valnötsrot 30 cm</b>						
012	Ådring	36,90	9,24		186,36		201,12
	<b>Summa:</b>	<b>36,90</b>	<b>9,24</b>	<b>167,91</b>	<b>186,36</b>	<b>182,67</b>	<b>201,12</b>
<b>988-94014</b>	<b>Ådring Valnötsrot 50 cm</b>						
012	Ådring	49,20	14,00		250,16		269,84
	<b>Summa:</b>	<b>49,20</b>	<b>14,00</b>	<b>225,56</b>	<b>250,16</b>	<b>245,24</b>	<b>269,84</b>
<b>988-94015</b>	<b>Ådring till Valnöt,Satin m2</b>						
012	Ådring	82,00	28,00		421,60		454,40
	<b>Summa:</b>	<b>82,00</b>	<b>28,00</b>	<b>380,60</b>	<b>421,60</b>	<b>413,40</b>	<b>454,40</b>
<b>988-94015</b>	<b>Ådr Valnöt,Satin list 10 cm</b>						
012	Ådring	24,60	3,64		121,72		131,56
	<b>Summa:</b>	<b>24,60</b>	<b>3,64</b>	<b>109,42</b>	<b>121,72</b>	<b>119,26</b>	<b>131,56</b>
<b>988-94015</b>	<b>Ådr Valnöt,Satin list 30 cm</b>						
012	Ådring	36,90	9,24		186,36		201,12
	<b>Summa:</b>	<b>36,90</b>	<b>9,24</b>	<b>167,91</b>	<b>186,36</b>	<b>182,67</b>	<b>201,12</b>

	Övriga landet		Stockholm	
	Nybyggnad	Ombyggnad	Nybyggnad	Ombyggnad

Procentpåslag på grundlön:    **330 %**    **380 %**    **370 %**    **420 %**

## Snickerier

Obs! Rullmaterial tillkommer

● Å-pris Övriga landet  
● Å-pris Stockholm

		Grundlön	Material				
<b>988-94015</b>	<b>Ådr Valnöt, Satin list 50 cm</b>						
012	Ådring	49,20	14,00		250,16		269,84
	<b>Summa:</b>	<b>49,20</b>	<b>14,00</b>	<b>225,56</b>	<b>250,16</b>	<b>245,24</b>	<b>269,84</b>



Senaste reklamblad